ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №4254283

ნომერი: AR1625070

თარიღი : 04.11.2018

გაცემის თარიღი : 08.11.2018

გაცნობის თარიღი : 08.11.2018

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , ქუჩა მაჩაბელი , N 8/13;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- ნაზიბროლა მაღრაძე პ/ნ 01013002603
- თბილისი ვარკეთილი 3 II მ/რ კორ. 28 ბ. 33

ნომენკლატურა :

- სარეაბილიტაციო სამუშაოები (დაზვერვა, გაწმენდა, კონსერვაცია, რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია, ადაპტაცია, უძრავი ძეგლის ცვლილება)
- II კლასი
- ძეგლზე ჩასატარებელი სამუშაოები
- მშენებლობის ნებართვა

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: "მეტალურგ-ინდუსტრია"
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 212620605
- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: ამირან ლეჟავა
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 6000300029

.კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არქიტექტურული პროექტი:

- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: ნაზიბროლა მაღრაძე

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 83-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად.

გადაწყვეტილება

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენი 2018 წლის 04 ნოემბრის AR1625070 განცხადება. გაცნობებთ, რომ საკითხის განსახილველად საჭიროა:

- ძეგლის არქიტექტორული პროექტის განმარტებით ბარათში მითითებული იქნას რეკონსტრუქციის შედეგად მიღებული ტექნიკურ ეკონომიკური მაჩვენებლები.(თუ ხდება ფართის ცვლილება საჭირო იქნება იპოთეკარის თანხმობა)
- ძეგლის არქიტექტორული პროექტში არ არის წარმოდგენილი აზომვითი ნახაზები (გეგმა, ჭრილი, ფასადი). წარმოდგენილია მხოლოდ შეთავსებული გეგმები.
- გეგმაზე 0.00 ნიშნულზე დატანილი სვეტები არ შეესაბამება კონსტრუქციულ ნახაზზე -ლითონის სვეტების სამონტაჟო გეგმა -0.00 ნიშ-ზე მითითებულს "ა" ღერძზე და "2" ღრძის მიმდებარედ.
- კონსტრუქციული ჭრილი 2-2 არ შეესაბამება არქიტექტურულ პროექტში წარმოდგენილ ჭრილებს.
- გათვალისწინებული იქნას კონსტრუქციულ დასკვნაში მითითებული რეკომენდაციები. აღნიშნული ასახული იქნას არქიტექტურულ პროექტში და კალენდარულ გრაფიკში.
- პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილში არ არის წარმოდგენილი კიბის ნახაზები.
- ფოტომონტაჟზე მითითებული იქნას მასალის ფერები საერთაშორისო RGB ან RAL კოდების მიხედვით;
- წარმოდგენილი იქნას არსებული სიტუაციის განახლებული,დათარიღებული ფოტოფიქსაცია დღეის მდგომარეობით.

ხარვეზების გამოსწორებისთვის გეძლევათ 15 სამუშაო დღე. მოცემულ ვადაში ხარვეზების გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, განცხადება დარჩება განუხილველი.

გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

• დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.

• გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.