კონსტრუქციული დასკვნა ქ. თბილისში ნინუას #3-ში არსებული 2 სართულიანი შენობის დემონტაჟზე

ქ. თბილისში ნინუას #3-ში არსებული შენობას ემიჯნება ორი შენობა: ტრიკოტაჟის ქ. #3-ში მდებარე 4 სართულიანი კორპუსი და დასავლეთით მდებარე ერთსართულიანი შენობა რომელიც ებჯინება სადემონტაჟო შენობის კედელს.

ტრიკოტაჟის ქ. #3 ში მდებარე შენობა არ ეხება სადემონტაჟო შენობას გააჩნია დამოუკიდებელი საძირკველი და შესაბამისად შენობის დემონტაჟი მის მზიდუნარიანობაზე გავლენას არ მოახდენს.

რაც შეეხება დასავლეთით მდებარე შენობას აუცილებელია დემონტაჟი განხორციელდეს შემდეგი თანმიმდევრობით. თავდაპირველად უნდა დაიშალოს ერთსართულიანი შენობის კედლების ნაწილი და შემდგომ ნინუას #3-ში მდებარე ორსართულიანი შენობა.

დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად უსაფრთხოების მაქიმალური დაცვით.

ინჟინერ-კონსტრუქტორი ა.კორტავა

15-03-2015