



არსებული გეგმა
1:100მ

დამკვეთი	გ.ხორგუაშვილი		UNITED GEORGIA			
პროექტის ავტორი	დ.ვერულავა					
მისამართი	დ.აღმაშენებლის გამზ.№1-3 მ.გოგიბერიძის ქ.№2		არასაცხოვრებელი ფართი	სტადია	ფურცელი	რაოდ.
				მ. პ.	ა –4	
საზღვრები მითითებულია დამკვეთის მიერ				თარიღი	დამკვეთა	მასშტაბი
შეასრულა	დ.ვერულავა		გეგმა	16.04.2016		1 : 100

საპროექტო გეგმა
1:100მ




დამკვეთი	გ.ხორგუაშვილი		UNITED GEORGIA			
პროექტის ავტორი	დ.ვერულავა					
მისამართი	დ.აღმაშენებლის გამზ.№1-3 მ.გოგიბერიძის ქ.№2		არასაცხოვრებელი ფართი	სტადია	ფურცელი	რაოდ.
				მ. პ.	ა -4	
საზღვრები მითითებულია დამკვეთის მიერ				დამკვეთი		
შესრულა	დ.ვერულავა		გეგმა	თარიღი 16.04.2016		მასშტაბი 1 : 100

საკდასტრო საზღვარი

არსებული 1:1 ჭრილი 1-2
ღერძებს შორის 1:100მ


არსებული საფეხური



საკდასტრო საზღვარი


საპროექტო 1:1 ჭრილი 1-2
ღერძებს შორის 1:100მ

საპროექტო პანდუსი
დახრა 2-3%




დამკვეთი	გ.ხორგუაშვილი		UNITED GEORGIA		
პროექტის ავტორი	დ.ვერულავა				
მისამართი	დ.აღმაშენებლის გამზ.№1-3 მ.გოგიბერიძის ქ.№2		არასაცხოვრებელი ფართი	სტადია	ფურცელი	რაოდ.
				მ. პ.	ა -4	
საზღვრები მითითებულია დამკვეთის მიერ				თარიღი	დაკვეთა	მასშტაბი
შეასრულა	დ.ვერულავა		ჭრილი	16.04.2016		1 : 100

არსებული ფასადი ა-ბ ღერძებს შორის 1:100 მ დ.აღმაშენებლის გამზირის მხრიდან



საკადასტრო საზღვარი

საპროექტო ფასადი ა-ბ ღერძებს შორის 1:100 მ დ.აღმაშენებლის გამზირის მხრიდან



საკადასტრო საზღვარი

დამკვეთი	გ.ხორგუაშვილი		UNITED GEORGIA			
პროექტის ავტორი	დ.ვერულავა					
მისამართი	დ.აღმაშენებლის გამზ.№1-3 მ.გოგიბერიძის ქ.№2		არასაცხოვრებელი ფართი	სტადია	ფურცელი	რაოდ.
				მ. პ.	ა –4	
საზღვრები მითითებულია დამკვეთის მიერ				თარიღი	დამკვეთი	მასშტაბი
შეასრულა	დ.ვერულავა		ფასადი	16.04.2016		1 : 100

განმარტებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ ობიექტი მდებარეობს, ქ.თბილისი-ში, დ.აღმაშენებლის გამზ.№1/3 ნეკრასოვის ქ.№2-ში და წარმოადგენს სს “ჯი პი სი”-ს მიერ იჯარით აღებულ ფართს.

ამჟამად სს “ჯი პი სი”-ს სურვილი აქვს, დ.აღმაშენებლის გამზირის მხრიდან არსებული კარის ღიობში მოეწყოს ფოტო კარები (რათა წინააღმდეგობა არ შეექმნათ აფთიაქში შემავალ ინვალიდებს). ასევე არსებული საფეხურის ნაცვლად, იგივე გაბარიტულ ზომებში მოეწყოს ინვალიდების ასასვლელი პანდუსი, დახრით 2-3%. ზემოთ აღნიშნული ფოტო კარების მოეწყობა არსებული ხის ჩარჩოს შიგნითა მხრიდან, ჩარჩოს გაბარიტული ზომების დარღვევის გარეშე. შაპროექტო არეალის მიმდებარე ტროტუარის სიგანე წარმოადგენს 3.45მ-ს და საპროექტო ინვალიდთა პანდუსი არ გადმოვა არსებულ ტროტუარზე.