შპს "არქპლიუსი"

ქ. თბილისი ბოჭორიშვილის ქ. №19.
ტელ. +995 322 36 39 63

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისში ქსნის ქუჩის გაგრძელებაზე ლევან არსენიშვილის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე ნაკვ. № 01.12.08.039.143 არსებული შენობის სახურავზე ლედ ტელევიზორის მოწყობის

ექსპერტი:
ინჟინერ-კონსტრუქტორი გ. ალავერდაშვილი
ტელ. +995 593 90 91 20
ელ. ფოსტა giorgialaverdashvili1983@gmail.com

თბილისი 2016

ჩასატარებელია ექსპერტიზა ქ. თბილისში ქსნის ქუჩის გაგრძელება ნაკვ №01.12.08.039.143 მოქ. ლევან არსენიშვილის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა ნაგებობების არსებული სახურავის შესაძლო გავლენაზე.

ექსპერტიზის ფარგლებში გამოკვლეული უნდა იქნას:

1. არსებული შენობა ნაგებობის სახურავის კონსტრუქციული სქემის მდგრადობა შესაძლო დატვირთვები.
2. დაპროექტებული მსუბუქი ლითონის კარკასზე დასამონტაჟებელი ლედ ტელევიზორის გაბარიტები და დატვირთვები.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. სნ და წ II-7-81, მშენებლობა სეისმურ რაიონებში, 1981წ.;
2. 03-01-84, ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები, 1985წ.;
3. სნ და წ 2.01-07-85, დატვირთვები და ზემოქმედებები, 1986წ.;
4. სნ და წ 2.23-81, ფოლადის კონსტრუქციები, 1982წ.;

შემოწმებული იქნა ქ. თბილისში ქსნის ქუჩის გაგრძელებაზე მიწის ნაკვეთი № 01.12.08.039.143-ზე არსებული შენობების სახურავის ტექნიკური მდგომარეობა. არ შეინიშნება შენობის რაიმე ჯდენები ან ბზარები იგი ვარგისია მასზე მსუბუქი ნაგებობების დასაშენებლად, დასამონტაჟებლად.

საპროექტო ლედ ტელევიზორი დამონტაჟდება მეტალის მსუბუქი კონსრუქციაზე რომელიც ჩაანკერდება არსებულ სახურავის კონსტრუქციაზე.

საექსპერტო პროექტიდან გამომდინარე დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას , რომ მოსალოდნელი დატვირთვა არსებულ სახურავის კონსტრუქციაზე მცირეა. ამდენად საპროექტო გადაწყვეტილების განხორციელების შემდგომ ნაგებობის არსებულ შენობა ნაგებობაზე დამატებითი დატვირთვები მოსალოდნელი არაა.

დასკვნა რეკომენდაცია

ქ. თბილისში ქსნის ქუჩის გაგრძელებაზე ნაკვეთი №01.12.08.039.143 მოქ. ლევან არსენიშვილის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე მდებარე შენობა ნაგებობებაზე ლედ ტელევიზორის დამონტაჟებას ეძლევა დადებითი დასკვნა, შემდეგზე დაყრდნობით:

1. დაპროექტებული მსუბუქი ლითონის კარკასზე დასამონტაჟებელი ლედ ტელევიზორის მოწყობა შესაძლებელია.
2. საპროექტო მსუბუქი კონსტრუქციები და ლედ ტელევიზორი არ უქმნის საფრთხეს არსებულ შენობა ნაგებას და სახურავის კონსტრუქციას.

შპს “არქპლიუსი”-ის დირექტორი: გ. ალავერდაშვილი
ექსპერტი:
ინჟინერ-კონსტრუქტორი გ. ალავერდაშვილი