ი/მ "რევაზ მახვილაძე, მშენეკონომეფექტი,
დაპროექტება, ექსპერტიზა"

ქ. თბილისი, ნუცუბიძის II მ/რ, I კვ. მე-6 კორპ. ბ.14
ტ. 593 25-19-71 232–88–15 e-mail – r.makhviladze@mail.ru

№01-79/16 18 ნოემბერი 2016 წელი

შპს „აქსისი"-ს დირექტორს
ბატონ გიორგი კაპანაძეს

თქვენთან 2016 წლის 10 ნოემბერს დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ადგილზე შევისწავლეთ ქ. თბილისში სპირიდონ კედიას ქუჩაზე №10 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის IIIა ბლოკის მშენებლობის მდგომარეობა და კორექტირებული პროექტი მისი სრულიანობის თერთმეტიდან ცხრა სართულამდე შემცირების თაობაზე. შენობის კარკასისა და შემომზღუდავი კედლების ნაწილი უკვე ამოყვანილია, ასევე გავეცანით მისი მშენებლობისათვის დამტკიცებულ არქიტექტურულ-კონსტრუქციულ დოკუმენტაციას და შევადარე ამჟამინდელ კორექტირებულ ნახაზებს,

ასევე გავეცანი IIIა ბლოკის მიმდებარედ 9 სართულიან ბლოკზე შედგენილ არქიტექტურულ-კონსტრუქციულ დოკუმენტაციას და ჩემს საექსპერტო ჯგუფთან ერთად ორივე IIIა და IIIბ ბლოკებზე მოვამზადეთ და გიდგენთ საექსპერტო-კონსტრუქციულ დასკვნებს საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევებზე (შემდგენელი საქალაქპროექტის საძიებო-გეოლოგიური განყოფილება) და კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაციის კონსტრუქციულ (ფუძე საძირკვლები და სამშენებლო კონსტრუქციები) ნაწილებზე.

მშენებარე თერთმეტსართულიანი IIIა ბლოკის მშენებლობა საქციონირებულია თბილისის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2013 წლის 23 მარტის ბრძანებით №674807, ბლოკი უსარდაფოა „ა-ზ" ღერძებში მისი სიგრძეა 24,7 მეტრი, სიგანე „1-7" ღერძებში „ა" და „დ" ღერძების გასწვრივ 18,0 მეტრი, ხოლო 1-5 ღერძებში „დ"-დან „ზ" ღერძებამდე სიგანე ვიწროვდება 14,15 მეტრამდე.

წარმოდგენილი ახალი საპროექტო დოკუმენტაციით მშენებარე ბლოკი IIIა-ს გრძივი მიმართულებით მიედგა ბლოკი IIIბ ღერძული ზომებით გეგმაში 14,15X18,1 მეტრი.

კორექტირებული და ახალი პროექტების მერიასთან შეთანხმების შემთხვევაში ორივე საცხოვრებელ ბლოკს მიეცემა ერთიანი სივრცითი იერსახე.

ორივე ბლოკის კონსტრუქციული სიმაღლე თანაბარია და შეადგენს ლიფტის შახტის სახურავის დონეზე 35,2 მეტრს, მე-9 სართულის გადახურვის დონეზე 31,8 მეტრს,

ორივე ექსპერტს პროფესორ გივი დანელიას (საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის ექსპერტიზის შემდგენელი) და მე პროფესორ რევაზ მახვილაძეს (ექსპერტს კონსტრუქციულ დოკუმენტაციაზე) მიგვაჩნია, რომ:

1. საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნა და კორექტირებული IIIა ბლოკისა და ახალი IIIბ ბლოკის საპროექტო დოკუმენტაციის კონსტრუქციული (ფუძე საძირკვლები და სამშენებლო კონსტრუქციები) ნაწილები სრულ შესაბამისობაშია საქართველოში ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებებთან:

- სნ და წ 1.02.07-87 მშენებლობის ქვეშ „საინჟინრო-საძიებო სამუშოები";
- სნ და წ 2.01.07-85 „ დატვირთვები და ზემოქმედებები";
- პნ 01.05-08 „სამშენებლო კლიმატოლოგია";
- პნ 01.01-09 „სეისმომედეგი მშენებლობა";
- პნ 02.01-08 „შენობა-ნაგებობების ფუძეები";
- პნ 02.01-09 „ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები";

2. ორივე ბლოკზე კონსტრუქციული ნახაზები შესრულებულია კარგ ტექნიკურ დონეზე, საპროექტო გადაწყვეტილებები შენობების მდგრადობაზე ამტანუნარიანობაზე, და სეისმომედეგობაზე აკმაყოფილებენ მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნილებებს 8 ბალ სეისმურობაზე და რეკომენდაცია ეძლევათ დასამტკიცებლად.

საექსპერტო-ტექნიკური დასკვნები ორივე ნაწილზე წარმოდგენილია მომდევნო გვერდებზე.

დასკვნას აგრეთვე თან ერთვის ექსპერტებზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორებზე: გივი დანელიაზე და რევაზ მახვილაძეზე შრომით საინჟინრო, საპროექტო, სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საექსპერტო მოღვაწეობაზე დოკუმენტაციის ნუსხა.

დირექტორი: **რევაზ მახვილაძე**

ქ.თბილისში, ს. კუდიას ქ. №10-ში,

საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისათვის

გამოყოფილ უბანზე ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური

კვლევის შედეგები

საექსპერტო დასკვნა

შპს "აქსის დეველოპმენტი"-ს დაკვეთით სს "საქქალაქმშენპროექტის" საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების განყოფილების სპეციალისტების მიერ 2007 წლის სექტემბერში ჩატარებული იქნა აღნიშნულ ობიექტზე საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევა ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლისა და დასაპროექტებელი შენობის დაფუძნების საკითხის გადაწყვეტის მიზნით. სამშენებლო მოედნის ფარგლებში გაიბურღა 6 ჭაბურღილი სიღრმით 13.5-15.5 გრძივი მეტრი თითოეული. ანგარიშში მოცემულია ჭაბურღილებისა და შურფების გეოლოგიური ჭრილები. უბანზე გავრცელებული გრუნტებიდან ლაბორატორიული შესწავლისათვის აღებულია 25 ნიმუში. მათ შორის 12 დაურღვეველი სტრუქტურის ნიმუში თიხოვანი გრუნტებიდან, 6 დარღვეული სტრუქტურის ნიმუში კენჭნარებიდან, 3 დარღვეული სტრუქტურის ნიმუში არგილიტებიდან და 4 დაურღვეველი სტრუქტურის ნიმუში ძირითადი ქანებიდან (არგილიტებისა და ქვიშაქვების მორიგეობა). ანგარიშში მოცემულია აღნიშნული გრუნტების ნიმუშების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების სრული კომპლექტი, მათ შორის გრუნტების კომპრესიასა და ძვრაზე გამოცდის შედეგები და მათი სტატისტიკური დამუშავება ნორმების მოთხოვნის შესაბამისად. მოცემულია ასევე გრუნტის წყლების ქიმიური ანალიზის შედეგები. აღნიშნული მასალები მოცემულია ანგარიშში დანართების სახით.

როგორც გეოლოგიური ჭრილებიდან ჩანს, ტერიტორიის ამგები გრუნტები შედგება 6 ფენისაგან, რომელთაგან 4 ფენა გამოიყოფა როგორც საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი, რაც გამართლებულია დასაპროექტებელი შენობის ტექნიკური მახასიათებლებიდან და უბნის გეოლოგიური ფაქტორებიდან გამომდინარე.

წარმოდგენილი მასალებიდან ჩანს, რომ მიწის ზედაპირიდან 0.8-3.2 მეტრზე გავრცელებულია მკვრივი აგებულების ტექნოგენური გრუნტი (ფენა-1). მის ქვემოთ 2.0-3.2 მეტრ სიღრმემდე გავრცელებულია მუქი რუხი ფერის თიხა კენჭების ჩანართებით 5-10%-მდე, მყარპლასტიკური კონსისტენციის (ფენა-2). აღნიშნული ფენის ქვეშ 8.2-9.6 მეტრ სიღრმემდე განლაგებულია დელუვიური ნალექები - ყავისფერი თიხა,თაბაშირიანი,თიხნარისა და ქვიშნარის შუაშრეებით (ფენა-3). აღნიშნული ფენების ქვეშ განლაგებულია დიდი სიმძლავრის (1.4-2.8 მ) კენჭნარი თიხნარის შემავსებლით 35-40%-მდე (ფენა-4),ხოლო მის ქვეშ განლაგებულია ასევე კენჭნარი წვრილი კაჭარის ჩანართე-ბით 10%-მდე,თიხიანი ქვიშის შემავსებლით 30%-მდე (ფენა-5).

მსხვილნატეხოვანი გრუნტი ქვემოდან შემოფენილია ზედა ეოცენის ძირითადი ქანებით – ქვიშაქვებისა და არგილიტების მორიგეობით (ფენა-6). ეროზიული ზედაპირი-დან 0.5-0.7 მ-ის სიმძლავრემდე ძირითადი ქანები შედარებით გამოფიტულია. მის ქვემოთ ძირითადი ქანები სიღრმეში ნაკლებ გამოფიტულია. ჭაბურღილებში გრუნტის წყალი გამოვლენილია 2.9-3.8 მეტრ სიღრმეზე მიწის ზედაპირიდან და დამყარებულია 2.1-3.4მ დონეებზე. გრუნტის წყალი ხასიათდება სუსტად გამოხატული სულფატური აგრესიულობით ბეტონის მიმართ.

საბოლოოდ მოცემულია სათანადო დასკვნები და რეკომენდაციები.

აღნიშნული ნაშრომის მიმართ გვაქვს შემდეგი შენიშვნები:

1. აღნიშნულია, რომ მსხვილნატეხოვანი გრუნტი წარმოდგენილია კენჭნარით

თიხნარის შემავსებლით 35%-40%-მდე, ამიტომ ნორმების თანახმად საჭიროა განსაზღვრულიყო შემავსებლის მექანიკური მახასიათებლებიც;

2. ანგარიშში რეკომენდებულია ძირითადი ქანის (არგილიტებისა და ქვიშაქვების მორიგეობა) საანგარიშო წინაღობის გასაშუალოებული რიცხვითი მნიშვნელობა. რეალურად საძირკვლის ფუძე შედგება არგილიტებისა და ქვიშაქვების თხელი შრეების მორიგეობით, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს მათ ერთობლივ მუშაობას. მიგვაჩნია, რომ საძირკვლის ფუძის საანგარიშო წინაღობად მიღებული უნდა იქნეს არგილიტებისა და ქვიშაქვების წინაღობების შეწონილი მნიშვნელობა,რაზეც ადრეც გვქონდა მინიშნება, ანუ მათი საანგარიშო წინაღობების მნიშვნელობა გამოითვალოს შესაბამისი შრეების სისქეების პროპორციულად.

მიგვაჩნია, რომ საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა ჩატარებულია მაღალ დონეზე და აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით რეკომენდაცია ეძლევა გამოყენებისათვის პროექტირებაში.

საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის
ფუძე-საძირკვლების კათედრის
ასოც. პროფესორი გივი დანელია

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი:	146941
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი:	B10135839
ამონაწერის მომზადების თარიღი:	26/10/2010 11:26:18

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	რევაზი მახვილაძე
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის II მკრ. კვ.1 კ.6 ბ.14
ძველი საიდენტიფიკაციო კოდი:	105178469
საიდენტიფიკაციო კოდი:	01020001893
სამართლებრივი ფორმა:	ინდივიდუალური მეწარმე
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	16/10/2006
მარეგისტრირებელი ორგანო:	თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ვაკე-საბურთალოს გ-ბა

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: http://public.reestri.gov.ge ან დაგვიკავშირდეთ: 25 15 27; 895 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.

დანელია გივი

(CV)



საკონტაქტო ინფორმაცია		
ქვეყანა, ქალაქი		საქართველო, თბილისი
მისამართი		ვაჟა-ფშაველას პრ. 35, ბ. 45
ტელეფონის ნომრები	*ბინა*	2 39 47 37
	მობილური	593 91 58 35
	სამსახური	66-01
	E-mail	daneliia.givi@mail.ru
დაბადების ადგილი, თარიღი და პ/ნ		ქ. თბილისი, 1938 წ. 30 სექტემბერი, პ/601024019604
ოჯახური მდგომარეობა		მეუღლე, შვილი და ორი შვილიშვილი

განათლება
1961 წელი – დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი (უმაღლესი)
1970 წელი – ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (სამეცნიერო ხარისხი)
1972 წელი – დოცენტი (სამეცნიერო წოდება)
2010 წელი – აკადემიური დოქტორი

მოღვაწეობა
1971 წლიდან დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო დეპარტამენტის გრუნტების მექანიკისა და ფუძე-საძირკვლების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
1984-87 წწ – ალჟირის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ალჟირის რესპუბლიკა
1964-71 წწ – პიდროტექნიკურ ნაგებობათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტი, მეცნიერ მუშაკი
1963-74 წწ – საპროექტო ინსტიტუტის „თბილქალაქპროექტი"-ს ინჟინერ-კონსტრუქტორი
1961-63 წწ – სამშენებლო ტრესტის „თბილქალაქმშენ"-ს სამუშაოთა მწარმოებელი
2009 წ-დან დღემდე – შპს „მშენ-ექსპერტი" მთავარი კონსტრუქტორი

საქმიანობის აღწერა

სამოქალაქო და სამრეწველო ობიექტების, საინჟინრო ნაგებობების დაპროექტება ქ. თბილისში, ქ. ბათუმში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში;

შენობა-ნაგებობების დაზიანებათა კვლევა და მათი გამაგრება-გაძლიერების ღონისძიებების შემუშავება;

მონაწილეობა ენგურის თაღოვანი კაშხლის გაანგარიშებაში საკუთარი წონის ზემოქმედებაზე;

მონაწილეობა „რუსთავი-I" ჰესის დაპროექტებაში (16 მგვტ);

მონაწილეობა „ბახვი" ჰესის დაპროექტებაში (16 მგვტ);

მონაწილეობა სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2"-ის ახალი კომპლექსის დაპროექტებაში;

მეცნიერული კვლევები ნაგებობათა სტატიკაში და ფუძე-საძირკვლებში;

48 გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი.

შესრულებული სამუშაოები

1. შპს სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2"-ის გენ. დირექტორთან გ. გეგეშიძესთან 2009 წლის 19 მაისს დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულდა ქ. თბილისში სანდრო ეულის ქ. №5ა-ში მდებარე „რუსთავი 2"-ის კუთვნილი შენობის კ.წ. სტუდიური ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა და დასკვნის მომზადება.
2. მოქალაქე ვასილ ხოხაძესთან 2009 წლის 15 მაისს დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულდა ქ. თბილისში ა. ჭავჭავაძის გამზირის I ჩიხის №2ა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის და კონსტრუქციული ნაწილზე ხაქსაერი დასკვნის მომზადება.
3. შპს „ფილიმახკაჯი"-ს დირექტორთან ლ. კურცხალიასთან 2009 წლის 1 ივნისს დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულდა ქ. რუსთავში მშენებლობის ქ. №12 ქიმბოჯკოს ტერიტორიაზე ტყავის წარმოების საამქროების და ადმინისტრაციული შენობის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა და დასკვნის მომზადება.
4. შპს სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2"-ის გენ. დირექტორთან გ. გეგეშიძესთან 2009 წლის 19 მაისს დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულდა ქ. თბილისში სანდრო ეულის ქ. №5ა-ში მდებარე „რუსთავი 2"-ის კუთვნილი ერთსართულიანი შენობის გადახურვის პროექტის მომზადება.
5. შპს სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2"-ის გენ. დირექტორთან გ. გეგეშიძესთან 2009 წლის 1 ივნისს დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულდა ქ. თბილისში სანდრო ეულის ქ. №5ა-ში მდებარე „რუსთავი 2"-ის კუთვნილი შენობა-ნაგებობის სახურავის, კონსტრუქციების გაძლიერების და მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი;
6. ქ. შარნეულში 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე ავტოგასამართი სადგურის და ავტოსახელოსნოების ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ;
7. შპს „კორონა 2007"-ის დირექტორთან 2009 წლის 8 ივლისის ხელშეკრულებით ქ.

რუსთავში XIV მკრ-ში მდებარე შპს „იკორთა-2007"-ის კუთვნილი 54 ბინიან 9 სართულიან მსხვილბლოკოვან სახლზე სართულის დაშენების პროექტის ექსპერტიზა;

8. 2005 წლის 5 მაისი ხელშეკრულებით გამოკვლეულია ქ. თბილისში კაიროს ქ. №38-ში მდებარე შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა;
9. შპს „ექსპრესი 2005"-ის დირექტორთან ი. ტოგონიძესთან 2009 წლის 10 აგვისტოს ხელშეკრულებით ქ. მარნეულში ავტოსადგურის შენობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას;
10. შპს სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2"-ის ტერიტორიაზე (სანდრო ეულის ქ. №5ა) მდებარე შენობის გამოკვლევა, ექსპერტიზა და პროექტირება;
11. მოსკოვის გამზირზე №1-ში მდებარე კორპუსის II სადარბაზოს I სართულის ღია ნაწილის კონსტრუქციების მდგომარეობის გამოკვლევს და დასკვნის მომზადება;
12. მუხიანის III მკრ-ნი კორპ. 12 ლია ჩქარეულის კუთვნილ ბინა №1-ის შიდა აზომვითი ნახაზის მომზადება;
13. ქაიროს ქუჩა №13ა-ში მდებარე სამაცივრო-სახაწყობო ნაგებობის ექსპერტიზა;
14. შპს სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2"-ის ტერიტორიაზე (სანდრო ეულის ქ. №5ა) ადმინისტრაციული შენობის პროექტირება;
15. ქ. თბილისში, საბურთალოს ქ. №43-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მზიდი კონსტრუქციების ექსპერტიზა;
16. შპს სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2"-ის ტერიტორიაზე (სანდრო ეულის ქ. №5ა) ადმინისტრაციული შენობის პროექტირება;
17. ქ. თბილისი, იალურიძის 40-ში ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გეოლოგიის დაკვნის, საპროექტო დოკუმენტაციის და მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის მომზადება;
18. შპს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ვაკე-საბურთალოს I განყოფილების მთავარი სამმართველოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
19. შპს სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2"-ის ტერიტორიაზე (სანდრო ეულის ქ. №5ა) ახალი შენობების პროექტირება;
20. შპს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ისანი-სამგორის IV განყოფილების მთავარი სამმართველოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
21. ქ. თბილისი, ვანის ქ. 4-ში ბოლო სართულზე მდებარე სამი ბინის რეკონსტრუქციის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა;
22. ქ. თბილისში ავჭალის მასივის ტერიტორიაზე (ნაკვეთი №176) ერთსართულიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის ექსპერტიზა და კონსტრუქციული ნახაზების მომზადება;
23. ქ. თბილისი, კოკორში მდებარე ნაკვეთში არსებული შენობის რეკონსტრუქციის საპროექტო დოკუმენტაციის, მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის და საექსპერტო

დასკვნის მომზადება;

24. ქ. თბილისი, ჩიტაიას №21-ში შენობის დაშენების საპროექტო დოკუმენტაციის, მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის და დასკვნის მომზადება;
25. შპს სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2"-ის ტერიტორიაზე (სანდრო ეულის ქ. №5ა) მიმდინარე მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა;
26. შპს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს დიდუბე-ჩუღურეთის III განყოფილების მთავარი სამმართველოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
27. შპს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ისანი-სამგორის სამმართველოს პოლიციის VI განყოფილების, გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს, დიდუბე-ჩუღურეთის სამმართველოს III განყოფილების მშენებლობების ტექნიკური ზედამხედველობა;
28. შპს გურისს სამხარეო მთავარი სამმართველოს ლანჩხუთის რაიონული სამმართველოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
29. შპს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს მარნეულის რაიონული სამმართველოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
30. შპს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს სამტრედიის რაიონული სამმართველოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
31. შპს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს წყალტუბოს რაიონული სამმართველოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
32. ფსიქიკური დაწესებულებების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციისათვის შერჩეული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური და კონსტრუქციული მდგომარეობის შესწავლა:
- ქ. თბილისი სს „აკად. ი. ლორთქიფანიძის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი" ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. №18/20 მარცხენა ფლიგელის დამხმარე შენობა;
- ქ. რუსთავში, წმ. ნინოს ქ. №5, ამბულატორიული მეთვალყურეობისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრის შენობა;
- ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის ქ. №21ა, არსებული კომპლექსის 5 სართულიანი შენობა;
33. შპს „ალლადინ პალასი"-სთან გაფორმებული №05/11 ხელშეკრულებით საფუძველზე დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, ოორნიკე ერისთავის 2/4-ში მრავალფუნქციური სავაჭრო-საოფისე შენობის პროექტის კორექტირებული არქიტექტურული ნაწილის გათვალისწინებით შენობის სრულყოფილი პროექტის მომზადება.
34. შპს-სთან 2012 წლის 4 იანვარს გაფორმებული №39 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: შპს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს ცაგერისა და ხარაგაულის რაიონული სამმართველოების შენობების პროექტების მომზადება;

35. შსს-სთან 2012 წლის 17 იანვარს გაფორმებული №107 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. ფოთში განთავსებული შსს-ს სისტემაში შემავალი დანაყოფების ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობა;

36. შსს-სთან 2012 წლის 18 იანვარს გაფორმებული №11 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: შსს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს პოლიციის განყოფილების გლდანა-ნაძალადევის სამმართველოს პოლიციის II და IX, ახანა-სამგორის სამმართველოს პოლიციის III და V განყოფილებების ახალი ადმინისტრაციული შენობების პროექტის მომზადება;

37. შპს „აკაკასუს მეტალ ტერმინალი"-სთან 2012 წლის 10 თებერვალს გაფორმებული №02/12 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. ფოთში მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 04.01.02.817) ტერმინალის პროექტის შედგენა;

38. შსს-სთან 2012 წლის 16 თებერვალს გაფორმებული №221 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: შსს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს ცაგერისა და ხარაგაულის რაიონული სამმართველოების შენობების სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობა;

39. შსს-სთან 2012 წლის 23 თებერვალს გაფორმებული №40 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: შსს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს პოლიციისახანა-სამგორის სამმართველოს პოლიციის III და V განყოფილებების ახალი ადმინისტრაციული შენობების სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობა;

40. შსს-სთან 2012 წლის 19 მარტს გაფორმებული №66 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: შსს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს პოლიციის გლდანა-ნაძალადევის სამმართველოს პოლიციის II და IX განყოფილებების ახალი ადმინისტრაციული შენობების სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობა;

41. შსს-სთან 2012 წლის 29 მარტს გაფორმებული №329 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: შსს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს ხარაგაულის რაიონული სამმართველოს ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტების მომზადება;

42. შსს-სთან 2012 წლის 29 მარტს გაფორმებული №332 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: შსს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს ცაგერის რაიონული სამმართველოს ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტების მომზადება;

43. შპს „ბეგი'ჯორჯია"-სთან 2012 წლის 1 აპრილს გაფორმებული №04/12 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. თბილისში, მიცკევიჩის ქ. №9-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის (ყოფილი პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებლის შენობა) ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა და რეკონსტრუქციის პროექტის მომზადება;

44. შპს „აკაკასუს მეტალ ტერმინალი"-სთან 2012 წლის 23 მაისს გაფორმებული №06/12 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. ფოთში მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 04.01.02.817) ტერმინალის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა;

32

45. შპს „პოლანდიური სახლი ბათუმი"-სთან 2012 წლის 24 მაისს გაფორმებული №08/12 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. ბათუმში, პუშკინის ქ. №37-ში სავაჭრო ცენტრის შენობის კონსტრუქციული პროექტის მომზადება;

46. შპს „დიდუბე მეგა ტრეიდი"-სთან 2012 წლის 23 ივლისს გაფორმებული №14/12 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, თორნიკე ერისთავის 2/4-ში მრავალფუნქციური სავაჭრო-სააფთიაქო შენობის პროექტის კონსტრუქციული ხაზების კორექტირების და ლიფტის შახტის გამოკვლევის სამუშაოები;

47. ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორია"-სთან 2012 წლის 20 აგვისტოს გაფორმებული №01/50 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის №3-ში, სამხედრო დასახლებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორია"-ს ადმინისტრაციული, ტრენინგცენტრის, ლოგისტიკისა და დაცვის შენობების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;

48. სსიპ ბეიბულის მუნიციპალიტეტთან 2012 წლის 21 აგვისტოს გაფორმებული №102 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ბეიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტის სასახლის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება;

49. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციასთან 2012 წლის 24 აგვისტოს გაფორმებული №124 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის არქიტექტურული მომსახურება;

50. ბოლნისის მუნიციპალიტეტთან 2012 წლის 31 აგვისტოს გაფორმებული №246 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. ბოლნისში დ. აღმაშენებლის ქ. №48ა-ში ახალი სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

51. შპს „დიდუბე მეგა ტრეიდი"-სთან 2013 წლის 30 იანვარს №01/13 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, თორნიკე ერისთავის 2/4-ში მრავალფუნქციური სავაჭრო-სააფთიაქო შენობის მშენებლობის ეტაპის გაგრძელებისათვის კალენდარული გრაფიკისა და მშენებლობის ორგანიზაციის კორექტირებული პროექტის მომზადება;

52. შპს „კაუკასუს მეტალ ტერმინალი"-სთან 2013 წლის 12 თებერვალს №02/13 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. ფოთში მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 04.01.02.817) ტერმინალის მშენებლობისას სამშენებლო წარმოების ეტაპების საექსპერტო შეფასება: არსებული შენობა-ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების ფუძეების, საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციების საექსპერტო შეფასება;

53. შპს „დიდუბე მეგა ტრეიდი"-სთან 2013 წლის 13 თებერვალს №03/13 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, თორნიკე ერისთავის 2/4-ში მრავალფუნქციური სავაჭრო-სააფთიაქო კომპლექსის II ბლოკის კონსტრუქციული ნაწილის კორექტირება, კერძოდ მონოლითური კედლის ცვლილება ლითონის კარკასით;

ენების ცოდნა	
ქართული	მშობლიური
რუსული	კარგად
ფრანგული	კარგად
ინგლისური	საშუალოდ
კომპიუტერის ცოდნა	
AutoCAD, Лира, Excel, Word	

დიპლომი

Н № 681218

ДИПЛОМ

Н № 681218

Настоящий диплом выдан Данелия Гиви Варламовичу

в том, что он в 1956 году поступил в Грузинский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В. И. Ленина и в 1961 году окончил полный курс названного института по специальности „Промышленное и гражданское строительство"

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 16 июня 1961 г.

Данелия Г. В.

присвоена квалификация инженера-строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор (Декан)

Секретарь

М. П.

Город Тбилиси 1961 г.

Регистрационный № 5521

Московская типография Техлит, 1958.

ДИПЛОМ
КАНДИДАТА НАУК

МТН № 050650

Москва 20 февраля 1970 г.

Решением
Совета Тбилисского НИИ сооружений гидротехники
им. А. В. Винтера
от 19 декабря 1969 (протокол № 11)

Данелия Гиви Варламовичу

ПРИСУЖДЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Председатель Совета [illegible]

Ученый Секретарь Совета [illegible]

АТТЕСТАТ
ДОЦЕНТА

МДП № 087767

Москва 27 сентября 1974 г.

Решением
Высшей Аттестационной Комиссии
от 12 июня 1974 г. (протокол № 33/5)

Данилия Гиви Варлмович

УТВЕРЖДЕН В УЧЕНОМ ЗВАНИИ ДОЦЕНТА
ПО КАФЕДРЕ
„механика грунтов, основания и фундаменты"

Зам. Председатель Высшей Аттестационной Комиссии [illegible]

Ученый Секретарь Высшей Аттестационной Комиссии [illegible]

37