ობიექტი: **საბითუმო მადაზია**

დამკვეთი: **შპს "ყავის სახლი–ქენინგჰოლი"**

მისამართი: გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. №19/ა

კონსტრუქციული დასკვნა

საპროექტო ობიექტი მიშენებულია ახლად აშენერბულ მცირე გაბარიტიან ერთსართულიან შენობას ზომებით

10.4x12.4 (მ.) H=3.8 მ.

საძირკველი – ლენტური;

კონსტრუქცია – რკინაბეტონის ჩარჩო, კოლონები და რიგელები 20X20 (სმ.):

გადახურვა – რკინაბეტონის ფილა კვეთი 15 სმ.;

შევსება მცირე ბლოკით;

იატაკი – გრუნტზე მოწყობილი, 10 სმ.-ანი არმირებული ბეტონის მომზადებით.

წარმოდგენილი პროექტით არსებულ შენობაზე ერთი მხრიდან არის მიშენებული მცირე ზომის დამხმარე სათავსო სიგრძით 9.62 მ., სიგანით 2.44 მ., სიმაღლე 2.63 მ. მისი კედლები მცირე ბლოკით არის მოწყობილი ლენტურ საძირკველზე და გადახურულია ერთქანობიან მეტალოპლასტმასის სახურავით.

დასკვნა:

როგორც ძირითადი შენიბა ასევე მასზე მიშენებული საპროექტო დამხმარე სათავსო არ შეიცავს საფრთხეს მდგრადობისა და სეისმომედეგობის თვალსაზრისით.

ექსპერტი-კონსტრუქტორი

შპს "კაპიტელი"-ს დირექტორი ლევან ჯურტანიძე