ახტელი

www.akhalikhelebi.ge

30.08.2017წ. №1/11/546/ო.ნ.

შ.პ.ს "ვი ვი ენ"-ს
დირექტორს
ბატონ დიმიტრი ეზიაშვილს
ქ. თბილისი, ვარკეთილი, მასივი III,
კვარტალი VII, კორპუსი №10
ტელ.: 555 35 77 00

თქვენი 25/08/2017 წლის წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ თქვენ მიერ აღნიშნულ მისამართზე, ქ. თბილის, ვარკეთილი, მასივი III, კვარტალი VII, კორპუსი №10 მიმდებარე ტერიტორიაზე, გადის შპს „ახტელი"-ს საკუთრებაში არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაცია, რომლის გადატანაც მიმდინარეობს თქვენივე ხარჯებით.

შ.პ.ს. „ახტელი" არ არის წინააღმდეგი სამუშაოების ჩატარების იმ პირობით, რომ სამუშაოები ჩატარდება ტექნიკური ნორმებისა და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვით.

სამუშაოების დაწყების წინ, გთხოვთ გამოიძახოთ ჩვენი წარმომადგენელი. სამუშაობის მსვლელობის დროს ჩვენი საკუთრების ნებისმიერი დაზიანების შემთხვევაში, ზიანის ანაზღაურებაზე ვალდებულება დაგეკისრებათ თქვენ, მიუხედავად ბრალეულობისა.
ტელ.: 11 00 00

დანართი: 1. შეთანხმება (დანართი #1)
2. ნახაზი 1 (ერთი) ცალი. (დანართი #2)

პატივისცემით,
დირექტორი /ნ. შარაშენიძე /

შემსრულებელი: ლ.ნოზაძე

ტელ: 2-541-676



სიტუაციური გეგმა
489000
4620000
შუამთის
46.4
37.5
10.5
6.7
6.5
54
53.3
17.5
9.7
29
30.8
39.6
45.2
26.9
29.1
40.6
15.2
50.9
6.6
67.5
76-29
25.1
27.1
0
15
30
მ
N
ქ. თბილისი ასხ-76/1 ის საკანალიზაციო სქემა ვარკეთილის მე-3 მასივი კვ. VII კ. №10)
დაკვეთა № 1612
პირობითი აღნიშვნები:
საკანალიზაციო-არხი
საკომუნიკაციო-ჭა
გამანაწილებელი კარადა
საპროექტო საკანალიზაციო-არხი 60.5 მ
საპროექტო საკომუნიკაციო-ჭა 3ც
ტელ.: +(995) 32 11 00 00
მუშა ნახაზი სახაზო მეურნეობა
1:750
კანალიზაციის სქემა
1
1
პრ. მენეჯერი
კომპ. უზრ
შემსრულებელი
ლ. ნოზაძე
ლ. ნოზაძე

დანართი : #1

შ.პ.ს “ახტელი” თანახმაა, ქვემოთ მოცემული პირობების დაცვით შესრულდეს განმცხადებელის მიერ წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები:

1.

დაშორება საპროექტო ხაზოვან ნაგებობასა და შ.პ.ს “ახტელი”-ს მიწისქვეშა ხაზოვან ნაგებობას შორის დასახლებულ პუნქტებში, ტრასის გასწვრივ, ნაგებობის განაპირა ხაზიდან, ტრასის ორივე მხარეს უნდა იყოს არანაკლებ 0,5 მეტრის სიგანის ზოლი.

2.

დაშორება საპროექტო ხაზოვან ნაგებობასა და შ.პ.ს “ახტელი”-ს საჰაერო ხაზებს შორის, მათი ტრასის გასწვრივ, ნაგებობის განაპირა ხაზიდან, ტრასის ორივე მხარეს უნდა იყოს არანაკლებ – 0,5 მეტრის სიგანის ზოლი.

3.

შ.პ.ს “ახტელი”-ს მხრიდან, იგივე (ან მიმდებარე) ტერიტორიაზე ხაზოვანი ნაგებობის მშენებლობა/რეკონსტრუქციის პროცესში შესაძლო დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით, განმცხადებლის მიერ სარპოექტო ხაზოვანი ნაგებობის ზემოთ, არანაკლებ 0.15 მ-ის დაშორებით, ჩაიდოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

4.

შ.პ.ს “ახტელი”-ს ხაზოვანი ნაგებობის გადაკვეთის შემთხვევაში სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

5.

შ.პ.ს “ახტელი”-ს ხაზოვანი ნაგებობის გადაკვეთის შემთხვევაში, განმცხადებლის კომუნიკაციები მოთავსდეს შ.პ.ს “ახტელი”-ს ხაზოვანი ნაგებობის ქვემოთ, არანაკლებ 0,2 მეტრის დაშორებით.

6.

წინამდებარე ნებართვის გაცემით, ნებართვის მიმღები ადასტურებს თავის ვალდებულებას უზრუნველყოს შ.პ.ს “ახტელი”-სთვის ანალოგიური ნებართვის გაცემა მის მიერ წინამდებარე ნებართვაში მითითებულ (ან მის მიმდებარედ არსებულ) ტერიტორიაზე ხაზოვანი ნაგებობის მშენებლობის დაწყების და/ან სარეკონსტრუქციო/სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში.

7.

იმ შემთხვევაში, თუ შ.პ.ს “ახტელი”-ს მიერ წარმოდგენილი ან რეგისტრირებული ხაზოვანი ნაგებობის კოორდინატები განსხვავდება რეალობისგან, განმცხადებელი ვალდებულია:
დაუყონებლივ შეაჩეროს სამუშაოები;
აღნიშნული ფაქტი შეატყობინოს შ.პ.ს “ახტელი”-ს წარმომადგენელს ელექტრონული ფოსტით, (info@ak.ge) და შეთანხმების ბეჭედზე მითითებული ტელეფონის ნომრის მეშვეობით.