შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ბაზისი XXI“
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 108/17

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI“
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„14“ აგვისტო 2017წ

საექსპერტო შეფასება (დასკვნა)

ქალაქ თბილისში, სექტორი-ისანი, ქუჩა წინანდალი №9, შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე № 01.17.13.001.328 საბავშვანათლებლო ცენტრის შენობის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

ექსპერტიზაზე განსახილველად წარმოდგენილია ზემოთაღნიშნულ მისამართზე მდებარე, შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე №01.17.13.001.328 საბავშვანათლებლო ცენტრის შენობის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი ალბომის სახით.

საპროექტო ორგანიზაცია: შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“
პრ. ავტორი: გ. კავთელიშვილი
პრ. მთ. არქიტექტორი: მ. გვენეტაძე
პრ. მთ. კონსტრუქტორი: გ. ჭილაძე, შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“
ექსპერტი-კონსტრუქტორი: ვ. ჯაფარიძე, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“

შ.პ.ს. “საქართველოს ეროვნული უნივრსიტეტი სეუ”-ს საბავშვანათლებლო ცენტრის შენობა შედგება, ერთმანეთისაგან დეფორმაციული ნაკერით გამოყოფილი ორი ბლოკ-სექციისაგან, რომელიც იმავდროულად წარმოადგენს როგორც ტემპერატურულ, ასევე სეისმურ ნაკერს.

პირველი ბლოკ-სექცია (აუდიტორიები) გეგმაში მართკუთხედის ფორმისაა, მცირედ შეჭრილი კუთხეებით და 5.25 მ. მინაშენით შუა ნაწილში, მაქსიმალური გაბარიტული ზომებით 49.5X56.9 მეტრი.

პირველი ბლოკ-სექცია (აუდიტორიები) თორმეტსართულიანია, სარდაფის სართულით. სარდაფის სართულის სიმაღლე შეადგენს 3.6 მეტრს; პირველი სართულის სიმაღლე შეადგენს 4.8 მეტრს; II–IX სართულების სიმაღლე 3.45 მეტრს; XI–XII სართულების სიმაღლე 3.30 მეტრს.

შენობის შიგნით ეწყობა ატრიუმი, ზომებით 20.0X34.6 მ. ატრიუმი იხურება VII და X სართულების დონეში.

პირველი ბლოკ-სექციის (აუდიტორიები) მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის ჩარჩო-კავშირებიანი კარკასი, სვეტების ბიჯით 4.0მ; 4.4მ; 4,5მ; 4.8მ; 5,1მ; 8.3მ; 3.35მ; 6.85მ და 5.25მ.

მეორე ბლოკ-სექცია (დარბაზები) გეგმაში მართკუთხედის ფორმისაა, მაქსიმალური გაბარიტული ზომებით 44.6X29.3მ. პირველი სართულის სიმაღლე ცვალებადია და შეადგენს 4,35–8.50მ-ს, მეორე სართულის სიმაღლე შეადგენს 4,35 მ-ს, მესამე სართულის სიმაღლე ცვალებადია და შეადგენს 6,90–9,90 მეტრს. მეოთხე სართულის სიმაღლე შეადგენს 3,45 მ-ს.

მეორე ბლოკ-სექციის (დარბაზები) შენობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს კომბინირებული კარკასი, მონოლითური რკინაბეტონის სვეტებით, პილონებით, სართულშუა გადახურვებით და ლითონის ჩარჩო-ფერმებით.

საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის თანახმად, საძირკვლების ფუძედ პირველი და მეორე ბლოკ-სექციისათვის მიღებულია ძნელპლასტიკური თიხოვანი გრუნტები R_0=2.1 კგძ/სმ^2 პირობითი საანგარიშო წინაღობით.

I ბლოკ-სექციის (აუდიტორიები) შენობის კონსტრუქციული ელემენტების დახასიათება:

- საძირკვლების დაპროექტებულია მონოლითური რკინა/ბეტონის ფილის სახით, სისქით 100 სმ.
- სვეტები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, განივი კვეთებით: მართკუთხა 50X50სმ და წრიული, დიამეტრით d=60 სმ.
- რიგელები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, განივი კვეთებით: 50X60(h)სმ და 50X50(h)სმ;
- სართულშუა გადახურვის ფილები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან კოჭოვანი ტიპის სახით, სისქით 20სმ და 15სმ.
- დიაფრაგმები სარდაფის სართულში დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, სისქით 30სმ; ზედა სართულებზე მონოლითური რკ/ბეტონის დიაფრაგმები შეცვლილია ლითონის კავშირებით, კავშირები დაპროექტებულია ლითონის მილკვადრატებით;
- კიბის უჯრედები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის მარშებით, ბაქნებით და საფეხურებით.
- ატრიუმის გადახურვის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს ფოლადის ნაგლინი პროფილის ორტესებრი კოჭები. კოჭებზე ლაგდება ლითონის პროფილირებული ფენილი, რომელზეც ეწყობა მონოლითური რკ/ბეტონის ფილა, სისქით 12სმ;
- კედლების შევსება შენობის გარე პერიმეტრზე გათვალისწინებულია „პემზობეტონის“ წვრილი ბლოკებით, სისქით 30 სმ. პროექტში გათვალისწინებულია კედლების ჩამაგრება კარკასის ელემენტებთან (სვეტებთან).
- ტიხრები დაპროექტებულია „პემზობეტონის“ სატიხრე ბლოკებით, სისქით 20სმ და 10სმ; პროექტში გათვალისწინებულია ტიხრების ჩამაგრება გადახურვის და კარკასის კონსტრუქციებთან სამონტაჟო ელემენტებით.

II ბლოკ-სექციის (დარბაზები) შენობის კონსტრუქციული ელემენტების დახასიათება:

- საძირკვლების დაპროექტებულია მონოლითური რკინა/ბეტონის ჯვარედინი ლენტური ტიპის სახით, სიმაღლით 100სმ; სიგანით 120 სმ, 240სმ, 370სმ და 480სმ;
- სვეტები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, განივი კვეთებით: 50X50სმ, პილონების განივი კვეთი შეადგენს 50X100სმ-ს და 50X120სმ-ს;
- რიგელები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, განივი კვეთებით: 50X60(h)სმ და 50X50(h)სმ;
- სართულშუა გადახურვის ფილები გარე კონტურზე დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან სისქით 20სმ;
- სართულშუა გადახურვები ცენტრალურ ნაწილში დაპროექტებულია ფოლადის ნაგლინი პროფილის ორტესებრ კოჭებზე. კოჭებზე ლაგდება ლითონის პროფილირებული ფენილი, რომელზეც ეწყობა მონოლითური რკ/ბეტონის ფილა, სისქით 7–13სმ; ლითონის კოჭები ეყრდნობა სართულის სიმაღლის ფოლადის ჩარჩო-ფერმებს. ჩარჩო-ფერმების მალის სიგრძე შეადგენს 22,6 მეტრს.
- საცურაო აუზის ძირი და კედლები დაპროექტებულია მინისაგან, რომლებიც ეყრდნობა ლითონის მზიდ კოჭებს

დღევანდელი მდგომარეობით, პირველი ბლოკ-სექცია (აუდიტორიები) და მეორე ბლოკ-სექცია (დარბაზები) მშენებარე შენობებია.

პირველი ბლოკ-სექციის (აუდიტორიები) ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა დასრულებულია. მეორე ბლოკ-სექციის (დარბაზები) გარე კონტურის კარკასი და გადახურვები დასრულებულია, დარჩენილია ცენტრალური ნაწილის ორი სართულშუა გადახურვა ლითონის კოჭებზე (ჩარჩო-ფერმებზე).

ადრე შეთანხმებული პროექტის კორექტირებით გათვალისწინებულია უკვე ნაწარმოები და შესრულებული შემდეგი სამშენებლო სამუშაოები:

<u>პირველი ბლოკ-სექცია (აუდიტორიები):</u> შეცვლილია შენობის მალები (ნაგებობის გაბარიტები შენარჩუნებულია); სართულების სიმაღლეები (ძირითადად შემცირებულია); მოაკლდა ერთი სართული; გადანაცვლებულია კიბის უჯრედი; ხიმინჯოვანი საძირკველი შეცვლილია მონოლითური რკინა/ბეტონის ფილით; გაზრდილია წრიული სვეტის დიამეტრი; მიწისზედა სართულებზე მონოლითური რკ/ბეტონის დიაფრაგმები შეცვლილია ლითონის კავშირებით; ატრიუმის გადახურვის ლითონის ფერმები შეცვლილია ფოლადის ნაგლინი პროფილის ორტესებრი კოჭებით.

<u>მეორე ბლოკ-სექცია (დარბაზები):</u> მცირედით შეცვლილია შენობის მალები (ნაგებობის გაბარიტები შენარჩუნებულია); შეცვლილია სართულების სიმაღლეები (შემცირებულია); შეცვლილია პილონების განივი კვეთები; ატრიუმის გადახურვის ლითონის ფერმები შეცვლილია ფოლადის ნაგლინი პროფილის ორტესებრი კოჭების ჩარჩო-ფერმებით; შემცირებულია ლითონის ჩარჩო-ფერმების მალი; აუზის კონსტრუქცია ნაცვლად მონოლითური რკ/ბეტონისა შეცვლილია მინის კონსტრუქციით.

შენობების (I და II ბლოკ-სექციები) მზიდი კონსტრუქციები კორექტირებული სქემის შესაბამისად გადაანგარიშებულია 8 ბალი სეისმურობის, ქარის 85 კგ/მ^2 და თოვლის 50 კგ/მ^2 დატვირთვებისათვის მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით. ანგარიში შესრულებულია კონსტრუქციების პროექტირებისა და ანგარიშის კომპლექსური პროგრამა „Lira 9.6“-ით.

მშენებარე ბნაგებობების (I და II ბლოკ-სექციები) მზიდი კონსტრუქციები დაპროექტებულია და შესრულებულია შენობების კორექტირებული მზიდი კარკასის სივრცული ანგარიშის შედეგების მიხედვით, ცვლილების სრული გათვალისწინებით.

<u>დასკვნა:</u>

ქ. თბილისში სექტორი-ისანი, ქუჩა წინანდალი №9, შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე № 01.17.13.001.328 საგანმანათლებლო ცენტრის შენობის (I და II ბლოკ-სექციები) კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია საკმარისი მოცულობით, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისობაში.

მშენებარე ნაგებობების მზიდი კონსტრუქციები დაპროექტებულია და შესრულებულია შენობის კორექტირებული მზიდი კარკასის სივრცული ანგარიშის შედეგების მიხედვით, ადრე შეთანხმებული პროექტის ცვლილებების სრული გათვალისწინებით.

პროექტის გრაფიკული ნაწილისა და შენობის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემის სივრცული ანგარიშის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ექსპერტიზა დადებით შეფასებას აძლევს კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს და რეკომენდაციას უწევს მას მშენებლობის ნებართვის მისაღებად.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი,
ექსპერტი–კონსტრუქტორი: /ვახტანგ ჯაფარიძე/

საქართველო. შპს „ბაზისი XXI“ GEORGIA. „BAZISI XXI“ LTD 202235296

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე,
  გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე,
  , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

დიპლომი

წარჩინებით

ИВ № 257304

ეს დიპლომი მიეცა ჯაფარიძე ვახტანგ ჯივიევიჩს

მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

და 1985 წელს დაამთავრა [illegible]

სრული კურსი [illegible]

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ. „3" [illegible] დადგენილებით [illegible]

კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1986 წ. „29" 05

1276

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ИВ № 257304

Настоящий диплом выдан Джапаридзе Вахтангу Дживиевичу

в том, что он в 1980 году поступил

в Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина

и в 1985 году окончил полный курс названного института

по специальности промышленное и гражданское строительство

Решением Государственной экзаменационной комиссии от [illegible] 1985 г.

присвоена квалификация инженера [illegible]

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

М. П.

Город Тбилиси „29" 05 1986 г.

Регистрационный № 1276

Georgia IDENTITY CARD

პირადობის მოწმობა

საქართველო

GEO



სახელი / FIRST NAME

ვახტანგ

VAKHTANG

გვარი / LAST NAME

ჯაფარიძე

JAPARIDZE

მოქ. / CIT GEO

სქესი / SEX მ / M

პირადი № / PERSONAL No 01005021796

დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH 10.06.1963

მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY 26.06.2026

ბარათის № / CARD No 15IC19267

ხელმოწერა / SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH

თბილისი

TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE

26.06.2016

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY

იუსტიციის სამინისტრო

MINISTRY OF JUSTICE

დამამზადებელი: MB-IDS 2015

სერ. ნომერი No 26-3184

```
IDGEO15IC192675O1005021796<<<<
6306106M2606266GEO<<<<<<<<<<<1
JAPARIDZE<<VAKHTANG<<<<<<<<<<<
```

ინფორმაცია საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოთა შესახებ

მე, ვახტანგ ჯაფარიძე, 1985 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტ“-ში; 1997 წლიდან ვთანამშრომლობ სხვადასხვა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებთან, სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს; ასევე ვეწევი სამშენებლო ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. 2004 წლიდან ვარ შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მთავარი კონსტრუქტორი.

ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტები:

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საგარეჯოს ქ. №7-7ა;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქეთევან წამებულის გამზ. №15-17;
- მიწისძვრისაგან დაზიანებული, ქ. თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის გამაგრების პროექტი;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ალ. ყაზბეგის გამზ. №34-ში;
- 10 სართულიანი ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის პროექტი ქ. თბილისის I კლინიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე;
- ღვინის ქარხანა ყვარელის რ/ნ, სოფელ შილდაში;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საბურთალოს ქ. №31;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შატბერაშვილის ქ. №7 და შატბერაშვილის ქ. №9;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მარუხის გმირების ქ. №11;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ვ. ივერიელის ქ. №32 / საბადურის ქ. №32-32ა, №34;
- მრავალი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.

ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოები:

- ქ. თბილისში, გ. ტაბიძის ქ. / ლ. ასათიანის ქ. №23/23-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გაძლიერების პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, იოსებიძის ქუჩა №49 (ნაკვ. №17/1) / ჭუთათელის (ყოფ. შჩორსის) ქუჩა №3, შ.პ.ს. „ფასადი“-ს საოფისე შენობის რეკონსტრუქცია-დაშენებით პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში, სოფელ სართიჭალასა და სოფელ საკაძეში, შ.პ.ს. „ჩირინა“-ს მეფრინველეობის კომპლექსის ტერიტორიაზე. მდებარე შენობების საერთო მდგრადობისა და ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების საპროექტო მონაცემებთან შესაბამისობის შესახებ.
- ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, შ.პ.ს. „ვილასენტი“-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩა № 129-ში, ი.მ.ა. „ნუცუბიძე 2014“-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შავიშვილის ქ. №1 / ქავთარაძის ქ. №19, შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, დელისი III ქუჩის მიმდებარედ / ქ. თბილისი, ქუჩა დელისი-3, მიმდებარედ (ნაკვეთი 01/196) შ.პ.ს. „ინტერსტანდარტ ჯორჯია“-ს მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩა № 6-ში, „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ“-ის ავტოგასამართი კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, დახახლება აეროდრომი, ქუჩა I, №20/ქ. თბილისი, აეროდრომის დახახლება მე-3 ქუჩა №17/ ქ. თბილისი, აეროდრომის დახახლება I ქუჩა №22, ე.ს. ამხანაგობა „იმედი 2015“-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, ქინძმარაულის I შესახვევი №1-ში, შ.პ.ს. „უნიმედი კახეთი“-ს მიწის ნაკვეთზე მდებარე არსებული რეფერალური ჰოსპიტალის შენობის გამაგრება-გაძლიერების პროექტზე.
- ქ. რუსთავში, სექტორი-ჯ. შარტავა, მიკრო/რაიონი XXI, №16 და №22 სახლებს შორის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა უშანგი ჩხეიძის, №12-14-16 შ.პ.ს. „ბეკლი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა №74, შ.პ.ს. „სალვუს დეველოპმენტი“-ს დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა წინანდალი №9 შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“-ს საგანმანათლებლო ცენტრის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ,
შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის გენერალური
დირექტორი: /ი. ცერცვაძე/

შეთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შეთავაზებული თანამდებობა	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება	„ბაზისი XXI“
გვარი, სახელი	ჯაფარიძე ვახტანგ
პირადი №	01005021796
დაბადების თარიღი	10. 06. 1963
საცხოვრებლის მისამართი	ქ. თბილისი, წყალტუბოს ქ. №20
ელ-ფოსტა	bazisi_xxi@yahoo.com
საკონტაქტო ტელეფონი	595 27 21 27
პროფესია	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი, დამპროექტებელი
საპროექტო ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟი	30 წელი
ექსპერტად მუშაობის სტაჟი	16 წელი
მოვალეობის დეტალურად აღწერა	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება- დაპროექტება
განათლება 1980-1985წწ	უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფიკაციები 1985 წლიდან დღემდე	შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტი“-ს წამყვანი კონსტრუქტორი, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის მთავარი კონსტრუქტორი
დაპროექტებული ობიექტები 1985-2016წწ	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საწარმოო დანიშნულების ობიექტები, შენობების აღდგენა-გამაგრების პროექტები
თარიღი	14.08.2017წ

ენები	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება
მე, ქვემორე ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებას და კვალიფიკაციას.

სრეციალისტი



ვახტანგ ჯაფარიძე