AS
building company

კონსტრუქტორის დასკვნა

დაპროექტებული ობიექტი წარმოადგენს ქ. თბილისში, ფარნავაზ მეფის გამზირის მიმდებარედ, მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლს.

სეისმური დარაიონების მიხედვით მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორია მიეკუთვნება 8 ბალიან სეისმურ ზონას.

2015 წლის დამტკიცებული პროექტის მიხედვით შენობა შედგებოდა ორი ბლოკისაგან, (11 სართული „1-:-5“ ღერძებში და 13 სართული „ 5-:-10“ ღერძებში) , სარდაფის სართულით,(ავტოფარეხი). შესაბამისი სეისმური ნაკერის მოწყობით (5-:-6 ღერძები).

მზიდ კონსტრუქციებად გამოყენებული იქნა მონოლითური რკინაბეტონის კარკასი: სვეტები 600X 600 14.30 ნიშნულამდე, ხოლო ზემოთ: 500X500. რიგელები: 500X500, სიხისტის დიაფრაგმებით, სისქით: 20.0სმ და გადახურვიუს ფილები, სისქით: 18.0სმ. ფუძედ მიღებულია კენჭნაროვანი თიხნარები შემდეგი პარამეტრებით:

საანგარიშო წინაღობა: R_0 =2.2 კგძ/სმ^2.

დეფორმაციის მოდული: E=170 კგძ/სმ^2.

შინაგანი ხახუნის კუთხე: 20^0.

ხვედრითი შეჭიდულობა: 0.22 კგძ/სმ^2.

სიმკვრივე: 1.80 გძ/სმ^3.

საძირკველი წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის ფილას (სმფ-1) სიმაღლით. 80.0სმ. ხელოვნურ ფუძეზე (მდინარის გარეცხილილ ფენა-ფენა დატკეპნილი ბალასტი) 50.0 სმ-ის სიმძლავრით.

ელ-ფოსტა: kirtadze.nugzar@gmail.com ტელეფონის ნომერი: 577 75 05 28

მზიდი კარკასის გაანგარიშება ჩატარდა ლიცენზირებული პროგრამა „ლირა- საპრი“-ს მეშვეობით (ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ა.ლებანიძე)

2016 წელს შეთანხმდა ახალი კორექტირებული პროექტი, რომლის მიხედვით ორივე ბლოკს დაემატა ორ-ორი ტიპიური სართული, კერძოდ „1-:-5“ ღერძებში გახდა 13 სართული, ხოლო „5-:-10“ ღერძებში 15 სართული.

ასევე კორექტირებული პროექტის არქიტექტურულ ნაწილში დაშვებულ იქნა ხარვეზი , კერძოდ „ ბ,გ,დ,ე“ ღერძებში მითითებული მალის სიგრძე არის 5,85მ. ძველ პროექტში, რომლის მიხედვითაც მიმდინარეობდა მშენებლობა, აღნიშნულ ღერძებს შორის მანძილი იყო 6,0მ. მალის ეს სიგრძე (6,0მ) ასახულია არსებულ და ახალ კონსტრუქციულ პროექტში, ასე რომ ამ მხრივ კონსტრუქციების ცვლილება არ მომხდარა.

ახალი მოცემულობის მიხედვით ხელახლა იქნა გაანგარიშებული მზიდი კარკასი და ახლი გაანგარიშების საფუძველზე შეტანილია შესაბამისი ცვლილებები პროექტში, რომელიც ითვალისწინებს 600X600 კვეთის სვეტების სიმაღლის შეცვლას ნაცვლად 14.30 ნიშნულისა 20.50 ნიშნულამდე. შესაბამისად გაიზარდა სიხისტის დიაფრაგმების სიმაღლე.

ახალი პროექტის მიხედვით შენობის მზიდუნარიანობა სრულად არის უზრუნველყოფილი და აკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმების ყველა მოთხოვნას.

ინჟინერ-კონსტრუქტორი: ნ.კირთაძე

ელ-ფოსტა: kirtadze.nugzar@gmail.com ტელეფონის ნომერი: 577 75 05 28


საქართველო
IDENTITY CARD
GEO
სახელი / FIRST NAME
ნუგზარ
NUGZAR
გვარი / LAST NAME
კირთაძე
KIRTADZE
მოქ. / CIT
GEO
სქესი / SEX
მმ / M
პირადი No / PERSONAL No
01024048790
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
22.05.1961
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
03.08.2022
ბარათის No / CARD No
12IA39832
ხელმოწერა
SIGNATURE


დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
ხონი
KHONI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
03.08.2012
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE012IA39832601024048790<<<<
6105228M2208039GE0<<<<<<<<<<<1
KIRTADZE<<NUGZAR<<<<<<<<<<<<<

დიპლომი

ЗВ № 055172

ეს დიპლომი მიეცა ნუგზარ ვასილის ძე ქიტოვაძეს

მასზე, რომ იგი 1977 წელს შევიდა საქართველოს ვ. ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

და 1982 წელს დამთავრა ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალობით სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1982 წ. „30" 06 გადაწყვეტილებით ნ. ვ. ქიტოვაძეს მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

მდივანი

ქ. თბილისი 1982 წ. „26" X

სარეგისტრაციო № 15387

Грузинский из.

ДИПЛОМ

ЗВ № 055172

Настоящий диплом выдан Киртадзе Нугзару Васильевичу

в том, что он в 1977 году поступил в Грузинский политехнический институт им. В. И. Ленина

и в 1982 году окончил полный курс названного института

по специальности промышленное и гражданское строительство

Решением Государственной экзаменационной комиссии от „30" 06 1982 г. Киртадзе Н. В. присвоена квалификация инженера-строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии Ректор

Секретарь

М. П.

Город Тбилиси „26" X 1982 г.

Регистрационный № 15387

Московская типография Гознака. 1980.

ინჟინერ-კონსტრუქტორი ნუგზარ კირთაძე

1982 წელს დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი.

1982-2002 წლებში ვმუშაობდი საპროექტო ინსტიტუტ „საქქალაქმშენსახპროექტ“-ში (ს.ს, საქქალაქმშენპროექტი“), ინჟინრად, ჯგუფის ხელმძღვანელად, მთავარ სპეციალისტად.

2002-2009 წლებში ვმუშაობდი შ.პ.ს. „აქსის“-ში მთავარ სპეციალისტად.

2009-2010 წლის სექტემბრამდე ვიყავი შ.პ.ს. „კოლხეთის“ კონსტრუქტორი.

2010 წლის სექტემბრიდან დეკემბრამდე ვასრულებდი შ.პ.ს. „ბლოკ ჯორჯია“-ს მთავარი კონსტრუქტორის მოვალეობას.

2010 წლის დეკემბრიდან 2013 წლის აპრილამდე ვიმყოფებოდი შ.პ.ს „დექსუსი“-ს მთავარი კონსტრუქტორის თანამდებობაზე, ხოლო 2013 წლის აპრილიდან დღემდე ვარ შ.პ.ს. „გეითვეი ჰოლდინგის“ მთავარი კონსტრუქტორი.

ამ წლების განმავლობაში მივიღე მონაწიოლეობა შემდეგი ობიექტების დაპროექტებაში:

150 ბინიანი საცხოვრებელი სახლი გურამიშვილის ქუჩაზე ქ. თბილისში.

ბავშვთა დასვენების პარკი „მზიური“, ქ. თბილისში.

სასტუმრო კოპლექსი, დაბა ჯავაში.

გამოვლითი ცენტრი, ქ. ბათუმში.

ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო, ქ. თბილისში.

ამაღლების ეკლესია საბურთალოს პანთეონთან, ქ. თბილისში.

წმინდა სამების საკათედრო ტაძარი ელიას მთაზე, ქ. თბილსში.

კერძო სახლები: საგურამოში, წყნეთში, კოჯორში, ცხვარიჭამიაში, დიდ დიღომში და ა.შ.

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები: პეტრიაშვილის ქუჩაზე, იპოდრომზე, ყაზბეგის გამზირზე, საბურთალოს ქუჩაზე, ქავთარაძის ქუჩაზე, მაყაშვილის ქუჩაზე, საირმის ქუჩაზე, სოხუმის ქუჩაზე, ქინძმარაულის ქუჩაზე და დიდ დიღომში ქ. თბლისში. პუშკინის ქუჩაზე, ქ. ბათუმში.

სასტუმრო კოპლექსი: „გუდაური ალფაინხატი“ დაბა გუდაურში.

მთაწმინდის დასვენების პარკის რეკონსტრუქცია.

ფუნიკულიორის რესტორნის რეკონსტრუქცია.

მრავალფუნქციური შენობა ნუცუბიძის ქუჩაზე.

ბიზნეს კლუბი თბილისის ზღვაზე.

მრავალპფორილიანი საავადმყოფოს პროექტი ქ. ქუთაისში, ქ. თერჯოლაში, ქ. ტყიბულში, ქ. ლაგოდეხში, დაბა რუხში. სამშობიარო სახლი ქ. თბილისში.

აღმოსავლეთის რკინიგზის სადგურის და სავაჭრო ცენტრის პროექტი ქ. თბილისში, მოსკოვის გამზირზე.

კომპანია „რედკო“-ს სასტუმრო-საცხოვრებელი კომპლექსები დაბა ბაკურიანში და დაბა გუდაურში.

ვასრულებ საავტორო ზედამხედველობის ფუნქციას, რომელიც ითვალისწინებს : ობიექტების ზედამხედველობის კონტროლს. კერძოდ, სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების პროექტთა შესაბამისობაში ზედამხედველობა და ფარული სამუშაოების აქტების შედგენას.

ვმუშაობ ლიცენზირებულ პროგრამებში: „ლირა“, „Autocad“, „Visio”, “ Excel”. “Word”.

ვფლობ ქართულ და რუსულ ენებს სრულყოფილად.

ინჟინერ-კონსტრუქტორი: ნ. კირთაძე