შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ბაზისი XXI“
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 85/17

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI“
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„28“ ივნისი 2017წ

საექსპერტო შეფასება (დასკვნა)

ქ. თბილისში, სექტორი-კრწანისი, ქუჩა ნარიმანოვი, №12, (ნაკვ. 02/020) / ქალაქი თბილისი, ქუჩა ნარიმანოვი, №12, (ნაკვ. 02/021) შ.პ.ს. „ემ. ჯი. ალიანსი“-ს (ID 406175758) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.18.01.002.210 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის (ბლოკი: №4; №5; №6) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

ექსპერტიზაზე განსახილველად წარმოდგენილია ზემოთაღნიშნულ მისამართზე მდებარე, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის (ბლოკი: №4; №5; №6):

1. კონსტრუქციული ნაწილი (ბლოკი: №4; №5; №6), აკინძული ალბომის სახით;
2. არქიტექტურული ნაწილი ელექტრონული ვერსიის სახით;
3. სამშენებლო მოედნის ტოპოგადაღება და გეოლოგიური კვლევა-ძიების მასალები;
4. კონსტრუქციული ნაწილის ანგარიშები, შესრულებული პროგრამული კომპლექსის „MONOMAX 4.5“-ის საშუალებით, აკინძული ალბომის სახით.

ექსპერტიზის დამკვეთი:	შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი“ ID 405017627
პრ. მთ. არქიტექტორი:	გ. ბენდელიანი, შ.პ.ს. „ბიჯი“ ID 404589818
პრ. მთ. ინჟინერი:	ზ. ჯულუხიძე, შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი“
კონსტრუქტორი:	გ. დედალამაზიშვილი „მონოლით ჯგუფი“
ექსპერტი-კონსტრუქტორი:	ვ. ჯაფარიძე, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“

საპროექტო შენობა წარმოადგენს სამი ბლოკისაგან (ბლოკი №4; ბლოკი №5; და ბლოკი №6) შედგენილ ნაგებობას, რომლებიც ერთმანეთისაგან გამოყოფილია სეისმური (სადეფორმაციო) ნაკერებით.

ბლოკი №4-ის შენობა რვასართულიანია, რელიეფიდან გამომდინარე ქვედა ორი სართული ნაწილობრივ მიწისქვეშაა.

ბლოკი №4-ის შენობა წარმოადგენს საცხოვრებელი კომპლექსის ნაწილს და განთავსებულია „1“–„5“ და „ა“–„ზ“ ღერძებს შორის. ბლოკ №4-ს „ზ“ ღერძთან ესაზღვრება ბლოკი №5, რომელთანაც გამოყოფილია სეისმური (სადეფორმაციო) ნაკერით.

ბლოკი №4-ის შენობა გეგმაში რთული ფორმისაა, გაბარიტული ზომებით ღერძებს შორის 22,30X25,05მ;

შენობის სვეტების ბიჯი გრძივი მიმართულებით შეადგენს: 5,90მ; 6,10მ; 5,30მ; 5,00მ;

შენობის სვეტების ბიჯი განივი მიმართულებით შეადგენს: 5,90მ; 5,95მ; 6,70მ (3,00მ; 3,70მ); 6,50მ;

(ნახევარსარდაფის) I სართულის სიმაღლე შეადგენს 3,30მ;. II სართულის სიმაღლე შეადგენს 3,00მ; დანარჩენი სართულების სიმაღლე შეადგენს 3,15მ;

პირობით ნიშნულს (I სართულის იატაკის დონეს) 0.00-ს შეესაბამება აბსოლუტური ნიშნული +430,30.

ბლოკი №5-ის შენობა თექვსმეტსართულიანია, რელიეფიდან გამომდინარე ქვედა სამი სართული ნაწილობრივ მიწისქვეშაა. ბლოკი №5-ის შენობა წარმოადგენს საცხოვრებელი კომპლექსის ნაწილს და განთავსებულია „1“–„4“ და „ა“–„კ“ ღერძებს

შორის. ბლოკ №5-ს „ა“ ღერძთან ესაზღვრება ბლოკი №4; „კ“ ღერძთან ესაზღვრება ბლოკი №6. ბლოკები ერთმანეთისაგან გამოყოფილია სეისმური (სადეფორმაციო) ნაკერით.

ბლოკი №5-ის შენობა გეგმაში რთული ფორმისაა, გაბარიტული ზომებით ღერძებს შორის 17,50X68,05მ;

შენობის სვეტების ბიჯი გრძივი მიმართულებით შეადგენს: 6,10მ; 6,10მ; 5,30მ; (7,135მ);

შენობის სვეტების ბიჯი განივი მიმართულებით შეადგენს: 6,25მ; 3,00მ; 4,30მ; 2,90მ; 3,70მ; 6,15მ

(ნახევარსარდაფის) I სართულის სიმაღლე შეადგენს 3,30მ;. II სართულის სიმაღლე შეადგენს 3,00მ; დანარჩენი სართულების სიმაღლე შეადგენს 3,15მ;

პირობით ნიშნულს (I სართულის იატაკის დონეს) 0.00-ს შეესაბამება აბსოლუტური ნიშნული +430,30.

<u>ბლოკი №6-ის</u> შენობა ორ-სამსართულიანია, რელიეფიდან გამომდინარე ყველა სართული ნაწილობრივ მიწისქვეშაა.

ბლოკი №6-ის შენობა წარმოადგენს საცხოვრებელი კომპლექსის ნაწილს და განთავსებულია „1“–„3“ და „ა“–„ი“ ღერძებს შორის. ბლოკ №6-ს „ა“ ღერძთან ესაზღვრება ბლოკი №5, რომელთანაც გამოყოფილია სეისმური (სადეფორმაციო) ნაკერით. ბლოკი №6-ის შენობა „2“–„3“ ღერძებს შორის სამსართულიანია, ხოლო „1“–„2“ ღერძებს შორის ორსართულიანია.

ბლოკი №6-ის შენობა გეგმაში მართკუთხედის ფორმისაა, მცირე ნაშვერით, გაბარიტული ზომებით ღერძებს შორის 11,70X37,50მ;

შენობის სვეტების ბიჯი გრძივი მიმართულებით შეადგენს: 6,25მ (6 მალი)

შენობის სვეტების ბიჯი განივი მიმართულებით შეადგენს: 5,60მ; 6,10მ

სამივე სართულის სიმაღლე შეადგენს 3,00მ;.

პირობით ნიშნულს (I სართულის იატაკის დონეს) 0.00-ს შეესაბამება აბსოლუტური ნიშნული +430,30.

სამშენებლო მოედანი მიეკუთვნება 7 ბალიანი სეისმურობის ზონას. (რადგანაც სამივე ბლოკის საძირკვლების ფუძეს წარმოადგენს მაღალი სიმტკიცის, სუსტადგამოფიტული კლდოვანი ქანები, მოქმედი სამშენებლო ნორმების თანახმად, სამშენებლო მოედნის სეისმურობაზე ერთი ბალის დაკლება დასაშვებია)

ქარის ნორმატიული დატვირთვა (10მ. სიმაღლეზე მიზის ზედაპირიდან) შეადგენს 70კგ/მ^2; თოვლის საფარის ნორმატიული დატვირთვა 50კგ/მ^2.

შენობების პირობით ნიშნულად 0.00 მიღებულია I სართულის იატაკის დონე 0.00=430,30მ.

საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე საძირკვლების ფუძედ მიღებულია ძირითადი ქანები, 3-სგე (სუსტადგამოფიტული კლდოვანი ქანები), საანგარიშო წინაღობით ერთღერძა კუმშვაზე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში R_c=215,0კგძ/სმ^2.

<u>შენობის კონსტრუქციული ელემენტების დახასიათება (ბლოკი „4“):</u>

- საძირკვლები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი ტიპის სახით, გაბარიტული ზომებით: 130X130სმ; მომიჯნავე ბლოკთან №5, „ზ“ ღერძზე გაბარიტული ზომებით: 170X205სმ და 190X255სმ. საძირკვლების ძირის მინიმალური ჩაღრმავება ძირითად ქანებში შეადგენს 0,5 მეტრს.
- საძირკვლების ქვეშ გათვალისწინებულია ბეტონის მოსამზადებელი ფენა B-25 კლასის ბეტონისაგან, მინიმუმ 10სმ სისქის. ძირითად ქანებში საძირკვლების ძირის ჩაღრმავება ხორციელდება ბეტონის მოსამზადებელი ფენის სიმაღლის ცვლილების მიხედვით.
- წერტილოვანი საძირკვლები თავის ნიშნულზე, შეკრულია მონოლითური რკ/ბეტონის კოჭებით გრძივი და განივი მიმართულებით. კოჭების განივი კვეთი შეადგენს 60X50(h)სმ; მომიჯნავე ბლოკთან №5, „ზ“ ღერძზე საძირკვლების შემკრავი კოჭების განივი კვეთი შეადგენს 130X120(h)სმ;
- სარდაფის კედლები მიწისქვეშა ნაწილებში დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან სისქით 20სმ;

- სვეტები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, განივი კვეთებით: 50X50სმ;
- რიგელები (კოჭები) დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, განივი კვეთებით: 50X50(h)სმ და 30X50(h)სმ ფილის კონსოლურ უბნებზე;
- სართულშუა გადახურვის ფილები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან კოჭოვანი ტიპის სახით, სისქით 16სმ;
- კიბის უჯრედები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის მარშებით, ბაქნებით და საფეხურებით. კიბის ფილის სისქე შეადგენს 16-18სმ;
- გარე კედლები წარმოადგენს კარკასის (ჩონჩხედის) შევსებას, ისინი „პემზობეტონის“ მცირეგაბარიტიანი ბლოკების წყობისაა, სისქით 30სმ; პროექტში გათვალისწინებულია კედლების ჩამაგრება კარკასის ელემენტებთან (სვეტებთან) მოქნილი კავშირებით.
- ტიხრები დაპროექტებულია „პემზობეტონის“ სატიხრე ბლოკებით, არმირებული, სისქით 10სმ; პროექტში გათვალისწინებულია ტიხრების ჩამაგრება გადახურვის და კარკასის კონსტრუქციებთან სამონტაჟო ელემენტებით.

ბლოკი №4-ის შენობა კონსტრუქციული სქემის მიხედვით მონოლითური რკ/ბეტონის კარკასული ტიპისაა, ხისტი კვანძებით. ბეტონის საპროექტო კლასი (მარკა) შეადგენს: B-25 (M-327); არმატურების საპროექტო კლასი მზიდ კონსტრუქციებში: A -240 და A-500c.

შენობის კონსტრუქციული ელემენტების დახასიათება (ბლოკი „5“):

- საძირკვლები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი ტიპის სახით, გაბარიტული ზომებით: 150X150სმ შენობის ცენტრალურ ნაწილში, შენობის გარე კონტურზე გაბარიტული ზომებით: 140X170სმ; მომიჯნავე ბლოკთან №4, „ა“ ღერძზე გაბარიტული ზომებით: 170X205სმ და 190X255სმ. საძირკვლების ძირის მინიმალური ჩაღრმავება ძირითად ქანებში შეადგენს 0,5 მეტრს.
- საძირკვლების ქვეშ გათვალისწინებულია ბეტონის მოსამზადებელი ფენა B-25 კლასის ბეტონისაგან, მინიმუმ 10სმ სისქის. ძირითად ქანებში საძირკვლების ძირის ჩაღრმავება ხორციელდება ბეტონის მოსამზადებელი ფენის სიმაღლის ცვლილების მიხედვით.
- წერტილოვანი საძირკვლები თავის ნიშნულზე, შეკრულია მონოლითური რკ/ბეტონის კოჭებით გრძივი და განივი მიმართულებით. კოჭების განივი კვეთი შეადგენს 70X120(h)სმ და 60X120(h)სმ; მომიჯნავე ბლოკთან №4, „ა“ ღერძზე საძირკვლების შემკრავი კოჭების განივი კვეთი შეადგენს 130X120(h)სმ;
- სარდაფის კედლები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან სისქით 20სმ;
- სვეტები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, განივი კვეთებით: შენობის ცენტრალურ ნაწილში, +28.35 ნიშნულამდე 60X60სმ, ზედა ნაწილში 50X50სმ; შენობის გარე კონტურზე +28.35 ნიშნულამდე 50X80სმ, ზედა ნაწილში 50X50სმ; „1“-„ა“ და „4“-„ა“ ღერძებზე სვეტები „L“-ის განივი კვეთისაა, +28.35 ნიშნულამდე: 80X50სმ და 50X80სმ, ზედა ნაწილში 50X50სმ;
- რიგელები (კოჭები) დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, განივი კვეთებით: 50X50(h)სმ და 30X50(h)სმ ფილის კონსოლურ უბნებზე;
- სართულშუა გადახურვის ფილები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან კოჭოვანი ტიპის სახით, სისქით 16სმ;
- დიაფრაგმები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, სისქით 30სმ;
- კიბის უჯრედები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის მარშებით, ბაქნებით და საფეხურებით. კიბის ფილის სისქე შეადგენს 16-18სმ;
- გარე კედლები წარმოადგენს კარკასის (ჩონჩხედის) შევსებას, ისინი „პემზობეტონის“ მცირეგაბარიტიანი ბლოკების წყობისაა, სისქით 30სმ; პროექტში გათვალისწინებულია კედლების ჩამაგრება კარკასის ელემენტებთან (სვეტებთან) მოქნილი კავშირებით.
- ტიხრები დაპროექტებულია „პემზობეტონის“ სატიხრე ბლოკებით, არმირებული, სისქით 10სმ; პროექტში გათვალისწინებულია ტიხრების ჩამაგრება გადახურვის და კარკასის კონსტრუქციებთან სამონტაჟო ელემენტებით.

ბლოკი №5-ის შენობა კონსტრუქციული სქემის მიხედვით მონოლითური რკ/ბეტონის კარკასულ-კავშირებიანი ტიპისაა, ხისტი კვანძებით. ბეტონის საპროექტო კლასი (მარკა) შეადგენს: B-25 (M-327); არმატურების საპროექტო კლასი მზიდ კონსტრუქციებში: A -240 და A-500c.

<u>შენობის კონსტრუქციული ელემენტების დახასიათება (ბლოკი „ნ“):</u>

- საძირკვლები „1“ და „2“ ღერძებზე დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი ტიპის სახით, გაბარიტული ზომებით: 100X100სმ. მომიჯნავე ბლოკთან №5, „ა“-„2“ ღერძზე გამოყენებულია ბლოკი №5-ის წერტილოვანი საძირკვლები; „3“ ღერძებზე დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის ბურღვით დანატენი ხიმინჯების სახით, დიამეტრით 100სმ. საძირკვლების ძირის მინიმალური ჩაღრმავება ძირითად ქანებში შეადგენს 0,5 მეტრს.
- საძირკვლების ქვეშ გათვალისწინებულია ბეტონის მოსამზადებელი ფენა B-25 კლასის ბეტონისაგან, მინიმუმ 10სმ სისქის. ძირითად ქანებში საძირკვლების ძირის ჩაღრმავება ხორციელდება ბეტონის მოსამზადებელი ფენის სიმაღლის ცვლილების მიხედვით.
- საძირკვლები თავის ნიშნულზე, შეკრულია მონოლითური რკ/ბეტონის კოჭებით გრძივი და განივი მიმართულებით. კოჭების განივი კვეთი შეადგენს 50X50(h)სმ;
- გარე კედლები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან სისქით 20სმ;
- სვეტები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, განივი კვეთებით: 50X50სმ;
- სართულშუა გადახურვის ფილები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან ურიგელო ტიპის სახით, შენობის შიდა ნაწილში, სისქით 25სმ; გარე კონტურზე ფილა გაძლიერებულია მონოლითური რკ/ბეტონის კოჭებით, განივი კვეთით 40X60(h)სმ;
- კიბის უჯრედი დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის მარშებით, ბაქნებით და საფეხურებით. კიბის ფილის სისქე შეადგენს 16სმ;

ბლოკი №6-ის შენობა კონსტრუქციული სქემის მიხედვით მონოლითური რკ/ბეტონის კარკასული ტიპისაა, ხისტი კვანძებით. ბეტონის საპროექტო კლასი (მარკა) შეადგენს: B-25 (M-327); არმატურების საპროექტო კლასი მზიდ კონსტრუქციებში: A -240 და A-500c

პროექტს თან ერთვის ნაგებობების (ბლოკი: №4; №5; №6) ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემის სივრცული ანგარიშის შედეგები, აკინძული ალბომის სახით; ანგარიშები შესრულებულია პროგრამული კომპლექსის „MONOMAX 4.5“-ის საშუალებით. ნაგებობების მზიდი კონსტრუქციები დაპროექტებულია შენობის მზიდი კარკასის სივრცული ანგარიშის შედეგების მიხედვით.

<u>დასკვნა:</u>

ქ. თბილისში, სექტორი-კრწანისი, ქუჩა ნარიმანოვი, №12, (ნაკვ. 02/020) / ქალაქი თბილისი, ქუჩა ნარიმანოვი, №12, (ნაკვ. 02/021) შ.პ.ს. „ემ. ჯი. ალიანსი“-ს (ID 406175758) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.18.01.002.210 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის (ბლოკი: №4; №5; №6) პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია საკმარისი მოცულობით, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისობაში.

პროექტის გრაფიკული ნაწილისა და შენობის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემის სივრცული ანგარიშის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ექსპერტიზა დადებით შეფასებას აძლევს პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს და რეკომენდაციას უწევს მას მშენებლობის ნებართვის მისაღებად.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი,
ექსპერტი–კონსტრუქტორი: /ვახტანგ ჯაფარიძე/

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე,
  გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე,
  , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

დიპლომი

წარჩინებით

ИВ № 257304

ეს დიპლომი მიეცა ჯაფარიძე ვახტანგ [illegible]

მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა [illegible]

[illegible]

და 1985 წელს დაამთავრა [illegible]

სრული კურსი სპეციალობით [illegible]

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ.

„3" [illegible] დადგენილებით

[illegible]

კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1986 წ. „29" 05

1276

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ИВ № 257304

Настоящий диплом выдан *Джапаридзе Вахтангу Живиевичу*

в том, что он в 19*80* году поступил в *Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина*

и в 19*85* году окончил полный курс *названного института*

по специальности *промышленное и гражданское строительство*

Решением Государственной экзаменационной комиссии от *3. 7.* 19*85* г.

присвоена квалификация *инженера-строителя*

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

М. П. Город *Тбилиси* „*29*" *05* 19*86* г.

Регистрационный № *1276*

Georgia IDENTITY CARD

საქართველო



სახელი / FIRST NAME
ვახტანგ
VAKHTANG

გვარი / LAST NAME
ჯაფარიძე
JAPARIDZE

მოქ. CIT. GEO | სქესი / SEX მ / M | პირადი No / PERSONAL No 01005021796

დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH 10.06.1963

მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY 26.06.2026

ბარათის No / CARD No 15IC19267

ხელმოწერა / SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
26.06.2016

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE

IDGE015IC19267501005021796<<<<
6306106M2606266GEO<<<<<<<<<<<1
JAPARIDZE<<VAKHTANG<<<<<<<<<<<

ინფორმაცია საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოთა შესახებ

მე, ვახტანგ ჯაფარიძე, 1985 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შ.პ.ს. „თბილქალაქ-პროექტ“-ში; 1997 წლიდან ვთანამშრომლობ სხვადასხვა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებთან, სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს; ასევე ვეწევი სამშენებლო ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. 2004 წლიდან ვარ შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მთავარი კონსტრუქტორი.

ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტები:

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საგარეჯოს ქ. №7-7ა;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქეთევან წამებულის გამზ. №15-17;
- მიწისძვრისაგან დაზიანებული, ქ. თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის გამაგრების პროექტი;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ალ. ყაზბეგის გამზ. №34-ში;
- 10 სართულიანი ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის პროექტი ქ. თბილისის I კლინიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე;
- ღვინის ქარხანა ყვარელის რ/ნ, სოფელ შილდაში;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საბურთალოს ქ. №31;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შატბერაშვილის ქ. №7 და შატბერაშვილის ქ. №9;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მარუხის გმირების ქ. №11;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ვ. ივერიელის ქ. №32 / საბადურის ქ. №32-32ა, №34;
- მრავალი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.

ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოები:

- ქ. თბილისში, გ. ტაბიძის ქ. / ლ. ასათიანის ქ. №23/23-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გაძლიერების პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, იოსებიძის ქუჩა №49 (ნაკვ. №17/1) / ქუთათელის (ყოფ. შჩორსის) ქუჩა №3, შ.პ.ს. „ფასადი“-ს საოფისე შენობის რეკონსტრუქცია-დაშენებით პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში, სოფელ სართიჭალასა და სოფელ სააკაძეში, შ.პ.ს. „ჩირინა“-ს მეფრინველეობის კომპლექსის ტერიტორიაზე, მდებარე შენობების საერთო მდგრადობისა და ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების საპროექტო მონაცემებთან შესაბამისობის შესახებ.
- ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, შ.პ.ს. „ვილასეტი“-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩა № 129-ში, ი.ბ.ა. „ნუცუბიძე 2014“-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შავიშვილის ქ. №1 / ქავთარაძის ქ. №19, შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, დელისი III ქუჩის მიმდებარედ / ქ. თბილისი, ქუჩა დელისი-3, მიმდებარედ (ნაკვეთი 01/196) შ.პ.ს. „ინტერსტანდარტ ჯორჯია“-ს მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე.
- ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩა № 6-ში, „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ“-ის ავტოგასამართი კომპლექსის პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, დასახლება აეროდრომი, ქუჩა I, №20/ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება მე-3 ქუჩა №17/ ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება I ქუჩა №22, ე.ს. ამხანაგობა „იმედი 2015“-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, ქინძმარაულის I შესახვევი №1-ში, შ.პ.ს. „უნიმედი კახეთი“-ს მიწის ნაკვეთზე მდებარე არსებული რეფერალური ჰოსპიტალის შენობის გამაგრება-გაძლიერების პროექტზე.
- ქ. რუსთავში, სექტორი-ჟ. შარტავა, მიკრო/რაიონი XXI, №16 და №22 სახლებს შორის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა უშანგი ჩხეიძის, №12-14-16 შ.პ.ს. „ბელი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა №74, შ.პ.ს. „სალვუს დეველოპმენტი“-ს დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა წინანდალი №9 შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“-ს საგანმანათლებლო ცენტრის შენობის პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე.

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ,
შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის გენერალური
დირექტორი: /ი. ცერცვაძე/

შეთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შეთავაზებული თანამდებობა	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება	„ბაზისი XXI“
გვარი, სახელი	ჯაფარიძე ვახტანგ
პირადი №	01005021796
დაბადების თარიღი	10. 06. 1963
საცხოვრებლის მისამართი	ქ. თბილისი, წყალტუბოს ქ. №20
ელ-ფოსტა	bazisi_xxi@yahoo.com
საკონტაქტო ტელეფონი	595 27 21 27
პროფესია	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი, დამპროექტებელი
საპროექტო ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟი	30 წელი
ექსპერტად მუშაობის სტაჟი	16 წელი
მოვალეობის დეტალურად აღწერა	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება- დაპროექტება
განათლება 1980-1985წწ	უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფიკაციები 1985 წლიდან დღემდე	შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტი“-ს წამყვანი კონსტრუქტორი, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის მთავარი კონსტრუქტორი
დაპროექტებული ობიექტები 1985-2016წწ	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საწარმოო დანიშნულების ობიექტები, შენობების აღდგენა-გამაგრების პროექტები
თარიღი	28.06.2017წ

ენები	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება
მე, ქვემორე ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებას და კვალიფიკაციას.

სპეციალისტი ვახტანგ ჯაფარიძე