შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

კონსტრუქციული მდგრადობა, პროექტის დიაგნოსტიკის

სამეცნიერო დიაგნოსტიკური ცენტრი.

"C.B.C" L.T.D

GEORGIA

№57) 05/05/2018 წ.

ქალაქი თბილისი შარტავას 14ა

Tbilisi shartava str14a

Email:

Ramaz_khvedelidze@yahoo.com

TEL: +(995)551111412

C.B.C-R LTD სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი.

ქ.თბილისი, შარტავას 14ა ელ-ფოსტა: ramaz-khvedelidze@yahoo.com

ს/კ 400010082

№-57 05/05/2018

ექსპერტიზის დასკვნა

ქ. თბილისი ფეიქრების ქუჩა №21 ს/კ 01.11.04.029.104

საქმის ვითარება

ჩვენი სპეციალისტებს დაევალათ გამოკვლევა ჩაეტარებინა ზემოთ აღნიშნულ მისამართზე არსებულ სადემონტაჟო შენობას და აგრეთვე მომიჯნავედ არსებულ შენობებზე.

გამოკვლევა

გამოკვლევის მიზნით შესწავლილი იქნა სადემონტაჟო შენობის დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი და ნახაზები, აგრეთვე გამოკვლევა ჩაუტარდა მომიჯნავე შენობებს.

კერძოდ:

ს/კ 01.11.04.029.104 შენობა№ 1/1 რომელიც ემიჯნება სამხრეთით წარმოადგენს ერთ სართულიან ყოფილ სასაწყობე ფართს, ეს შენობა სადემონტაჟო შენობიდან დაშორებულია 15 მეტრით, აქედან გამომდინარე ვდებთ დასკვნას რომ მასზედ სადემონტაჟო შენობა ვერანაირ ზეგავლენას ვერ იქონიებს.

რაც შეეხება ს/კ 01.11.04.029.104 შენობა 2/1 წარმოადგენს ერთსართულიან ნაგებობას. იგი დაშორებულია 15 მეტრით. სადემონტაჟო შენობა მასზედ ვერანაირ ზეგავლენას ვერ იქონიებს რაზედაც ვდებთ დადებით დასკვნას.

რაც შეეხება ს/კ 01.11.04.029.104 შენობა 3/1 წარმოადგენს ერთსართულიან ნაგებობას. იგი დაშორებულია 25 მეტრით. რაზედაც სადემონტაჟო შენობა ვერანაირ ზეგავლენას ვერ იქონიებს რაზედაც ვდებთ დადებით დასკვნას.

რაც შეეხება ს/კ 01.11.04.029.089 რომელიც მდებარეობს სამხრეთ დასავლეთით მასზედ განთავსებული შენობა ნაგებობები იმდენად დაშორებულია სადემონტაჟო შენობას, რომ მათზე ვერანაირ ზეგავლენას ვერ იქონიებს რაზედაც ვდებთ დადებით დასკვნას.

აგრეთვე ს/კ 01.11.04.029.077 და ს/კ 01.11.04.029.103 რომელიც ემიჯნება აღმოსავლეთით მასზედ განთავსებული შენობა ნაგებობები იმდენად დაშორებულია რაზედაც სადემონტაჟო შენობა ვერანაირ ზეგავლენას ვერ იქონიებს ამაზეც ვდებთ დადებით დასკვნას.

ჩრდილოეთით ესაზღვრება ს/კ01.11.04.029.105 მასზედ ნაგებობები არ არის განთავსებული.

დასავლეთით კი ემიჯნება გზა.

აღნიშნულ სამუშაოებს არავითარი სახის უარყობითი ზეაგვლენა არ ექნება მომიჯნავედ არსებული შენობების მიმართ, ვინაიდან სამუშაოებით არ ხდება ახალი მაღალი ინტენსიობის დატვირთვების მქონე შენობის დემონტაჟი.

რეკომენდაცია

მიგვაჩნია რომ, ჩასატარებელი სამუშაოების დროს თუ იქნება გათვალისწინებული მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი სადემონტაჟო შენობა არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნის მომიჯნავე შენობებს.

დასკვნა

ჩვენი სპეციალისტები დებენ დადებით დასკვნას რომ, მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში, განსახორციელებელი შესასრულებელი სამუშაოები არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნის მომიჯნავე შენობების მდგრადობას.

დირექტორი: ლ. მაჭარაშვილი

ინჟ-კონსტრუქტორი: ი. ჩხეიძე