შ.პ.ს. "ბილდერს ცენტრი"
ტელ: 592 52 42 42
ელ-ფოსტა:builders.centre@hotmail.com



LLC "builders centre"
Tel: 592 52 42 42
Email: builders.centre@hotmail.com

16.10.2017.

კონსტრუქციული დასკვნა

მომიჯნავე შენობების მდგრადობასა და საიმედოობაზე

ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ.–სა და გუდამაყრის კვეთა
ს/კ 01.12.07.009.003–01.12.07.009.002 არსებულ მიწის ნაკვეთში საპროექტო შენობის მომიჯნავე ნაგებობების, კონსტრუქციული დასკვნა, არსებულ ტექნიკურ მდგომარეობასა და საპროექტო შენობის მშენებლობის პროცესში მათზე ზეგავლენის შესახებ.

შ.პ.ს. "BUILDERS CENTRE "-ის სპეციალისტებმა შევისწავლეთ ზემო აღნიშნულ მისამართზე არსებული საპროექტო შენობის, მომიჯნავე ნაგებობების კონსტრუქციული მდგრადობა და მშენებლობის პროცესის მათზე შესაძლო ზეგავლენა.

საპროექტო შენობას ჩრდილოეთით, სამხრეთით და აღმოსავლეთით არ ესაზღვრებიან შენობა ნაგებობები, დასავლეთის მხრიდან, ესაზღვრება ერთ სართულიანი, ლენტურ საძირკვლიანი, ბლოკით ნაშენი ავტო–ფარეხები. მომიჯნავე ავტო–ფარეხებიდან, საპროექტო შენობამდე მანძილი 2.5მ.–ია.

საპროექტო შენობა, მონოლითური რ/ბეტონის კარკასის მქონეა. საძირკველი 1მ. სისქის რ/ბეტონის ბალიშზეა მოწყობილი, ქვაბულის ჩაღრმავება უდრის 3.7მ.–ს. მომიჯნავე ავტო–ფარეხებს არავითარი კონსტრუქციული კავშირი არ ექნება საპროექტო ნაგებობასთან.

შ.პ.ს. "BUILDERS CENTRE"–ს სპეციალისტების აზრით, მშენებლობის პროცესი ვერ მოახდენს ზეგავლენას მომიჯნავე შენობების მდგრადიბაზე, 2.5მ. დაცილება საკმარისია მომიჯნავე შენობის დაუზიანებლად, სამუშაოების საწარმოებლად. ამიტომ რაიმე სახის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება არ არის საჭირო.

დ ა ს კ ვ ნ ა :

საპროექტო შენობის მომიჯნავე ნგებობების ტექნიკური მდგომარეობა და კონსტრუქციული მდგრადობა დამაკმაყოფილებელია, მათ შორის დაცილება საკმარისია. მშენებლობის პროცესი, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით, ვერ მოახდენს ზეგავლენას მომიჯნავე შენობების მდგრადობაზე.

ინჟინერ-კონსტრუქტორი: დავით მანჯგალაძე

პ/ნ 01005016787

davitmanjgaladze5@gmail.com

ტელ: 592 52 42 42