ჩვენს მიერ წარმოდგენილი პროექტი პასუხობს ა.შ.შ-ს სტანდარტებს - NFPA-ს მოთხოვნებს. ამასთან ერთად, აკმაყოფილებს ქ. თბილისის საგანგებოს სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს მოთხოვნებს, კერძოდ:

1. საპროექტო რეზერვუარებსა და არსებულ საკომპრესოროს შორის დაშორების მანძილი 5 მეტრს შეადგენს და მათ შორის მოეწყობილია დამცავი ეკრანი (ზღუდე).
2. თხევადი საწვავის ავტოცისტერნებიდან დასაცლელი მოედნიდან საკომპრესორომდე დაშორები მანძილი 10.5 მეტრს შეადგენს.
3. თხევადი საწვავისა და გაზგასამართ სვეტებს შორის მანძილი შეადგენს 8.5 მეტრს.