შ.პ.ს. „შენობა-ნაგებობათა დიაგნოსტიკის ცენტრი"

ფუძეების, საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციების საექსპერტო შეფასება

დასკვნა № 16

კონსტრუქტორი: ა.ბერძენიშვილი
02.11.2018

შ.პ.ს. ,,შენობა-ნაგებობათა დიაგნოსტიკის ცენტრი"
ს/კ: 405060829

თბილისი, ქავთარაძის ქ. N27: +995 591 25 24 99
ელ. ფოსტა: aberdz@mail.ru

საექსპერტო შეფასება

დასკვნა № 16
თარიღი: 02.11.2018

შესავალი

შ.პ.ს. "შენობა-ნაგებობათა დიაგნოსტიკის ცენტრი" -ში შემოსულია შ.პ.ს. "მმბ"-ს (ს/კ: *205047741*) განცხადება. შესაფასებელია ქ. თბილისში დასახლება ვაშლიჯვარი, ზონა II, ქუჩა მუხრან მაჭავარიანის მიმდებარედ, მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი.

ხვლევის მეთოდი

ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნის შესაბამისად განხორციელდა არსებული კონსტრუქციული პროექტის შესწავლა

საპროექტო შენობა-ნაგებობების აღწერა

არსებული პროექტი შედგება 13 სართულისაგან, 2 სადარბაზოთი, 2, გეგმაში შენობა მართკუთხა ფორმისაა. შენობის მზიდ კონსტრუქციებს წარმოადგენს რკ.ბეტონის კარკასი, ანაკრები წვრილი ბლოკების შევსებებით.
კოლონები განივი კვეთით 50X40 დან 50X80 სმ-მდე, რიგელები 40X50 სმ. სართულშუა გადახურვა შესრულებულია მონოლითური რკ.ბეტონის ფილით, კიბეები მონოლითური.

კონსტრუქციული დასკვნა

საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით პროექტის კონსტრუქციული გადაწყვეტებში მოცემულია, არმირების სქემები, მათი კვეთები, სვეტებისა და რკინაბეტონის კედლების მოწყობის დეტალური სქემები და კვანძები, ჩაანკერების სახეები, რკინაბეტონის კედლების განშლები, სვეტები მარკირების გეგმები, სვეტების პირაპირების მოწყობის კვანძები, მათი მონტაჟის ტექნოლოგიურ პროცესებთან ერთად, ფოლადის კოჭოვანი უჯრედების მარკირების გეგმები სხვადასხვა ნიშნულების მიხედვით, ლითონის ელემენტების ჩაერთების დეტალური კვანძები, დეტალურადაა წარმოდგენილი კვანძები, ჭრილები, მოცემულია მასალათა სპეციფიკაციები. მოცემულია ნახაზების ჩამონათვალი, განმარტებითი ბარათი, თითოეულ გადაწვეტებს შენიშვნების სახით თან ახლავს ტექნოლოგიური თანამიმდევრობა და დეტალური ახსნა განმარტებები.

პროექტი წარმოდგენილია A3 ფორმატის 72 ფურცელზე.

ამრიგად ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით დასკვნა დადებითია და ვთვლი რომ სამუშაო შესრულებულია პროექტირების ამ სტადიის მოთხოვნებთან სრულ შესაბამისობაში.

დირექტორი: _____ ბ. ბერძენიშვილი

კონსტრუქტორი: _____ ა. ბერძენიშვილი