ფორმატი PAPER SIZE	ხელშეკრულების № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3		1.6.07	gegmebi.pln

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

საპროექტო ნიშნული
±0.000/511.100
არქიტექტურული ნიშნული

ტანის მიმართულება (წყლის გადვვვის)

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ნიშული ხაზი

სართულის № | იატაკის ტიპი | 5 | t-2 | 12.000 m2 | ფართობი

სართულების ჯამური ფართი
126.400m2
126.400m2
სახანძრო ჯამური ფართი

ექსპლიკაცია


1.ბეტონის იატაკის მოწყობა - 3585.800 m²
2.ღია ტერასა - 21.690 m²
3.ოფისი -55.860 m²
4 ლაბორატორია - 31.380 m²
5.ლოლიდორი, ბინის უჯრედი - 68.270 m²
6.WC ,ტამბური, დამლაგებლის ოთახი - 20.030 m²
7.გასახდელი (ქალების, კაცების) - 14.510 m²
8.სამხატვრები - 11.050 m²
9.სამზარეულო , სასადილო - 20.950 m²
10.პოსტნულის მიმღები და დასაქვაბებელი ოთახი - 203.380 m²
11.პოსტნულის მესანახი და დასაპირიზებელი ოთახი - 301.660 m²
12.მესაფეთი მასალების საწყობი - 247.080 m²
13. ცარიელი ჟეთების საწყობი - 146.620 m²
14.საოპერაციო,ტექნიკური ოთახი - 65.380 m²
15.პოსტნულის სასაწყობე სანები -1092.100 m²
16. ჭილი - 739.850 m2
17.ხილის მესაფეთი და მასაცემი ოთახი-120.690 m2
18.ხილის მიმღები და დასაქვაბებელი ოთახი - 136.150 m2
19.სწორფი მაცივარი - 72.530 m2
20.ხილის სასაწყობე სანები - 745.900m2
21.ტექნიკური სართული - 42.790m2

ბეტონის იატაკის მოწყობა - 3585.800 m²
სახანძრო ფართი - 21.690 m2
საოფისე ფართი - 108.190 m2
დამხმარე ფართი - 896.490m2
სანარმოო ფართი - 3131.490 m2
სართულების ჯამური ფართი - 4136.170 m2
ფართი მარე პონტურზე - 4312.170m2

შენიშვნები NOTES

1. ნახაზზე ზოგიერთი მოქმედების მინიშნებარებები;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იქნას პროექტის ავტორებთან;
3. ფერადლის პორტალირებით ავტომატურად უძრავება ნინა ვარიანები;

სიტუაციური სქემა KEY PLAN



დამკვეთი CLIENT: შ.პ.ს. "ქართული ხილი და ბოსტნეული".

პროექტი PROJECT: "ხილის და ბოსტნეულის მესანახი სამეცნიერო მეურნეობის ცენტრი"

მისამართი ADRESS

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
შეასრულა:	თ. ჯინჯარაძე	
შეამოწმა:	მ. პოპხირიძე	
დაამტკიცა:	ა. მორჩილაძე	

თბილისი 2012წ

ICES Industrial Construction Engineering Solutions
თბილისი, საჯარისკაცო, იუმაშევის ქ. №14
Tbilisi, Georgia, iumashev st. №14 www.ices.ge

არქიტექტურული ნაწილი ARCHITECTURE

მასშტაბი SCALE	1:200	თარიღი DATE OF ISSUE	2/11/2012

ნახაზი DRWG. **მეგმა ნიშნულზე ±0.000**

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურ. PAGES
პორტალირება	ა-4	19

ფორმატი PAPER SIZE	ხელშეკრულების № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3		1.6.07	gegmebi.pln

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

±0.000
არქიტექტურული ნიშნული

ტანის მიმართულება (ნაწილს გაუყვება)

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ნიველი ხაზი

სათავსის № | იატაკის ტიპი
ფართობი

სათავსოების ჯამური ფართი
126.400m2

ექსპლიკაცია


1. პოლიტეორი - 51.690m2
2. ოფისი - 133.520m2
3.WC ,ტამბური, დამლაგებლის ოთახი - 8.600m2
4. ანტრესოლი - 210.120m2
5. ტექნიკური სათავსო - 42.790m2

სათავსოების ჯამური ფართი -446.720m2
ფართი გარე პერიმეტრზე - 506.500m2

შენიშვნები NOTES

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისა შეთანხმებული უნდა იქნას პროექტის ავტორებთან;
3. ფერმკრთალი პროექტირებით ავტომობილზე უძრავება ნინა ეკრანები;

სიტუაციური სქემა KEY PLAN



დამკვეთი CLIENT: მ.პ.ს. "ქარელის ხილი და ბოსტნეული".

პროექტი PROJECT: "ხილის და ბოსტნეულის მესანახი საბაზრო მეურნეობის ცენტრი"

მისამართი ADRESS

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
შესრულა:	თ. ჯინჭარაძე	
შეამოწმა:	მ. პოჭხირიძე	
დაამტკიცა:	პ. მორგოშელაძე	

თბილისი 20126



თბილისი, საქართველო, იუშმეშვის ქ. №14
Tbilisi, Georgia, iumashev st. №14 www.ices.ge

არქიტექტურული ნაწილი ARCHITECTURE

მასშტაბი SCALE	1:200	თარიღი DATE OF ISSUE	2/11/2012

ნახაზი DRWG.

გეგმა ნიშნულზე +3.100

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურ. PAGES
პროექტირება	პ-4	19