ახალი
ქსელები

www.ak.ge

26.12.2018წ. № 1/13/874/ო.ნ

შ.პ.ს. ,,დიპლომატიური აკადემი"-ს
დირექტორს
ბატონ დავით ლომიძეს
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. ქ. 34
ტელ.: 593 31 60 72

მოგესალმებით ბატონო დავით,

თქვენი 24/12/2018 წლის წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ თქვენ მიერ აღნიშნულ მისამართზე, ალ. ყაზბეგის გამზ. ქ. 34 ს/კ (01.14.03.040.381), გადის შპს ,, ახალი ქსელები"-ს მიწისქვეშა კომუნიკაციას და თქვენი მოწოდებული ინფორმაციით აღნიშნული ნაგებობა არ გიშლით ხელს სამუშაოების წარმეობაში.

შ.პ.ს „ახალი ქსელები" არ არის წინააღმდეგი სამუშაოების ჩატარების იმ პირობით, რომ სამუშაოები ჩატარდება ტექნიკური ნორმებისა და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვით.

სამუშაოების დაწყების წინ, გთხოვთ გამოიძახოთ ჩვენი წარმომადგენელი. სამუშაოების მსვლელობის დროს ჩვენი საკუთრების ნებისმიერი დაზიანების შემთხვევაში, ზიანის ანაზღაურებაზე ვალდებულება დაგეკისრებათ თქვენ, მიუხედავათ ბრალეულობისა.
ტელ.: 110000

დანართი: 1. შეთანხმება (დანართი #1)
2. ნახაზი 1 (ერთი) ცალი. (დანართი #2)

პატივისცემით,
დირექტორი

/ნ. შარაშენიძე /

შემს: ლ. ნოზაძე
ტელ: 2 541 676

ქ. თბილისი ალ. ყაზბეგის გამზ. 34-ის მიმდებარედ

პირობითი აღნიშვნები:

- საკომუნიკაციო–არხი
- საკომუნიკაციო–ჭა
- გამანაწილებელი კარადა
- საბაერო
- საკაბელო–ბოძი
- საშუალედო–ბოძი

შპს ახალი ქსელები
პოლიტკოვსკაიას № 42
ტელ.: +(995) 32 11 00 00

ზუმა ნახაზი სახაზო მეურნეობა

კამერალის სქემა	ფურცლები	ფურცელი
	1	1
სამ. მენეჯერი		მ. თოხაძე
კომპ. უზრ		ლ. ნოზაძე
შემსრულებელი		ლ. ნოზაძე

დანართი : #1

შ.პ.ს "ახალი ქსელები" თანახმაა, ქვემოთ მოცემული პირობების დაცვით შესრულდეს განმცხადებელის მიერ წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები:

1.

დაშორება საპროექტო ხაზოვან ნაგებობასა და შ.პ.ს "ახალი ქსელები"-ს მიწისქვეშა ხაზოვან ნაგებობას შორის დასახლებულ პუნქტებში, ტრასის გასწვრივ, ნაგებობის განაპირა ხაზიდან, ტრასის ორივე მხარეს უნდა იყოს არანაკლებ 0,5 მეტრის სიგანის ზოლი.

2.

დაშორება საპროექტო ხაზოვან ნაგებობასა და შ.პ.ს "ახალი ქსელები"-ს საჰაერო ხაზებს შორის, მათი ტრასის გასწვრივ, ნაგებობის განაპირა ხაზიდან, ტრასის ორივე მხარეს უნდა იყოს არანაკლებ – 0,5 მეტრის სიგანის ზოლი.

3.

შ.პ.ს "ახალი ქსელები"-ს მხრიდან, იგივე (ან მიმდებარე) ტერიტორიაზე ხაზოვანი ნაგებობის მშენებლობა/რეკონსტრუქციის პროცესში შესაძლო დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით, განმცხადებლის მიერ სარეპროექტო—ხაზოვანი ნაგებობის ზემოთ, არანაკლებ 0.15 მ-ის დაშორებით, ჩაიდოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

4.

შ.პ.ს "ახალი ქსელები"-ს ხაზოვანი ნაგებობის გადაკვეთის შემთხვევაში სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

5.

შ.პ.ს "ახალი ქსელები"-ს ხაზოვანი ნაგებობის გადაკვეთის შემთხვევაში, განმცხადებლის კომუნიკაციები მოთავსდეს შ.პ.ს "ახალი ქსელები"-ს ხაზოვანი ნაგებობის ქვემოთ, არანაკლებ 0,2 მეტრის დაშორებით.

6.

წინამდებარე ნებართვის გაცემით, ნებართვის მიმღები ადასტურებს თავის ვალდებულებას უზრუნველყოს შ.პ.ს "ახალი ქსელები"-სთვის ანალოგიური ნებართვის გაცემა მის მიერ წინამდებარე ნებართვაში მითითებულ (ან მის მიმდებარედ არსებულ) ტერიტორიაზე ხაზოვანი ნაგებობის მშენებლობის დაწყების და/ან სარეკონსტრუქციო/სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში.

7.

საპროექტო შენობა ნაგებობის და შ.პ.ს "ახალი ქსელები"-ს ხაზოვანი ნაგებობის დაშორება უნდა იყოს არა ნაკლნებ 1 მ სიგრძის.

8.

იმ შემთხვევაში, თუ შ.პ.ს "ახალი ქსელები"-ს მიერ წარმოდგენილი ან რეგისტრირებული ხაზოვანი ნაგებობის კოორდინატები განსხვავდება რეალობისგან, განმცხადებელი ვალდებულია:
დაუყოვნებლივ შეაჩეროს სამუშაოები;
აღნიშნული ფაქტი შეატყობინოს შ.პ.ს "ახალი ქსელები"-ს წარმომადგენელს ელექტრონული ფოსტით, (info@ak.ge) და შეთანხმების ბეჭდზე მითითებული ტელეფონის ნომრის მეშვეობით.