შპს ჯორჯიან კონტემპორარი კონსტრაკშენ

ვაჟა-ფშაველას გამზირი №16, II სართული,
ტელ/ფაქსი +995 32 237 10 09

ს/კ 404870724

GEORGIAN CONTEMPORARY CONSTRUCTION LTD.

Vazha-Pshavela Ave. #16, II Floor,
Tel/Fax +995 32 237 10 09

I/C 404870724

14.03.2019 წ.

ს ა ე ქ ს პ ე რ ტ ო დ ა ს კ ვ ნ ა

წარმოდგენილია ქ. თბილისში, საბურთალოზე, ნუცუბიძის ქ. #139-ში, მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული კონსტრუქციული პროექტი.

წარმოდგენილი კორექტირებული პროექტი წარმოადგენს უკვე შესწავლილი პროექტის კორექირებულ ვარიანტს, რომელიც პირველადი პროექტისგან განსხვავდება შენდეგი პარამეტრებით:

1. **-6.25 ნიშნულზე 'ა'-ღერძის გასწვრივ 5-6 ღერძებს შორის გაიზარდა დიაფრაგმის სისქე;**
2. **-6.25 ნიშნულზე '6'-ზე ღერძის გასწვრივ 'ბ' და 'ც' ღერძებზე გაიზარდა სვეტების გაბარიტული ზომები;**
3. **-2.65 ნიშნულზე 'ბ'-ღერძის გასწვრივ 5-6 ღერძებზე დაემატა რკინაბეტონის მონოლითური სვეტები;**
4. **-2.65 ნიშნულზე 'ა'-ღერძის გასწვრივ 5-6 ღერძებს შორის გაიზარდა დიაფრაგმის სისქე;**
5. **მიწისპირა დონეზე '6'-ზე ღერძის გასწვრივ მოეწყო მონოლითური საყრდენი კედელი.**

შესწავლილ იქნა შენობის კორექტირებული საანგარიშო სქემა და წარმოდგენილი მუშა ნახაზები.

<u>დასკვნა:</u>

წარმოდგენილი კორექტირებული პროექტი კონსტრუქციული თვალსაზრისით უმნიშვნელოდ განსხვავდება პირველადი პროექტისაგან. წარმოდგენილი ცვლილებები ახდენენ შენობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე პოზიტიურ მინიმალურ გავლენას. შესაბამისად შეიძლება გაკეთდეს ცალსახად დადებითი დასკვნა, რომ კორექტირებული პროექტი (ისევე როგორც პირველადი კონსტრუქციული პროექტი) აკმაყოფილებს მდგრადობისა და სიმტკიცის შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებს და სრულიად ვარგისია მშენებლობის განხორციელებისთვის.

შპს „ჯორჯიან კონტემპორარი კონსტრაკშენ"-ის
მმართველი პარტნიორი/მთავარი ინჟინერი:

დავით გიგინეიშვილი
ინჟინერ კონსტრუქტორი - მშენებლობის მაგისტრი