ქალაქი თბილისი, გედევანიშვილის ქ. #25

ს.კ. 01.16.07.002.041 მიწის ნაკვეთზე მდებარე შენობა

დემონტაჟის პროექტი



შ.პ.ს „მეტრი“

თბილისი 2019 წ.

პროექტის შემადგენლობა:

1. *თავფურცელი*
2. *ამონაწერი რეესტრიდან*
3. *საკადასტრო გეგმა*
4. *განმარტებითი ბარათი და ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები*
5. *აზომვითი ნახაზი*
6. *მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი*
7. *მუშა პროექტი*

განმარტებითი ბარათი

ტერიტორია მდებარეობს თბილისში, გედევანიშვილის ქ. #25 (ს.კ. 01.16.07.002.041) ტერიტორიის მიწის ფართი შეადგენს 22223.00 კვ.მ. ტერიტორიაზე განთავსებულია 2 სართულიანი შენობა, რომლის დემონტაჟიც უნდა განხორციელდეს.

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები:

ტერიტორიის ფართი - 22223.00 კვ.მ

სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობების ფართი - 2 158,81 კვ.მ.

სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობების კ-2 და კ-1 საანგარიშო ფართი-1 835,17 კვ.მ.

შენობის მოცულობა - 6 056,1 კუბ.მ.

ფოტოსურათები















სადემონტაჟო ობიექტის აზომვითი ნახაზი

შეასრულა გიორგი იმედაშვილმა:

მშენებლობის ორგანიზაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

თბილისი 2019 წელი

ქ.თბილისი, გედევანიშვილის ქ. #25

(ს.კ. 01.16.07.002.041) შენობა ნაგებობის დემონტაჟის

<u>მუშა პროექტი</u>

დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი

თბილისი 2019

სარჩევი

1. შესავალი
2. ობიექტს დახასიათება
3. დემონტაჟის ვადა. დემონტაჟის წარმოების მეთოდები.
4. მოთხოვნილება სატრანსპორტო საშუალებებზე. სამშენებლო და სატრანსპორტო საშუალებების უწყისი.
5. ტერიტორიის უზრუნველყოფა ენერგეტიკული რესურსებით და წყლით.
6. ადმინისტრაციულ-სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო ნაგებობები.
7. უსაფრთხოების ტექნიკა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები.
8. სამშენებლო გენგეგმა.(განმარტებითი ბარათი)

   დემონტაჟის პერიოდში შესადგენი სამუშაოების ნუსხა.
9. ეკოლოგია და ბუნების დაცვის საკითხები.
10. დანართები.

    - სამშენებლო გენგეგმა 1:200

    -სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

1. შესავალი

წინამდებარე დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შენობა-ნაგებობის აზომვების საფუძველზე, მოქმედი ნორმების , წესებისა და ინსტრუქციების გათვალისწინებით. იხ. („სნ და წ-1.04,03,85“ , „სნ და წ.-3.01,01,85, „სნ და წ-3-4-80“, სნ-73),

დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტის დამუშავებისას, გათვალისწინებულია, როგორც მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები, ასევე უსაფრთხოების დაცვის, ეკოლოგიისა და გუნების დაცვის საკითხები.

2.ობიექტის დახასიათება

ტერიტორია მდებარეობს თბილისში, გედევანიშვილის ქ. #25

ტერიტორიის ფართი შეადგენს 22223.00 კვ.მ. ტერიტორია რელიეფურია. ნიშნულებს შორის სხვაობა შეადგენს 1,5 მეტრს.

ტექნიკურ ეკოლოგიური მაჩვენებლები

ტერიტორია მდებარეობს გედევანიშვილის ქ. #25, ტერიტორიის ფართი არის 22223,00 კვ.მ. სადემონტაჟო შენობა ნაგებობის საერთო ფართია 2 158,81 კვ.მ. კედლები ნაშენებია ბეტონის პანელებით და აგურით. ნაწარმოები გადახურვა ბრთყელ გადახურვას წარმოადგენს, ნაწილობრივ კი შენობას გადახურვა არ გააჩნია.

შენობის ვიზუალი წარმოდგენილია ფოტოსურათებზე.

3. დემონტაჟის ვადა, დემონტაჟის წარმოების მეთოდები.

ობიექტის სამშენებლო მოცულობა ტოლია V=6 056,1 კუბ.მ.მისი დემონტაჟისა და ტერიტორიის სამშენებლო ნაგავისგან დასუფთავების ხანგრძლივობა განსაზღვრულია „საწარმოების შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობის ხანგრძლივობის „ შესაბამისად (სნ და წ. 1.04.03.85. და სნ. 440-72)

ნორმების მიხედვით დემონტაჟის ხანგრძლივობაა 3 თვე, მათ შორის მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა - 12 დღე,

მოსამზადებელ პერიოდში ტერიტორიაზე არის საჭიროება ვაგონის ტიპის დროებითი ნაგებობების განთავსების, რადგანაც არ არსებობს ნაგებობა,რომელშც განლაგდება ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალის ოთახები, მოეწყობა მუშების გასახდელი და იარაღის შესანახი სათავსები. ობიექტზე ასევე უნდა განთავსდეს დროებითი საპირფარეშო ხელსაბანით.

ზემოთმოხსენებული შენობის დემონტაჟი განხორციელდება 65 დღეში.

დემონტაჟის სამუშაოები იწყება ტერიტორიის დასუფთავებითა და ავარიული კონსტრუქციების ფრთხილად მოხსნა-მონგრევით.სამშენებლო ნაგავი გაგვაქვს ავტოთვითმცლელით 18 დღეში ნაგავსაყრელებზე. არსებობის შემთხვევაში ნარგავების მოჭრის საკითხი უნდა შეთანხმდეს ბუნების დაცვის შესაბამის სამსახურთან.

4. მოთხოვნილება სატრანსპორტოსაშუალებებზე სამშენებლო და სატრანსპორტო საშუალებების უწყისი

დემონტაჟის მოთხოვნილება სტრანსპორტო საშუალებებზე განისაზღვრება გამსხვილებული მაჩვენებლებით არსებული ნორმების მიხედვით (სნ-73 გვ,24)

ჩვენს შემთხვევაში დემონტაჟისა და სამშენებლო ნაგავის ტერიტორიიდან გასატანად შევაჩიეთ:

1. ავტომთვითმცლელი ტვირთამწეობით 20,0 ტონამდე. 1ც.
2. ბორტებიანი სატ, ავტომობილი ტვირთამწეობით 0,0 ტონამდე 1 ც.

სამშენებლო და სატრანსპორტო საშუალებებზე მოთხოვნათა ნაკრების ცხრილი:

N	*მანქანა-მექანიზმების და დანადგარების დასახელება*	*განზ. ერთ.*	*რაოდენობა*	*შენიშვნა*
ა) სამშენებლო მექანიზმები				
1	*ექსკავატორი*	*ცალი*	*1.0*	*ჩამჩის ტევადობით V=0.50 მ³*
2	*მობილური ამწე საავტომობილო სვლაზე*	*ცალი*	*1.0*	*L=12.0 მ Q=5.0 ტნ*
ბ) სატრანსპორტო საშუალებები				
1	*ავტომცლელი*	*ცალი*	*1.0*	*ტვირთამწეობით 20.0 ტნ-მდე*
2	*ბორტიანი სატვირ. ავტომობილი*	*ცალი*	*1.0*	*ტვირთამწეობით 10.0 ტნ-მდე*
3	*კომპრესორი გადასატანი*	*ცალი*	*1.0*	*CO-45*
4	*ინსტრუმენტები (ურო, ძალაყინი, წერაქვი, ნიჩაბი-3ც.) და სხვა.*	*კომპ.*	*1.0*	

3. მშენებლობის უზრუნველყოფა ენერგეტიკული რესურსებით და წყლით

მშენებლობის მოთხოვნილება ელექტროენერგიაზე და სასმელ-სამეურნეო წყალზე განისაზღვრება გამსხვილებული მაჩვენებლებით. არსებული ნორმებით (სნ-73 გვ. 18) და (სნ-73გვ.12). ჩვენს შემთხვევაში:

1. მოთხოვნილება სასმელ-სამეურნეო წყალზე შეადგენს:

0.01ლიტ/წმ

2. მოთხოვნილება ელექტროენერგიაზე შეადგენს:

2.0 კვტ.

მშენებლობის უზრუნველყოფა ელექტროენერგიით და სასმელ-სამეურნეო წყლით მიზანშეწონილია განხორციელდეს არსებული ქსელებით.

6.ადმინისტრაციულ-სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო ნაგებობები

სამშენებლო მოედანზე გათვალისწინებულია: სამუშაოთა მწარმოებლის ოთახის, მუშების გასახდელის, საყარაულო ჯიხურის და დროებითი საპირფარეშოს მოწყობა ხელსაბანით.

დროებითი შენობა-ნაგებობების საჭირო ფართებს ვანგარიშობთ მომუშავეთა პერსონალის რაოდენობის მიხედვით (სნ-73 ცხ.52).

1. მუშების გასახდელი და ინსტრუმენტების შესანახი

F_2= 6.0 x (0.60+ 1.2)= 10.8 ~12.0 მ^2 (სნ-73 ცხ. 51).

3.0 არის მუშების საშუალო რაოდენობა;

2.საყარაულო ჯიხური 1 კაცზე

F_3= 1 x 8.0= 8.0 მ^2

3. დროებითი საპირფარეშო ერთ ადგილიანი ხელსაბანით

F_4 = 1.50 მ^2

7. <u>სამშენებლო გენგეგმა (განმარტებითი ბარათი)</u>

სამშენებლო გენგეგმა შედგენილია 1:1000 მასშტაბში; მასზე დატანილია დროებითი გზები, წყალსადენის და ელ. მომარაგების და ტერიტორიის განათების მოწყობის სქემა, მთავარი გამანაწილებელი კარადა.

სამშენებლო მოედანი შემოღობილია ხის ღობით და მასზე განთავსებულია შემდეგი დროებითი ნაგებობები:

1. მუშების ტუალეტი -1.0 მ²
2. მუშების გასახდელი - 2.0 მ²
3. საყარაულო ჯიხური - 8.0 მ²

შენიშვნა: N. 1,2 და 3 პუნქტებში ჩამოთვლილი სათავსოების ნაცვლად შეიძლება გამოვიყენოთ ვაგონის ტიპის გადასაადგილებელი სათავსოები:

(YTC H20-01-3); (YTC H20-01-6)

8. უსაფრთხოების ტექნიკა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

უსაფრთხოების ტექნიკის ღონისძიებები უნდა იყოს დაცული სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების ყველა ეტაპზე თანახმად სნ. და წ III-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში და სხვა ნორმატიულ-საკანონმდებლო დოკუმენტების მითითებები. მათგან ყურადღება მახვილდება შედეგზე:

1. *სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილ უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებებით;*
2. *მექანიზმების მუშაობის პერიოდში იკრძალება სამშენებლო ოპერაციებში დაუსაქმებელი მუშა-მომსახურეთა და უცხო პირთა სამშენებლო მოედანზე ყოფნა;*
3. *უცხო პირთა, აგრეთვე სამშენებლო ოპერაციებში დაუსაქმებელ მუშა- მომსახურეთა ყოფნა სახიფათო ზონაში დაუშვებელია;*
4. *ელექტრო უსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია სახ. სტანდარტებში 12.1.013-88 ელექტრო-კარადა ყოველთვის უნდა იყოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში; ელექტროკაბელები, ელექტროსადენები და მოწყობილობები კი იზოლირებული. გაშიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია.*

9. ეკოლოგიისა და ბუნების დაცვის საკითხები

9.1 როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მოსამზადებელ პერიოდში მოიჭრება და ამოიძირკვება ის ნარგავები, რომელთა გადარგვა შეუძლებელია ან ხმება; დანარჩენი ნარგავები და ბუჩქნარი, რომელთა გადარგვა შესაძლებელია უნდა გადავრგოთ გამწვანების ზონაში;

9.2 დემონტაჟის პროცესში აუცილებელია განხორციელდეს სპეციალური ღონისძიებები მიმდებარე ტერიტორიის დამტვერიანებისგან, დანაგვიანებისგან და საკანალიზაციო წყლებით დაბინძურებისგან თავის აცილების მიზნით;

9.3 დროებით საპირფარეშოს მოწყობისას ამოსაკეპ ორმოზე სისტემატიურად უნდა ხდებოდეს საკანალიზაციო წყლის დამუშავება სადეზინფექციო სითხითა და ქლორით;

9.4 მწვანე ნარგავების მოჭრა და გადარგვა უნდა მოხდეს გარემოს დაცვის სამსახურთან შეთანხმებით, სათანადო ნებართვების მიღების შემდეგ.

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი **N 01.16.07.002.041**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 902018088592 - 14/12/2018 13:01:54

მომზადების თარიღი
17/12/2018 15:12:34

საკუთრების განყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი
თბილისი	ჩუღურეთი		
01	**16**	**07**	**002/041**

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ქუჩა გედევანიშვილი , N 25 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა გედევანიშვილი , კორპუსი N25-ის მიმდებარედ

ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება

ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო

დაზუსტებული ფართობი: 22223.00 კვ.მ.

ნაკვეთის წინა ნომერი:**01.16.07.002.029;**

შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1-საერთო ფართით 2055.22 კვ.მ. N2-საერთო ფართით 82.06 კვ.მ. N3-საერთო ფართით 270.28 კვ.მ. N4-საერთო ფართით 27.97 კვ.მ.

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882014342357 , თარიღი 01/07/2014 10:20:15
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 06/08/2014

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- საქართველოს კანონი "ფიზიკური პირებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების სარგებლობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის კერძო საკუთრებად გამოცხადების შესახებ"
- ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კაბინეტის 1995 წლის 23 მარტის N06.41.190 დადგენილება.
- ხელშეკრულება შ.პ.ს. "მეგობრობა-ლენდი"-ს და შ.პ.ს. "ჩუღურეთი 2000"-ს შერწყმის შესახებ. N1-2669 , დამოწმების თარიღი:20/04/2007 ,ნოტარიუსი ქ. მამუკაშვილი
- გადაწყვეტილება N552866 , დამოწმების თარიღი:20/02/2013 , თბილისის არქიტექტურის სამასახური
- საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს მიერ 1995 წლის 17 იანვარს გაცემული N188-ი საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა.
- ბრძანება. N10084/002-03/5-19 შ.პ.ს. , დამოწმების თარიღი:24/04/2007 , ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
- ბრძანება. N9145/002-03/5-19 ს/ს , დამოწმების თარიღი:19/02/2007 , ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
- ქ. თბილისის არქიტექტურისა და ქალაქის პერსპექტიული განვითარების საქმეთა დეპარტამენტის მიერ 1995 წლის 5 ივლისს გაცემული მიწის ნაკვეთის გეგმა.
- ქ. თბილისის მერიის ტექნიკური აღრიცხვის სამსახურის 2002 წლის 5 ივნისის N24-2080 წერილი.
- უძრავი ქონების გაცვლის ხელშეკრულება N110686339 , დამოწმების თარიღი:04/07/2011 ,ნოტარიუსი ლ.ცხადაძე
- ბრძანება. N5357/002-03/5-19 ს/ს , დამოწმების თარიღი:19/05/2006 , ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
- საკუთრების უფლების მოწმობა N414 , დამოწმების თარიღი:27/03/2008 , ქ. თბილისის საკრებულო

მესაკუთრეები:
შპს "მეგობრობა-ლენდი" , ID ნომერი:202886092

მესაკუთრე:
შპს "მეგობრობა-ლენდი"

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

სარგებლობა

განცხადების რეგისტრაციის ნომერი 882011100915 თარიღი 11/03/2011 11:58:41	**დამქირავებელი: შპს "მაგთიკომი"**204876606; **მესაკუთრე: შპს "მეგობრობა-ლენდი"** 202886092; საგანი:შენობა N3-დან სახურავზე ფართი - 1კვ.მ., მე-4 სართულზე ფართი - 14 კვ.მ. ასევე შენობის ეზოში ფართი 12კვ.მ. ; ვადა:2 წელი;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 17/03/2011	**ქირავნობის ხელშეკრულება , დამოწმების თარიღი11/03/2011, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო**
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი 882011217173 თარიღი 10/05/2011 16:27:23	**დამქირავებელი: შპს "ჯეოსელი"** 203841940; **მესაკუთრე: შპს "მეგობრობა-ლენდი"** 202886092; საგანი:შენობა N3 ფართი 14 კვ.მ; ვადა 1 წელი;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 17/05/2011	**ქირავნობის ხელშეკრულება, დამოწმების თარიღი10/05/2011, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო**
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი 882015524160 თარიღი 15/09/2015 14:34:49	**მეიჯარე: შპს "მეგობრობა-ლენდი"** 202886092; **მოიჯარე: სააქციო საზოგადოება "სილქნეტი"**204566978; საგანი:N3 შენობიდან 20 კვ.მ. ; ვადა - 2 წელი. ;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 17/09/2015	**იჯარის ხელშეკრულება, დამოწმების თარიღი15/09/2015, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო**

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის


მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მატერიალური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადასახადი გადახდას ექვემდებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის მიხედვით."

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

სამშენებლო გენ-გეგმა მასშტაბი 1:1000



ექსპლიკაცია

1. დროებითი გზა
2. საყარაულო ჯიხური 8.00 კვ.მ.
3. მუშების გასახდელი ოთახი 10.00 კვ.მ.
4. მუშების საპირფარეშო 4.50 კვ.მ.
5 სამუშაოთა მწარმოებლის ოთახი 10 კვ.მ.
6. თვითმცლელი 20.00
7. ამწე 12.00 მ. 5.00 ტონა
8. დროებითი ღობე
9. პროჟექტორი

მისამართი	ქ. თბილისი, გედეგანიშვილის ქ. №25 ს/კ 01.16.07.002.041
აზომა	გიორგი იმედაშვილი
შეასრულა	გიორგი იმედაშვილი
დამკვეთი	შ.პ.ს. "შეგობრობა-ლენდი"

ქ.თბილისი. გედლიანისპირის ქუჩა №25 ში მდებარე (ს.კ. 01.16.07.002.041) მდებარე №1 შენობის დემონტაჟი.

სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გარაფიკი.


| | სამუშაოთა ჩამონათვალი | სამუშაოთა ხანგრძლივობა თვის დღეების მიხედვით | | |

საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო


საკადასტრო კოდი: **01.16.07.002.041**
განცხადების ნომერი: **902018088592**
მომზადების თარიღი: **17/12/2018**

ნაკვეთის დანიშნულება: **არასასოფლო სამეურნეო**
ფართობი: **22223 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)**



05/25 მშენებარე ნაგებობა
05/25 შენობა/ნაგებობა
ტყის ფონდი
ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
ხაზობრივი ნაგებობა
ვალდებულება

გეგმა ± 0.00 ნიშნულზე მასშტაბი 1:200




ჯამური ფართი 1 760,39 მ²

კ2 საანგარიშო ფართობი 1 835,17 მ²

მისამართი	ქ. თბილისი, გედეგანიშვილის ქ. №25 ს/კ 01.16.07.002.041
აზომა	გიორგი იმედაშვილი
შეასრულა	გიორგი იმედაშვილი
დამკვეთი	შ.პ.ს. "მეგობრობა-ლანდი"

გეგმა + 3.30 ნიშნულზე მასშტაბი 1:200




ჯამური ფართი 294,48 მ^2

კ2 საანგარიშო ფართობი 323,92 მ^2


მისამართი	ქ. თბილისი, გედევანიშვილის ქ. №25 ს/კ 01.16.07.002.041
აზომა	გიორგი იმედაშვილი
შეასრულა	გიორგი იმედაშვილი
დამკვეთი	შ.პ.ს. "შეგობრობა-ლენდი"

ჭრილი 1-1 მასშტაბი 1:200




მისამართი	ქ. თბილისი, გედევანიშვილის ქ. №25 ს/კ 01.16.07.002.041
აზომა	გიორგი იმედაშვილი
შეასრულა	გიორგი იმედაშვილი
დამკვეთი	შ.პ.ს. "შეგობრობა-ლენდი"

ფასადი 1-14 ღერძებზე მასშტაბი 1:200




მისამართი	ქ. თბილისი, გედეგანიშვილის ქ. №25 ს/კ 01.16.07.002.041
აზომა	გიორგი იმედაშვილი
შეასრულა	გიორგი იმედაშვილი
დამკვეთი	შ.პ.ს. "შეგობრობა-ლენდი"

ფასადი 14-1 ღერძებზე მასშტაბი 1:200




მისამართი	ქ. თბილისი, გუდეგანიშვილის ქ. №25 ს/კ 01.16.07.002.041
აზომა	გიორგი იმედაშვილი
შეასრულა	გიორგი იმედაშვილი
დამკვეთი	შ.პ.ს. "შეგობრობა-ლენდი"

ფასადი ა-ი ღერძებზე მასშტაბი 1:200



მისამართი	ქ. თბილისი, გედეგანიშვილის ქ. №25 ს/კ 01.16.07.002.041
აზომა	გიორგი იმედაშვილი
შეასრულა	გიორგი იმედაშვილი
დამკვეთი	შ.პ.ს. "შეგობრობა-ლანდი"

ფასადი ი-ა ღერძებზე მასშტაბი 1:200



მისამართი	ქ. თბილისი, გედევანიშვილის ქ. №25 ს/კ 01.16.07.002.041
აზომა	გიორგი იმედაშვილი
შეასრულა	გიორგი იმედაშვილი
დამკვეთი	შ.პ.ს. "შეგობრობა-ლანდი"