ფოტო მონტაჟი



შესასრულებელი სამუშაოები:

1. შენობის უკიდურეს ნაწილში იხსნება 2 ცალი ამორტიზირებული გამწოვი აგრეგატი და მათი ჩანაცვლება ხდება ახლებით
2. გამწოვი აგრეგატები მონტაჟდება ახალ ლოკაციაზე და სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ იფუთება თხელი ლითონის ფურცლებით შეკრული ყუთით1მ*1.3მ*1მ
3. უქმდება ყველა მომავალი მილი (კედლის გასწვრივ განთავსებული) მონტაჟდება მხოლოდ 1 მილი ზომა:90სმ/75სმ. სიგრძით 9 მეტრირომელიც სამუშაოების დასრულების შემდეგ იფუთება ფასადის მსგავსი დაბეჭდილი პვქ-ის მასალით.
4. ხორციელდება საწვიმარი წყალგამტარი მილის დემონტაჟი და მისი მონტაჟი გახორციელდება სახურავის გასწვრივ