ჯპ კოეფიციენტის ათვისების დენდროლოგიური პროექტი

მიწის ნაკვეთი

საკადასტრო კოდი: 01.12.02.020.019

მისამართი: ქ. თბილისი, დასახლება თემქა, მიკრო/რაიონი XI, კვარტალი II, "არაშენდას" მიმდებარედ

ნაკვეთის დანიშნულება: **არასასოფლო-სამეურნეო**

ფართობი: 2278.0 m²

მესაკუთრე: **შ.პ.ს "ჯი-ელექტრონიქსი"**

ჯპ გამწვანების საანგარიშო ფართობი (ჯპ.მ და ასახული კოეფიციენტში): 594.6 m²; 0.3

დამკვეთი: შ.პ.ს " ჯი ელექტრონიქსი"

მწვანე ნარგავების მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი: გიგი ტოტოლაშვილი

გამწვანების პროექტის დასრულების თარიღი: 1.11.2021

გაშენებული მწვანე ნარგავების მოვლის ხანგრძლივობა - 3 წელი

შპს ტყე-მეტყევე

ს/კ 400228204 მის. თბილისი, გლდანის VIII მ/რ, კორპ. 27, ბინა 100, ელ. ფოსტა:
aafciauri@yahoo.com
ტ. 577 119 750

№ 126

6 აგვისტო 2018 წ.

დასკვნა

მწვანე ნარგავების სახეობრივი მდგომარეობისა და ხარისხობრივი შეფასების შესახებ

ა/წლის 2 აგვისტოს ქ.თბილისი, დასახლება თემქა,მკრ 11.კვ 2,არაშენდას მიმდ. (ს/კ 01.12.02.020.019) არსებულ ტერიტორიაზე დამკვეთის ჯი-ელექტრონიქსის მომართვის საფუძველზე მეტყევე-მეცნიერის მიერ (ექსპერტი სატყეო სამეურნეო საქმიანობის მიმართულებით) შემოწმდა მწვანე ნარგავების ფიზიკური მდგომარეობა. ვიზუალურად დათვალიერებული და სატყეო ტაქსაციაში მიღებული მეთოდების მიხედვით აღწერილი და შეფასებული იქნა იქ განლაგებული ხე-მცენარეები.

ხის დიამეტრი დადგინდა საზომი ბაბთით მიწის პირიდან 10 სმ სიმაღლეზე გაზომვით და "პი"-ზე გაყოფით.

ტერიტორიაზე განლაგებულია 24 ძირი 6 სახეობის მწვანე ნარგავი რმელთაგან 5 ნარგავი ხილ-კენკროვანია. ტერიტორიაზე განლაგებული ამერიკული ნეკერჩხლის 70% თვითმოთესვით ამოსულია. რამოდენიმე ეგზემპლარი სადემონტაჟო შენობის კედლებზეც იზრდება, ანუ მათი გადარგვა ფიზიკურად შეუძლებელია დამკვეთს სურვილი აქვს ხე-მცენარეების ნაწილის ტერიტორიიდან ამოიღებს, ნაწილის ადგილზე დატოვებს, ნაწილის კი გადარგავს.

გადარგვა მოხდება უფლებამოსილი ორგანოს ზედამხედველობით დამკვეთის მიერ შერჩეულ ადგილზე. ყველა ხის გარშემო მიწა მოითხრება 70 სმ-ის რადიუსით,ორმოს სიღრმე იქნება იმ ზომის გათვალისწინებით, რომ ფესვთა სისტემა მიწის კომთან ერთად უნდა იყოს ხის სიმაღლის მესამედი, მიწა რომ არ დაიშალოს უნდა ჩაიდოს ტომარაში და მოეკრას პირი. გადარგვა უნდა მოხდეს გათხრილ ორმოში იმ პირობით, რომ ორმოს სიგანე და სიღრმე უნდა იყოს საკმარისი, რომ გადარგული ხის ფესვები თავისუფლად ჩაეტიოს ორმოში. გადარგვიდან ერთი თვის განმავლობაში რეგულარულად უნდა მოირწყას ხეები, გაუფხვიერდეს მიწა ღეროს გარშემო, გაუკეთდეს ჯამი წყლის (წვიმის წყლისათვის) შესაკავებლად. გადარგული ხეების მოვლის (რწყვა და მიწის გაფხვიერება) სამუშაოები უნდა გაგრძელდეს გაზაფხულზე. განსაკუთრებული მოვლა დასჭირდება ზაფხულის ცხელი დღეების პირობებში, ანუ ყოველ მესამე დღეს დილით ადრე ან საღამოს დაბინდებამდე უნდა მოირწყას იმ ანგარიშით, რომ ყოველი ხის ნიადაგმა ცალ-ცალკე ერთი ვედროს (10 ლიტრი) ოდენობის წყალი შეიწოვოს.

ცხრილში მოცემულია ქ.თბილისი ქ. № მისამართის (საკადასტრო კოდი:) ტერიტორიაზე ხე მცენარეების სახეობები, მათი ფიზიკური მდგომარეობა და დიამეტრები მიწის ზედაპირიდან 10 სმ სიმაღლეზე:

№ რიგზე	მერქნიანი სახეობა	D 10 დიამეტრი 10 სმ-ზე	შენიშვნა
1	ვაშლი	8,5	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი
2	ნეკერჩხალი ამერიკული	1,1 - 26,4	ჯანსაღი 6 ძირი ამონაყარი
3	-"-	4,8 - 7,2	-"- 3 ძირი ამონაყარი
4	-"-	3,3 - 5,2	-"- 6 ძირი ამონაყარი
5	-"-	5,8 - 6,6	-"- 2 ძირი ამონაყარი
6	-"-	3,7	-"-
7	თუთები	7,5	-"-
8	ნეკერჩხალი ამერიკული	7,3	-"- 2 ძირი ამონაყარი
9	ლეღვი	9,2	ზეხმელი
10	-"-	12,7	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი
11	ნეკერჩხალი ამერიკული	7,8	ჯანსაღი
12	-"-	6,4	-"- 3 ძირი ამონაყარი
13	-"-	4,4	-"-
14	-"-	1,5 - 4,3	-"- 6 ძირი ამონაყარი
15	-"-	21,0	-"- 6 ძირი ამონაყარი
16	-"-	12,8	-"- 6 ძირი ამონაყარი
17	-"-	15,9	-"- 2 ძირი ამონაყარი
18	ტყემალი	7,7	ზეხმელი
19	ჭერამი	12,8	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი
20	ნეკერჩხალი ამერიკული	2,1-4,7	-"- 4 ძირი ამონაყარი
21	კაკალი	8,2	-"-
22	ნეკერჩხალი ამერიკული	5,3	ჯანსაღი
23	ტყემალი	6,8 - 8,5	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი 3 ძირი ამონაყარი
24	კაკალი	7,2	-"-

მიწის ნაკვეთზე შენობის განთავსების სავარაუდო ტერიტორია

შენობის სავარაუდო კონტური

815 m²

11,82

11,16

7,49

12,01

8,61

5,53

13,00

6,14

R 3,000

R 3,000

R 3,000

R 3,000

მოსაჭრელი ხე

მიწის ნაკვეთის ფართობი -2278.0 მ²

კ3 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი -594.6 მ²

594.6 მ² /2278.0 მ² = 0.3

ამავე მიწის ნაკვეთიდან გადმოსარგავი ხე

ახალი ნარგავი

/20 გადმოსარგავი ხის ნუმერაცია მწვანე ნარგავების სახეობრივი შეფასების და ხარობრივი მდგომარეობის დასკვნის შესაბამისად

მწვანე ნარგავების სახეობრივი შეფასების და ხარისხობრივი მდგომარეობის დასკვნის მიხედვით ხეები N 1, N2, N3 მდებარეობს საკადასწრო საზღვრებს მიღმა და რჩება ხელუხლებელი

ხეების ჩამონათვალი და მდგომარეობა


N	სახეობა	დიამეტრი /სმ	სიმაღლე
1(24)	კაკალი	7,2	
2	მუხა მარადმწვანე	20	3-3,5
3 (21)	კაკალი	8,2	
4	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
5	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
6	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
7	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
8	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
9(17)	ამერიკული ნეკერჩხალი	15,9	
10(20)	ამერიკული ნეკერჩხალი	2,1-4,7	
11(22)	ამერიკული ნეკერჩხალი	5,3	
12(16)	ამერიკული ნეკერჩხალი	12,8	

N	სახეობა	დიამეტრი /სმ	სიმაღლე
13(15)	ამერიკული ნეკერჩხალი	21	
14(14)	ამერიკული ნეკერჩხალი	1,5-4,3	
15(4)	ამერიკული ნეკერჩხალი	3,3-5,2	
16(13)	ამერიკული ნეკერჩხალი	4,4	
17(5)	ამერიკული ნეკერჩხალი	5,8-6,8	
18(6)	ამერიკული ნეკერჩხალი	3,7	
19(8)	ამერიკული ნეკერჩხალი	7,3	
20(11)	ამერიკული ნეკერჩხალი	7,8	
21(12)	ამერიკული ნეკერჩხალი	6,4	
22(7)	თუთა	7,5	
23	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
24	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5

N	სახეობა	დიამეტრი /სმ	სიმაღლე
25	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
26	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
27	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
28	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
29	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
30	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
31	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5
32	ჰიბალაის კედარი	20	3-3,5

ახალი ნარგავი

ამავე ნაკვეთიდან გადმოსარგავი ხე








1
2
3
4
5
6
7
8


9
10
11
12
13
14
15
16
17


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა





დამკვეთი: შს "ჯი-ელექტრონიქსი"

ქალაქი თბილისი, დასახლება თემქა, მიკრო/რაიონი XI, კვარტალი II, 'არაშენდა'-ს მიმდებარედ

ნებართვის გამცემი ორგანო: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია; გარემოს დაცვის სამსახური

კ3 კოეფიციენტის ფართობი -594,6 მ²

გასაშენებელი ნარგავების სახეობა:
ახალი ნარგავი
15 ძირი ჰიმალაის კედარი (სიმაღლე3,5მ; გარშემოწერილობა 20სმ)
1 ძირი მარადმწვანე მუხა (სიმაღლე3,5მ; გარშემოწერილობა 20სმ)
ამავე ნაკვეთიდან გადმორგული ხე
13 ძირი ამერიკული ნეკერჩხალი
2 ძირი კაკალი
1 ძირი თუთა

გამწვანების პროექტის შეთანხმების თარიღი:

გამწვანების პროექტის დასრულების თარიღი:01.11.2021

გასანაშენიანებელი ხე-მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა:
3 წელი

გაშენებულ ხე მცენარეების მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი:
გიგი ტოტოღაშვილი