შპს „კირკიტაძე და კომპანია"
პურ ფუნთუშეულის საწარმოო ქარხანა
დენდროლოგიური პროექტი



ქალაქი თბილისი, ლილოს დასახლება, კახეთის
გზატკეცილი, ,,საქნავთობი"-ს დასახლების
მიმდებარედ (ს/კ: 01.19.15.008.106)

თბილისი 2020



ქოთანში განთავსებული ტუიას ხე

ჯ-3 კოეფიციენტის საანგარიშო ჯროჯი

ჯამში: 29.4 მ^2



საპროექტო ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების რაოდენობა განისაზღვრა კ-3 კოეფიციენტის მიხედვით 29.4 კვ.მ.-ით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის მიერ დადგენილი პრიორიტეტული ხე-მცენარეებიდან კვიდო იაპონური 10 ძირი და ქოთნის მარადმწვანე წიწვოვანი ხე ტუია 5 ძირი

ექსპლიკაცია

მცენარის დასახელება ქალაქ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის მიერ დადგენილი პრიორიტეტული ხეების სიიდან №28-ხე, კვიდო იაპონური	სიმაღლე ღარგვის მომენტში 0.8 მეტრიდან	ღეროს გარშემოწერილობა ღარგვის მომენტში 6 სმ-დან 8 სმ-მდე.	სახეცოცხლო ფორმა ფოთლოვანი (გუნძოვანი, მარადმწვანე)	დასარგავი ხის რაოდენობა 10 ხე
				
ტუიას ხე	სიმაღლე ღარგვის მომენტში 1.5 მეტრიდან	ღეროს გარშემოწერილობა ღარგვის მომენტში 8 სმ-დან 12 სმ-მდე.	სახეცოცხლო ფორმა (წიწვოვანი, მარადმწვანე)	დასარგავი ხის რაოდენობა 5 ხე
				

სამუშაოს დასახელება

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნები
1	ადგილების მომზადება ბუჩქების დასარგავად 50% ნოყიერი მიწის ნაზავის დამატებით ორმოებში. (ორმოს ზომა 0.4X0.4X0.6)	ცალი	10	1.0 კუბური.მეტრი მიწის ნაზავი
2	ბუჩქოვანი ხეების დარგვა	ცალი	10	
3	ჩვეულებრივი გაზონის მოწყობა	კვ.მეტრი	11.5	
4	ხე მცენარეების მორწყვა	მთელი გამწვანებული ტერიტორიის		

A-3	თბილისი 2018წ.

პირობითი ნიშნები

- გაზონი ჩვეულებრივი
- დასარგავი კვიდო იაპონური
- დასარგავი ქოთნის ტუიას ხე

შენიშვნები

1. მცენარეები შერჩეულია კლიმატური,ნიადაგობრივი,დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით.
2. მოცემული პროექტის რამე სახით შეცვლა შეთანხმებული უნდა იყოს ავტორთან.
3. მცენარის ჩარგვისაც დაცული იქნას აგროტექნიკის ნორმები.
4. ფოთლოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა იყოს 6 სმ - დან 8 სანტიმეტრამდე. სიმაღლე 1.5 მეტრიდან
5.ხეების გასხვლა და ფორმირება მოხდეს აგროტექნიკური ნორმების გათვალისწინებით,სავეგეტაციო პერიოდების დაწყებამდე.(აღრე გაზაფხულზე და შემოდგომაზე)
6.უზრუნველყოფილი იქნას მცენარეთა მორწყვა მთელი სავეგეტაციო პერიოდების გათვალისწინებით.
7.დარგული ხეების მოვლაზე პასუხისმგებელი პირია შპს „ნია“

დამკვეთი: შპს „ნია“	
შეთანხმებულია	

დენდროლოგიური პროექტი

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ლილოს დასახლება, ჯახეთის გზატკეცილი, ,,საქნავთობი"-ს დასახლების მიმდებარედ (ს/ს: 01.19.15.008.106)

შ.პ.ს. „კირკიტაძე და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	რ.კირკიტაძე	
არქიტექტორი	დ.მაჯარაშვილი	
დაამუშავა	დ.მაჯარაშვილი	
მასშტაბი	მ.1:100	
თარიღი	16.03.2020	
სტადია		
საპროექტო		შურცელი











დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო ბანერი

დამკვეთი: შპს „ნია“

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ლილოს დასახლება, კახეთის გზატკეცილი, ,,საქნავთობი"-ს დასახლების მიმდებარედ (ს/კ: 01.19.15.008.106)

ნებართვის გამცემი ორგანო: ქ.თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

დენდროლოგიური პროექტის შეთანხმების თარიღი:

დენდროლოგიური პროექტის დასრულების თარიღი: 20.03.2023

ა-3=29.4/537.0=0.1

გადასარგავი ხეების სახეობა: 26 ძირი ფოთლოვანი ხე
დასარგავი ხეების სახეობა: 6 ძირი ფოთლოვანი ხე
სახელწოდება : მინდვრის ნეკერჩხალი
სიმაღლე: 3.50მ.-დან წლოვანება: 3-5წ.
ღეროს გარშემოწერილობა: 14სმ-20სმ.

ახალდარგული ხე მცენარის მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი: შპს „ნია“

ახალდარგული ხე მცენარის მოვლის ხანგრძივობა: 3 წელი