საქართველო, ქ. თბილისი
შ.პ.ს. „მონოლითი“
202242233
თევდორე მღვდლის ქ. №5

GEORGIA, TBILISI
„MONOLITI“ L.T.D.
202242233
5 TEVDORE MGVDELI STR.

№41/20 „05“ აპრილი 2020 წ.

საექსპერტო დასკვნა ქ. თბილისში, ც. დადიანის ქუჩა №47 და №49-ში, მრავალფუნქციური კომპლექსის კონსტრუქციული ნაწილისათვის.

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ც. დადიანის ქუჩა №47 და №49-ში გასული წელს გაცემულ იქნა საექსპერტო-ტექნიკური დასკვნა (№116/19). საექსპერტო დასკვნის მიხედვით საპროექტო შენობას მიეცა დადებითი შეფასება და რეკომენდაცია გაეწია მის მშენებლობას. აღსანიშნავია, რომ პროექტის მომზადების პერიოდში დამკვეთის თხოვნის თანახმად საანგარიშო კომპიუტერულ მოდელში (გაანგარიშება ჩატარებულია „LIRA SAPR 2013”-ის გამოყენებით) გათვალისწინებულ იქნა ერთი დამატებითი სართული, შესაბამისად კონსტრუქციული ნაწილის მუშა ნახაზები მომზადდა ერთი დამატებული სართულის დატვირთვების გათვალისწინებით.

დღეისათვის მიმდინარე მშენებლობის პროცესში დამკვეთის სურვილის თანახმად პროექტმა განიცადა კორექტირება, რაც გულისხმობს შემდეგ ცვლილებებს, კერძოდ:

- საავტომობილო პანდუსმა შეიცვალა ადგილმდებარეობა (გადაინაცვლა ეზოს შიდა მხარეს), რამაც გამოიწვია -2.70 ნიშნულის ფარგლებში ავტოსადგომისა და მისი გადახურვის ფილის კონფიგურაციის ცვლილება.
- "გ" ღერძმა სრულად გადაინაცვლა 30 სმ.-ით "ა" ღერძის მიმართულებით, რის შედეგადაც "ბ"-"გ" ღერძებს შორის მანძილი ნაცვლად 3400 მმ.-სა, გახდა 3700 მმ; ხოლო "ა"-"ბ" ღერძებს შორის მანძილი ნაცვლად 6200 მმ.-სა, გახდა 5900 მმ.
- გაუქმდა ანტრესოლის ტიპის სართული.
- ნიშნულზე +7.90 მოეწყო ტექნიკური ტიპის სართული, რომლის სართულის სიმაღლე იატაკიდან შემდეგი სართულის იატაკამდე შეადგენს 210 სმ.-ს.

- ნიშნულებზე ±0.00 და +3.50-ზე "ბ" ღერძის გასწვრივ "4"-"5" ღერძებს შორის მოეწყო დამატებითი ლიფტი, რომლის შიდა ზომებია LxB=260x155 სმ.

დასკვნა:

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ც. დადიანის ქუჩა №47 და №49-ში მიმდინარე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა კორექტირებული პროექტის მიხედვით შესაძლებელია, კორექტირებით გათვალისწინებული ცვლილებები არ იქონიებს შენობის მზიდ კონსტუქციულ ნაწილზე უარყოფით ტექნიკურ ზეგავლენას, მასზე, როგორც სტატიკური, აგრეთვე სეისმური დატვირთვების ზემოქმედების თვალსაზრისით შენობის ექსპლოატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში.

შ.პ.ს. ”მონოლითი”-ს
დირექტორი. /გ. იაშვილი/

მთავარი ინჟინერი /მ. საველიძე/

ტელეფონის ნომერი: +995 599 15 66 49
ელექტრონული ფოსტა: Ltdmonoliti@gmail.com





მობილური ტელეფონი:+995 599156649.

დიპლომი

КВ № 153475

ეს დიპლომი მიეცა მიხეილ
ივანეს ძე სავანელის
მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა
საქართველოს ვ.ი.ლენინის სახელობის
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1985 წელს დაამთავრა
სრული
ინსტიტუტის
სრული კურსი სპეციალობით ხიდები და
გვირაბები

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ.
„29" ივნისის გადაწყვეტილებით
ქ.ი. სავანელის მიენიჭა ინჟინერ-
მშენებლის
კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე
რექტორი

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1986წ. „31" XII

სარეგისტრაციო № 4810

Грузинский кн.

ДИПЛОМ

КВ № 153475

Настоящий диплом выдан Савелидзе
Михаилу Ивановичу
в том, что он в 1980 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И. Ленина
и в 1985 году окончил полный курс
названного
института
по специальности мосты и тоннели

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от „29" июня 1985 г.
Савелидзе М.И.
присвоена квалификация инженера
строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии
Ректор
Секретарь

М. П.

Город Тбилиси „31" XII 1986 г.

Регистрационный № 4810

Московская типография Гознака, 1982.