ვინაიდან ველი - "..მოთხოვნის შინაარსი-..მოთხოვნის ტექსტი - დაბლოკილია , აქ განგიმარტავთ ინფორმაციას საპროექტო საჩრდილობლის მასალასთან დაკავშირებით.

კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით წარმოდგენილი საჩრდილობელი მოეწყობა ძირითადათ ლითონის და დამხმარე ხის კონსტრუქციებისგან, რომელიც დაანკერდება არსებული შენობის მონოლითურ რიგელებზე და სვეტზე, (იხ. კონსტრუქციული პროექტი -კვანძი"ა"; კვეთი ბ-ბ). მთლიანი დაანკერებული კონსტრუქცია შეიკიდება მჭიმით , რომელიც დაანკერდება არსებული შენობის კოლონაზე - ღერძი 17.
მთლიანად საჩრდილობელი მოპირკეთდება ალუმინის კოპოზიტური პანელით, გადახურვის მასალად გამოყენებული იქნება გადახურვის სენდვიჩ პანელი, ხოლო ქვევიდან შეიკიდება ჭერი და მოეწყობა განათება.