შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ბაზისი XXI“ (ID 202235296)
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 121-2/20

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI“(ID 202235296)
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„29“ მაისი 2020წ

კონსტრუქციული დასკვნა

ქალაქი თბილისი, სექტორი მთაწმინდა, ქუჩა ამაღლება, №26, თანასაკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.15.05.091.013, III კლასის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროცესში, საპროექტო შენობის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების მდგრადობაზე შესაძლო ზეგავლენის შესახებ.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის სპეციალისტების მიერ ვიზუალური გამოკვლევა ჩაუტარდა საპროექტო ტერიტორიას და მის მომიჯნავე შენობებს, ქალაქი თბილისი, სექტორი მთაწმინდა, ქუჩა ამაღლება, №26, თანასაკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.15.05.091.013, III კლასის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოების პროცესში, საპროექტო შენობის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების მდგრადობაზე შესაძლო ზეგავლენის დასადგენად. ასევე განხილული იქნა ასაშენებელი შენობის საპროექტო დოკუმენტაცია:

1. კონსტრუქციული ნაწილი, წარმოდგენილი ელექტრონული ვერსიის სახით;
2. არქიტექტურული ნაწილი, წარმოდგენილი ელექტრონული ვერსიის სახით;
3. სამშენებლო მოედნის ტოპოგადაღება და გეოლოგიური კვლევა-ძიების მასალები.

ქალაქ თბილისში, სექტორი სექტორი მთაწმინდა, ქუჩა ამაღლება, №26, თანასაკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.15.05.091.013, III კლასის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო შენობა წარმოადგენს რთული ფორმის ნაგებობას, გაბარიტული ზომებით: 12,38X11,43მ.

საპროექტო შენობა 4სართულიანია (სამი სრული მიწისზედა და ნახევარსარდაფის ერთი სართულით). ნახევარსარდაფის სართულის სიმაღლე შეადგენს 2,80 და 3,06მ; I–III სართულების სიმაღლე შეადგენს 3,23მ.

საპროექტო სარდაფის იატაკის მაქსიმალური ჩაღრმავება მიწის ზედაპირიდან შეადგენს 1,94 მეტრს. საძირკვლების ძირის მაქსიმალური ჩაღრმავება მიწის ზედაპირიდან 2,40 მეტრი. საპროექტო საძირკვლების ტიპი: მონოლითური რკ/ბეტონის ფილა

კონსტრუქციული სქემის მიხედვით საპროექტო შენობა მონოლითური რკ/ბეტონის კარკასული ტიპისაა. სამშენებლო მოედანი მიეკუთვნება 8 ბალიანი სეისმურობის ზონას. ქარის ნორმატიული დატვირთვა (მიწის ზედაპირიდან 10მ სიმაღლეზე) შეადგენს 70კგ/მ^2; თოვლის საფარის ნორმატიული დატვირთვა 50კგ/მ^2.

საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე საძირკვლების ფუძედ მიღებულია თიხნარი გრუნტი, პირობითი საანგარიშო წინაღობით კუმშვაზე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში: R_0=2,0კგძ/სმ^2;

საპროექტო ტერიტორიაზე ასაშენებელ III კლასის ობიექტს:

აღმოსავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება ქალაქი თბილისი, სექტორი მთაწმინდა, ქუჩა ამაღლება, №26, თანასაკუთრების მიწის ნაკვეთის, საკადასტრო კოდი № 01.15.05.091.014, ეზო არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია) და შემდეგ ამ ნაკვეთზე მდებარე არასაცხოვრებელი ერთსართულიანი შენობები №2/1 და №3/1. საპროექტო მიწის ნაკვეთი, მომიჯნავე მიწის ნაკვეთისაგან გამოყოფილია აგურის წყობის ღობით (აგურის წყობის სისქე შეადგენს 12,5სმ-ს, შელესვით 15სმ-ს. აგურის ღობის სიმაღლე შეადგენს 1,5 მეტრს. ღობეში განთავსებულია რკინის ჭიშკარი, დამონტაჟებული ლითონის ბოძებზე, ხოლო აგურის წყობის თავზე განთავსებულია მავთულბადე ლითონის კუთხოვანებისაგან შეკრულ კარკასში.

დასავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთზე მდებარე დაშლილი შენობის შენარჩუნებული ძველი კედელი, რომლის ქვედა ნაწილი აშენებულია ქართული აგურის და თლილი ქვის წყობით, სისქით 72სმ. აღნიშნული კედლის ზედა, სადემონტაჟო ნაწილი აშენებულია მცირეგაბარიტიანი ბლოკების წყობით, სისქით 20სმ. შემდეგ ესაზღვრება ამაღლების ქუჩა, №28, მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდი 01.15.05.091.011 მდებარე საცხოვრებელი, მზიდკედლებიანი ტიპის, ორსართულიანი შენობა №4/2. მომიჯნავე შენობა №4/2-ის მზიდი კედლების ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია.

ჩრდილოეთის მხრიდან: შედარებით დიდ ნაწილში, (7-მეტრიან მონაკვეთში) ესაზღვრება ქალაქი თბილისი, ქუჩა ამაღლება, №26, თანასაკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.15.05.091.014, მდებარე საცხოვრებელი ორსართულიანი შენობა №1/2. მომიჯნავე შენობის კედელი დაშორებულია საპროექტო შენობიდან 0,5 მეტრით. მომიჯნავე კედლის ტექნიკური მდგომარეობა ძირითადად დამაკმაყოფილებელია, მასში შეინიშნება მცირე სიდიდის ბზარები, განვითარებული სეისმური დეფორმაციებისაგან, ნაგებობა ხანდაზმულობის გამო ამორტიზირებულია.
შედარებით მცირე ნაწილში, (4-მეტრიან მონაკვეთში) ესაზღვრება აგურის ღობე, რომელიც წარმოადგენს აღმოსავლეთის მხარეს მდებარე ღობის გაგრძელებას.

სამხრეთის მხრიდან: ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო არანაკლებ 1,35÷2,0 მეტრის მანძილზე და შემდეგ რ. მუსხელიშვილის ჩიხი, სიგანით 4,0 მეტრი, (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია). მინიმალური დაშორება საპროექტო შენობიდან რ. მუსხელიშვილის ჩიხის მეორე მხარეს მდებარე შენობებამდე შეადგენს 5,35 მეტრს. რ. მუსხელიშვილის ჩიხის მეორე მხარეს (№17/5-ში), თანასაკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი №01.15.05.091.014, მდებარე საცხოვრებელი ერთსართულიანი შენობა №1-ის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, მასში შეინიშნება მცირე და საშუალო სიდიდის ბზარები, განვითარებული სეისმური დეფორმაციებისაგან, ნაგებობა ხანდაზმულობის გამო ამორტიზირებულია.
იმისათვის, რომ საპროექტო III კლასის ობიექტის მშენებლობის პროცესში არ

96 XXI LTD

გაუარესდეს მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების არსებული ტექნიკური მდგომარეობა,

<u>საჭიროა შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინება:</u>

ჩრდილოეთის მხარეს: მომიჯნავე შენობის გასწვრივ, საპროექტო შენობის ქვაბულის დამუშავება განხორციელდეს სექციებად, სიგანით არაუმეტეს 1,5–1,7 მეტრი. გრუნტის ამოღებისთანავე უნდა განხორციელდეს საპროექტო შენობის საძირკვლის ფილის ნაწილის და სარდაფის მონილითური რკ/ბეტონის კედლის დაბეტონება, ასევე სექციებად, სიგანით არაუმეტეს 1,5–1,7 მეტრი. საძირკვლის ფილისა და სარდაფის მონილითური რკ/ბეტონის კედლის დაბეტონებული სექციაში უნდა დარჩეს არმატურების ნაშვერები მომდევნო სექციებთან გადასაბმელად. დროის ინტერვალი ერთი სექციიდან მომდევნო საქციის ქვაბულის დამუშავებამდე და დაბეტონებამდე 3-4 დღე.

დასავლეთის მხარეს: ამავე მიწის ნაკვეთზე მდებარე დაშლილი შენობის შენარჩუნებული ძველი კედლის ქვეშ, მოხდეს საძირკვლების ჩაღრმავება საპროექტო შენობის საძირკვლების ძირის ნიშნულამდე სექციებად დაბეტონებით, სიგანით არაუმეტეს 1,5–1,7 მეტრი. (ჩასაღრმავებელი საძირკვლის სისქე 40-45სმ). არსებული კედლის საძირკვლის სექციის ჩაღრმავებასთან ერთად, არსებულ კედელს გაეკრას არმატურის ბადე და მოეწყოს მონოლითური რკ/ბეტონის პერანგი, სისქით 10სმ. ამავდროულად უნდა განხორციელდეს საპროექტო შენობის საძირკვლის ფილის ნაწილის და სარდაფის მონილითური რკ/ბეტონის კედლის დაბეტონება, ასევე სექციებად, სიგანით არაუმეტეს 1,5–1,7 მეტრი. დროის ინტერვალი ერთი სექციიდან მომდევნო საქციის ქვაბულის დამუშავებამდე და დაბეტონებამდე 3-4 დღე.

სამხრეთის და აღმოსავლეთის მხარეს, ანალოგიური ღონისძიებების ჩატარება საჭირო არ არის, მომიჯნავე შენობების დაშორებიდან გამომდინარე (5,35 მეტრი და 10 მეტრი) მომიჯნავე შენობების გასწვრივ ქვაბულის სექციებად დამუშავების და რკ/ბეტონის სამუშაოები უნდა შესრულდეს ხელით.

ჩრდილოეთის და დასავლეთის მხარეს საძირკვლის ფილის ნაწილის და სარდაფის კედლების სექციებად დაბეტონების შემდეგ შესაძლებელი იქნება ქვაბულის დარჩენილი ნაწილის ამოღება და საძირკვლებისა და სარდაფის დარჩენილი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა.

პროექტით, ასევე გათვალისწინებულია აღმოსავლეთის მხარეს მდებარე აგურის ღობის, აგურის ღობის თავზე განთავსებული მავთულბადის და ღობეში მდებარე რკინის ჭიშკარის დაშლა. ღობის დასაშლელი მონაკვეთის სიგრძე შეადგენს 7,0 მეტრს – **დემონტაჟი დასრულებულია.** ჩრდილოეთის მხარეს მდებარე აგურის ღობის ნაწილი შენარჩუნდება.

პროექტით გათვალისწინებულია ღობის დასაშლელი მონაკვეთის ადგილზე საპროექტო სახლის სარდაფის მონოლითური რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა მიწისქვეშა ნაწილში, ხოლო მიწისზედა ნაწილში, საკადასტრო მიჯნაზე ახალი ღობის მოწყობა. ღობის დასაშლელი მონაკვეთის დემონტაჟი განხორციელდება ხელით. აღნიშნული ღობის დემონტაჟი ტექნიკური თვალსაზრისით არავითარ სირთულეს არ წარმოადგენს.

შესაბამისად არავითარ უარყოფით ზეგავლენას არ მოახდენს მომიჯნავე შენობებზე და ჩრდილოეთის და აღმოსავლეთის მხარეს მდებარე ამავე ღობის შესანარჩუნებელ ნაწილზე.

დასავლეთის მხარეს, მომიჯნავე შენობის მიმდებარე კედელი დაშლილია სარდაფის სართულის გადახურვის დონემდე. დასაშლელი შენობის დარჩენილი კედლის ნაწილის დემონტაჟი პროექტით არის გათვალისწინებული, ეს ნაწილი ექვემდებარება დემონტაჟს სარდაფის სართულის გადახურვის დონემდე.

დასავლეთის მხარეს, დაშლილი შენობის ნაწილობრივ შენარჩუნებული ძველი კედლის ქვეშ, მოხდა საძირკვლების ჩაღრმავება საპროექტო შენობის საძირკვლების ძირის ნიშნულამდე სექციებად დაბეტონებით, სიგანით არაუმეტეს 1,5–1,7 მეტრი. (ჩასაღრმავებელი საძირკვლის სისქე 40-45სმ). არსებული კედლის საძირკვლის სექციის ჩაღრმავებასთან ერთად, არსებულ კედელს გაეკრა არმატურის ბადე და მოეწყო მონოლითური რკ/ბეტონის პერანგი, სისქით 10სმ.

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, დასავლეთის მხარეს, დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წარმოება მომიჯნავე შენობის მდგრადობაზე უარყოფითი ზეგავლენას არ მოახდენს.

დასკვნა:

შესრულებული გამოკვლევის საფუძველზე, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“ ადგენს, რომ ქალაქ თბილისში, სექტორი მთაწმინდა, ქუჩა ამაღლება, №26, თანასაკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.15.05.091.013, III კლასის ობიექტის მშენებლობისათვის გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოები, ასევე აღმოსავლეთის მხარეს მდებარე აგურის ღობის 7-მეტრიანი მონაკვეთის სადემონტაჟო სამუშაოები და **დასაშლელი შენობის დარჩენილი კედლის ნაწილის დემონტაჟი სარდაფის სართულის გადახურვის დონემდე.** არ გამოიწვევს მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების არსებული მდგრადობის გაუარესებას, ზემოთჩამოთვლილი რეკომენდაციების შესრულებით.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი,
ექსპერტი–კონსტრუქტორი: /ვახტანგ ჯაფარიძე/

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“ GEORGIA. "BAZISI XXI" LTD 202235296

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.-ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე,
  გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე,
  , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

დიპლომი

წარჩინებით

ИВ № 257304

ეს დიპლომი მიეცა ვახტანგ
ზივიას ძე ჯაფარიძეს
მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა
საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1985 წელს დაამთავრა
[illegible]
[illegible]
სრული კურსი [illegible] სამრეწველო
და სამოქალაქო მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ.
„3" [illegible] გადაწყვეტილებით
[illegible]
[illegible]
კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1986 წ. 29 " 05

1276

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ИВ № 257304

Настоящий диплом выдан *Джапаридзе*
Вахтангу Зивиевичу
в том, что он в 19*80* году поступил
в *Грузинский политехнический*
институт им. В.И. Ленина
и в 19*85* году окончил полный курс
названного
института
по специальности *промышленное*
и гражданское
строительство

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от [illegible] 19*85* г.
присвоена квалификация *инженера*
строителя

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии

М. П.

Город *Тбилиси* „*29*" *05* 19*86* г.

1276

Georgia IDENTITY CARD
საქართველო

GEO



სახელი / FIRST NAME
ვახტანგ
VAKHTANG
გვარი / LAST NAME
ჯაფარიძე
JAPARIDZE
მოქალაქეობა / CITIZENSHIP: GEO
სქესი / SEX: მ / M
პირადი No / PERSONAL No: 01005021796
დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH: 10.06.1963
მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY: 26.06.2026
ბარათის No / CARD No: 15IC19267
ხელმოწერა / SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
26.06.2016
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE

```
IDGEO15IC19267501005021796<<<<
6306106M2606266GEO<<<<<<<<<<<1
JAPARIDZE<<VAKHTANG<<<<<<<<<<<
```

ინფორმაცია საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოთა შესახებ

მე, ვახტანგ ჯაფარიძე, 1985 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტ"-ში; 1997 წლიდან ვთანამშრომლობ სხვადასხვა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებთან, სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს; ასევე ვეწევი სამშენებლო ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. 2004 წლიდან ვარ შ.პ.ს. „ბაზისი XXI"-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მთავარი კონსტრუქტორი.

<u>ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტები:</u>

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საგარეჯოს ქ. №7-7ა;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქეთევან წამებულის გამზ. №15-17;
- მიწისძვრისაგან დაზიანებული, ქ. თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის გამაგრების პროექტი;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ალ. ყაზბეგის გამზ. №34-ში;
- 10 სართულიანი ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის პროექტი ქ. თბილისის I კლინიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე;
- ღვინის ქარხანა ყვარელის რ/ნ, სოფელ შილდაში;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საბურთალოს ქ. №31;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შატბერაშვილის ქ. №7 და შატბერაშვილის ქ. №9;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მარუხის გმირების ქ. №11;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ვ. ივერიელის ქ. №32 / საბადურის ქ. №32-32ა, №34;
- მრავალი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.

<u>ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოები:</u>

- ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში, სოფელ სართიჭალასა და სოფელ საკაძეში, შ.პ.ს. „ჩირინა"-ს მეფრინველეობის კომპლექსის ტერიტორიაზე, მდებარე შენობების საერთო მდგრადობისა და ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების საპროექტო მონაცემებთან შესაბამისობის შესახებ; საექსპერტო შეფასებები კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შავიშვილის ქ. №1 / ქავთარაძის ქ. №19, შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი"-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩა № 6-ში, „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ"-ის ავტოგასამართი კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, დასახლება აეროდრომი, ქუჩა I, №20/ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება მე-3 ქუჩა №17/ ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება I ქუჩა №22, ე.ს. ამხანაგობა „იმედი 2015"-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, ქინძმარაულის I შესახვევი №1-ში, შ.პ.ს. „უნიმედი კახეთი"-ს მიწის ნაკვეთზე მდებარე არსებული რეფერალური ჰოსპიტალის შენობის გამაგრება-გაძლიერების პროექტზე.
- ქ. რუსთავში, სექტორი-ჟ. შარტავა, მიკრო/რაიონი XXI, №16 და №22 სახლებს შორის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა უშანგი ჩხეიძის, №12-14-16 შ.პ.ს. „ბელი"-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა №74, შ.პ.ს. „სალეუს დეველოპმენტი"-ს დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა წინანდალი №9 შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"-ს საგანმანათლებლო ცენტრის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, სექტორი-სამგორი, კახეთის გზატკეცილის მე-7 კმ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შ.პ.ს. „R.I.G. GAS"-ის ნავთობბაზის ობიექტების პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა წინანდლის, №9, (ნაკვეთი №01/107) შ.პ.ს. „კარდიოლოგიური კლინიკა გული"-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.17.13.001.315 არსებული საავადმყოფოს რეკონსტრუქციის (დაშენება-გადაჯდომით) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, სექტორი-საბურთალო, დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი I და ფარნავაზ მეფის გამზირს შორის, შ.პ.ს. „აკა"-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე №01.10.06.009.042 მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა ნარიმანოვი, №12, შ.პ.ს. „ემ. ჯი. ალიანსი"-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხ. სახლის (ბლოკი: №1–№6) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ,
შ.პ.ს. „ბაზისი XXI"-ის
აღმასრულებელი დირექტორი: /ვ. ჯაფარიძე/

შეთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შეთავაზებული თანამდებობა	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება	„ბაზისი XXI“
გვარი, სახელი	ჯაფარიძე ვახტანგ
პირადი №	01005021796
დაბადების თარიღი	10. 06. 1963
საცხოვრებლის მისამართი	ქ. თბილისი, წყალტუბოს ქ. №20
ელ.ფოსტა	bazisi xxi@yahoo.com
საკონტაქტო ტელეფონი	595 27 21 27
პროფესია	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი, დამპროექტებელი
საპროექტო ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟი	35 წელი
ექსპერტად მუშაობის სტაჟი	20 წელი
მოვალეობის დეტალურად აღწერა	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება- დაპროექტება
განათლება 1980-1985წწ	უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფიკაციები 1985 წლიდან დღემდე	შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტი“-ს წამყვანი კონსტრუქტორი, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის მთავარი კონსტრუქტორი
დაპროექტებული ობიექტები 1985-2020წწ	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საწარმოო დანიშნულების ობიექტები, შენობების აღდგენა-გამაგრების პროექტები
თარიღი	29.05.2020წ.

ენები	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება

მე, ქვემორე ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებას და კვალიფიკაციას.

სპეციალისტი ვახტანგ ჯაფარიძე

შპს „ბაზისი XXI“ * საქართველო * GEORGIA. "BAZISI XXI" LTD 202235296