
+14.70
+12.20
+8.95
+5.70











Благоустройство территории детского сада №54 по ул. Заводской, 3 в г. Ростове-на-Дону

Ситуационный план

Масштаб 1:200

Ведомость малых архитектурных форм

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Скамья парковая со спинкой	4	
2	Урна металлическая	2	
3	Качели двухместные	1	
4	Песочница	1	
5	Горка детская	1	
6	Карусель	1	
7	Игровой комплекс	1	
8	Информационный стенд	1	

Ведомость элементов озеленения

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	Деревья		
	Кустарники		
	Газон обыкновенный		

Экспликация площадок

Поз.	Наименование	Площадь, м²
1	Площадка для игр детей младшего возраста	163.79
2	Площадка для игр детей среднего возраста	120.00
3	Площадка для игр детей старшего возраста	95.00
4	Площадка для сушки белья	24.00
5	Площадка для мусоросборников	12.00
6	Хозяйственная площадка	18.00
7	Площадка для отдыха взрослых	40.00
8	Спортивная площадка	200.00

Технико-экономические показатели

Наименование	Ед. изм.	Значение
Площадь участка в границах благоустройства	м²	1200.00
Площадь застройки	м²	420.00
Площадь твердых покрытий	м²	380.00
Площадь озеленения	м²	400.00
Площадь малых архитектурных форм	м²	20.00

Примечания:

1. Все размеры даны в миллиметрах, если не указано иное.
2. Отметки даны в Балтийской системе высот.
3. Уклоны площадок принять не менее 5‰ и не более 30‰.
4. Покрытие площадок выполнить из плитки тротуарной толщиной 60 мм.
5. Бортовой камень БР 100.30.15 установить на бетонное основание.
6. Все малые архитектурные формы поставить по каталогу производителя.
7. Работы выполнять в соответствии с СП 82.13330.2016.
8. Ведомость объемов работ см. на листе 2.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. контр.					
ГИП					

Благоустройство территории детского сада №54 по ул. Заводской, 3 в г. Ростове-на-Дону

Ситуационный план

Стадия: Р | Лист 1 | Листов 2

ООО «Проектстройсервис», г. Ростов-на-Дону, ул. Заводская, 3