
არსებული ფასადი



საპროექტო ფასადი



შენობის სახურავის კონტური

ლითონის კარკასზე შეკიდული ფასადის პანელები

არსებულ ფასადზე, კეთდება ლითონის კარკასი და მონტაჟდება ფასადის პენელები, რომელიც შეიღებება;

სარპოექტო ფასადის ის ნაწილები, რმელიც არ იფარება პანელით, შეიღებაება თეთრად;

რიკულებიანი მოაჯირები იცვლება ლითონის მოაჯირით;

იცვლება ღიობების გაბარიტები, ფორმა და ვიტრაჟების მასალა;

შენობის მზიდი ელემენტები, მათ შორის სახურავის კეხიც, არ იცვლება. შენობის ფართობიც რჩება უცვლელი.


შენობის სახურავის კონტური
საპროექტო, ლითონის კარკასზე შეკიდული ფასადის პანელები დამუშავდება ფითხით და შეიღებება ღია ნაცრისფრად (RAL 7040)
ფასადის კედლები შეიღებება თეთრად (RAL 9010)
საპროექტო ლითონის მოაჯირები შეიღებება შავად (RAL 9005)
საპროექტო ალუმინის ვიტრაჟები მუქი ნაცრისფერი (RAL 7016)



შენობის სახურავის კონტური

საპროექტო, ლითონის კარკასზე შეკიდული ფასადის პანელები დამუშავდება ფითხით და შეიღებება ღია ნაცრისფრად (RAL 7040)

ფასადის კედლები შეიღებება თეთრად (RAL 9010)

საპროექტო ლითონის მოაჯირები შეიღებება შავად (RAL 9005)

საპროექტო ალუმინის ვიტრაჟები მუქი ნაცრისფერი (RAL 7016)


7
6
5
4
17
15
TAO GROUP
571 20 10 20
KM-904-MK
focus