პირობითი აღნიშვნები

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

ქარების თავისუფალი სიგანე

910
2060
45

სანძარმედეგობა(წთ)
ქარის თავისუფალი სიმაღლე

სმ-1
167.88 მ^2

დაკავებულობა
ფაეთობი

დ.დ
18

დაკავებულობის დატვირთვა

შენობიდან გასასვლელი

მისაწვდომი სვლაგეზი

თვ დაკავებულობა

სქ დაკავებულობა

სმ დაკავებულობა

დსშ დაკავებულობა

სწ დაკავებულობა

დს დაკავებულობა

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (სამრსაათიანი)

ცეცხლმედეგ მილებში ჩასმული კომუნიკაციები



სახანძრო სამაშველო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი ჰიდრანტის ჭა



ჭრილის ხაზი



ღერძის ხაზი



ჩრდილოეთის
აღმნიშვნელი ნიშანი



ხელის ცეცხლმაქრი



პორტატული ხელის ცეცხლმაქრი



შენობიდან გასასვლელი



შენობიდან გასასვლელის
მიმართულების მიმანიშნებელი



წყლის ავტოსაშხეფი სისტემა სტანდარტული პარამეტრებით



წყლის ავტოსაშხეფი სისტემა მორწყვის მომატებული ინტენსიურობით

ავტოსაშხეფი სისტემა აირის



ავტოსაშხეფი სისტემა ფხვნილის



აირის აღმომჩენი სისტემა



ხმოვანი და მხედველობითი გაფრთხილების, ცეცხლაღმომჩენი,
კვამლაღმომჩენი



საავარიო განგაშის სისტემა



წყლის დასალევი ფანტანი

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
1.	საქარხნო-სამრეწველო ჯგუფი **სმ-1** წარმოების განყოფილება (სისუფთავის კლასი ISO8), მატერიალური შლუზები ±0.00 ნიშ-ზე
2.	საქმიანი ჯგუფი **სქ** ატრიუმი, ხორცის დამუშავების, ნარჩენების შეგროვების და ჭურჭლის სამრეცხაოს, სასადილოს უფროსის, წარმოების მენეჯერის ოთახი, დოკუმენტების ოთახი, ლაბორატორია, დასუფთავების, ინვენტარის შენახვის, ურიკების მომზადების ზონები, მატერიალური შლუზები, დაყოვნების, სტერილიზაციის და აერაციის ოთახი, ოპერატორის ოთახი, შუალედური შეფუთვის და ეტიკეტირების ოთახი, ურიკების დასამუშავებელი ოთახი, საწყობის ოთახი ±0.00 ნიშნულზე; მისაღები, დირექტორის მოადგილის კაბინეტი, გენერალური დირექტორის კაბინეტი, დირექტორის მოადგილის კაბინეტი, მარკეტინგის განყოფილება, გაყიდვების განყოფილება, ხელმძღვანლის კაბინეტი, სარეზერვო სათავსო, სათათბირო, IT საწყობი, სასერვერო, IT განყოფილება, მოსასვენელი ადგილი, ადმინისტრაციულ - სამეურნეო განყოფილება, მოსასვენელი ოთახი, საინჟინრო განყოფილება, სახანძრო პოსტი, სადისპეჩერო, ხელმძღვანლის კაბინეტი, ხარისხის განყოფილება, სარეზერვო ოთახი, ბუღალტერიის და საფინანსო განყოფილება, ადმინისტრაციული კაბინეტები, შესყიდვების განყოფილება, იურიდიული განყოფილება, კადრების განყოფილება, სათათბირო, სამეცნიერო განყოფილება +5.40 ნიშნულზე
3.	თავშეყრის ჯგუფი **თვ-2** სასადილო ოთახი, მოსამზადებელი საამქრო ±0.00 ნიშ.
4.	სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** გარდერობი სტუმრებისთვის, მექანიკური მომსახურების საწყობი, ნედლეულის საწყობი, შესაფუთი მასალები და მზა პროდუქცია,მატერიალური შლუზები, ნედლეულის მიღების და პროდუქტის გადაზიდვის ოთახი, წუნდებული საქონლის დროებითი შენახვის სათავსო, საგარდერობეები ±0.00 ნიშნ.; ხარისხის განყოფილების არქივი +5.40 ნიშნ.-ზე
5.	სასაწყობო ჯგუფი **სწ-2** სუფთა ურიკების შესანახი ადგილი ±0.00 ნიშნულზე
6.	დამხმარე და სხვა დანიშნულების ჯგუფი **დს** საკუჭნაო, დასუფთავების ინვენტარის სათავსოები, სითბოს წერტილი, შეყვანის და კონტროლირებადი განყოფილება, სარეზერვო ოთახი, კონსტროლირებადი ზონა, აზოტის საგენერატორო, საკომპრესორო, ნარჩენების შესაგროვებელი ოთახი, ელექტროფარი, სტერილიზაციამდე პროდუქტის შესანახი ოთახი ±0.00 ნიშნუკზე; გამწოვი ვენტკამერა, სავენტილაციო კამერა, ფეთქებად საშიში სათავსების ჰაერის მიწოდების ვენტკამერები, ტამბური-შლიუზი, სარეზერვო ოთახი +5.40 ნიშნულზე,
7.	დიდი საფრთხის შემცველი **დსშ-2** ტექნიკური სათავსო, ტექნიკური სათავსო ბალონებისთვის ±0.00 ნიშნულზე
8.	თავშეყრის ჯგუფი **თვ-3** საკონფერენციო დარბაზი +5.40 ნიშნულზე

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**V-A**
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
1. საქარხნო-სამრეწველო ჯგუფი **სმ-1** (±0.00 ნიშ.)	**2**	1
2. საქმიანი ჯგუფი **სქ** (±0.00, +5.40 ნიშ-ზე)	**3**	2
3. თავშეყრის ჯგუფი **თვ-2** (±0.00 ნიშ.)	**2**	1
4. სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (±0.00, +5.40 ნიშ-ზე)	**3**	**2**
5. სასაწყობო ჯგუფი **სწ-2** (±0.00 ნიშ.)	**4**	**1**
6. დამხმარე და სხვა დანიშნულების ჯგუფი **დს** (±0.00, +5.40 ნიშ-ზე)	**2**	**2**
7. დიდი საფრთხის შემცველი **დსშ-2** (±0.00 ნიშ.)	**1**	**1**
8. თავშეყრის ჯგუფი **თვ-3** (+5.40ნიშ.)	**2**	**1**
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
შენობის სიმაღლე =	**15.20**	**9.73**
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =		**2**

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი (სართულზე მ²)**	**შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე მ²)**
1. საქარხნო-სამრეწველო ჯგუფი **სმ-1** (±0.00 ნიშ.)	**1300**	**189.60**
2. საქმიანი ჯგუფი **სქ** (±0.00 ნიშ.)	**1670**	**475.40**
3. საქმიანი ჯგუფი **სქ** (+5.40 ნიშ.)	**1670**	**887.8**
4. თავშეყრის ჯგუფი **თვ-2** (±0.00 ნიშ.)	**1070**	**144.60**
5. სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (±0.00 ნიშ.)	**1300**	**411.15**
6. სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1** (+5.40 ნიშ.)	**1300**	**36.80**
7. სასაწყობო ჯგუფი **სწ-2** (± 0.00 ნიშ.)	**1950**	**10.70**
8. დამხმარე და სხვა დანიშნულების ჯგუფი **დს** (±0.00 ნიშ.)	**840**	**113.20**
9. დამხმარე და სხვა დანიშნულების ჯგუფი **დს** (+5.40 ნიშ.)	**840**	**333.80**
10. დიდი საფრთხის შემცველი **დსშ-2** (±0.00 ნიშ.)	**700**	**27.80**
11. თავშეყრის ჯგუფი **თვ-3** (+5.40 ნიშ.)	**1070**	**108.1**
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	**2 738.95**	
სართულების რაოდენობა =	**2**	
შენობის საერთო ფართობი =	**4 060.6**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
ფასადი „1-13“ღემებში	12.87	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია			შეუზღუდავია
ფასადი „13-1“ ღერძებში	13.50	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია			შეუზღუდავია
ფასადი„ ა[1]-ზ“ ღერძებში	12.0	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია			შეუზღუდავია
ფასადი„ზ-ა[1]“ღერძებში	51.30	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია			შეუზღუდავია

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსაშხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმოჩენი სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**
საქარხნო-სამრეწველო ჯგუფი **სმ-1**	**კი**		**კი**	-	**კი**(მექანიკური განიავება)	**კი**	-
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**კი**	**კი**	**კი** (აირაღმომჩენი სისტემა ±0.00 ნიშ.)	-	**კი**(მექანიკური განიავება)	**კი**	**კი**
თავშეყრის ჯგუფი **თვ-2**	**კი**		**კი**		**კი**(მექანიკური განიავება)	**კი**	
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1**	**კი**	**კი**	**კი**		**კი**(მექანიკური განიავება)	**კი**	
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-2**	**კი**		**კი**		**კი**(მექანიკური განიავება)	**კი**	

დამხმარე და სხვა დანიშნულების ჯგუფი **დს**	**კი**	**კი**	**კი**		**კი**(მექანიკური განიავება)	**კი**	-
დიდი საფრთხის შემცველი **დსშ-2**	**კი**		**კი** (აირაღმომჩენი სისტემა)		**კი**(მექანიკური განიავება)	**კი**	**კი**
თავშეყრის ჯგუფი **თვ-3**	**კი**		**კი**		**კი**(მექანიკური განიავება)	**კი**	
კიბის უჯრედი					**კი** (დაწნევის სისტემით)		
ლიფტები					**კი** (დაწნევის სისტემით)		
დერეფანი	**კი**		**კი**		**კი**(მექანიკური განიავება)	**კი**	-
ჰაერის კონდიცირების სისტემები			**კი**(არხის კვამლაღმომჩენი)				
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები (2 ცალი)				**კი**			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთვსებულია ეზოში)				**კი**			

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ბუნებრივი განიავება**	**ხელოვნური განიავება**
საქარხნო-სამრეწველო ჯგუფი **სმ-1**	-	**კი**
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**კი**	**კი**
თავშეყრის ჯგუფი **თვ-2**	**კი**	**კი**
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1**		**კი**
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-2**		**კი**
დამხმარე და სხვა დანიშნულების ჯგუფი **დს**		**კი**
დიდი საფრთხის შემცველი **დსშ-2**		**კი**
თავშეყრის ჯგუფი **თვ-3**		**კი**
კიბის უჯრედი	**კი**	**კი**
ლიფტები	-	**კი**
დერეფანი	-	**კი**

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება

სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
პირველი სართული	სმ-1, სქ, სწ-1, სწ-2, დს, დსშ-2, თვ-2 ს.დ.დ. 216	4	17 გზა-კარი 3 გასასვლელის გზა დერეფანი			1.20	1.80÷ 2.32	3,28	სულ 9,5*4+1,26*5+2,0+1,46*5+1,35*2= 22,10
	1) სმ-1 დ.დ. 20	2	4 გასასვლელთან მისადგომი გზა-კარი					1,64	მინიმ. 0,90
	2) სქ დ.დ. 52	14	15 გასასვლელთან მისადგომი გზა-კარი					11,48	მინიმ. 0,90
	3) სწ-1 დ.დ. 27	3	6 გასასვლელთან მისადგომი გზა-კარი					2,46	მინიმ. 1.10
	4) სწ-2 დ.დ. 1	1	2 გასასვლელთან მისადგომი გზა-კარი					0,82	მინიმ. 1.10
	5) დს დ.დ.11	8	11 გასასვლელთან მისადგომი გზა-კარი					6,56	მინიმ. 1.21
	6) დსშ-2 დ.დ. 2	2	2 გზა-კარი					1,64	სულ 2,92

	7) თვ-2 დ.დ.103	2	3 გასასვლელთან მისადგომი გზა-კარი					1,64	მინიმ. 0,95
მეორე სართული	სქ, სწ-1, დს, თვ-3 ს.დ.დ. 181	2	2 გზა-კარი, 2 გზა-კიბე, 1 გასასვლელთან მისადგომი გზა-კიბე, 3 გასასვლელის გზა დერეფანი, 2 გასასვლეთან მისადგომი გზა-კარი	1.20	1.20 1.10	1.20	2.07÷ 2.50	1,64	სულ 1,0+1,2= 2,20 სულ 1,38*2= 2,76
	1) სქ დ.დ. 95	19	19 გასასვლელთან მისადგომი გზა-კარი					0,82*19 =15,8	მინიმ. 0,95
	2) სწ-1 დ.დ. 1	1	1 გასასვლელთან მისადგომი გზა-კარი					0,82	მინიმ. 0,95
	3) დს დ.დ. 13	3	3 გასასვლელთან მისადგომი გზა-კარი					0,82*3 =2,46	მინიმ. 0,95
	4) თვ-3 დ.დ. 72	2	2 გასასვლელთან მისადგომი გზა-კარი					1,64	სულ 2,72

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით													
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული
პირველი სართული	სმ-1, სქ, სწ-1, სწ-2, დს, დსშ-2, თვ-2 ს.დ.დ. 216	6	6	6	12	2	2	4	8	1	1	1	2
მეორე სართული	სქ, სწ-1, დს, თვ-3 ს.დ.დ. 181	5	12	5	8	1	1	3	7	1	1	1	1

I სართულის გეგმა მ. 1:200


სახანძრო სამკვეთლო სამსახურის მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი პირარანის ჭა
Экспликация мебели
Подиос 35х45 см.
Стул пластиковый 40х40 см.
Стул мягкий 60х40 см.
Стол 2 чел. 75х75 см.
Стол 4 чел. 120х75 см.
Стол 6 чел. 180х75 см.
Диван приставной Глубина 60 см.
Стол журнальный Глубина 50см.
6000
6000
6000

II სართულის გეგმა მ. 1:200



№№	დაკავებულობა	აღწერილობა	ფართი (მ^2)	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი	დ.დ	ს.დ.დ.
208, 209, 210, C-1, 211, 212, 213, 214, 214.1, 214.1, 215, 215.1, 216, 261.1, 218, 224, 227, 228, 229, 236, 237, 238, 239, 240, 240.1, 241, 242, 242.1, 242.2, 243, 244, 245, 246, 247	სქ	მისაღები, პრინტერი, მედკუნქტი, მისაღები, დირექტორის მოადგილის კაბინეტი, გენერალური დირექტორის კაბინეტი, დირექტორის მოადგილის კაბინეტი, მარკეტინგის განყოფილება, გაყიდვების განყოფილება, ხელმძღვანელის კაბინეტი, სარეზერვო სათავსო, სათათბირო, IT საწყობი, სასერვერო, IT განყოფილება, მოსასვენელი ადგილი, ადმინისტრაციულ - სამეურნეო განყოფილება, მოსასვენელი ოთახი, საინჟინრო განყოფილება, სახანძრო პოსტი, სადისპეჩერო, ხელმძღვანელის კაბინეტი, ხარისხის განყოფილება, სარეზერვო ოთახი, ბუღალტერიის და საფინანსო განყოფილება, ადმინისტრაციული კაბინეტები, შესყიდვების განყოფილება, იურიდიული განყოფილება, კადრების განყოფილება, სათათბირო, სამეცნიერო განყოფილება,	851.25მ^2	9.3	91	177
207	თვ-3	საკონფერენციო დარბაზი	108.1 მ^2	1.4	72	
225	სწ-1	ხარისხის განყოფილების არქივი	36.80 მ^2	46.5	1	
221, 221.1, 221.2, 222, 223, 226	დს	გამწოვი ვენტკამერა, სავენტილაციო კამერა, ფეთქებად საშიში სათავსების ჰაერის მიწოდების ვენტკამერები, ტამბური - შლიუზი, სარეზერვო ოთახი	333.8 მ^2	27.9	13	

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

შ.პ.ს. კუბიკი
L.T.D Cubic

დამკვეთი	შ.პ.ს. აკტოს
მისამართი	ქ. თბილისი, დასახლება ორხევი, მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ ს/კ 01.19.18.003.044

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. სირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ. სირაძე	
დაამუშავა	რიაზანცევა	

პროექტის დასახელება

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
1:200	შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობა. II სართულის გეგმა მ. 1:200

სტადია	ფურცლის N	ფურცლები	დაკვეთის N
			A2

სახურავის გეგმა მ. 1:200



ეძახლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

შ.პ.ს. კუბიკი
L.T.D Cubic

დამკვეთი	შ.პ.ს. აპტოს
მისამართი	ქ. ბათილისი, დასახლება ორხევი, მეძანიკური ძარხნის მიმდებარედ ს/კ 01.19.18.003.044

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. სირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ. სირაძე	
დაამუშავა	რიასანცევა	

პროექტის დასახელება

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
1:200	სახურავის გეგმა მ. 1:200

სტადია	ფურცლის N	ფურცლები	დაკვეთის N
			A2

ჭრილი 1-1 მ. 1:200



ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

	შ.პ.ს. კუბიკი L.T.D Cubic
დამკვეთი	შ.პ.ს. აპტოს
მისამართი	ქ. ობილისი, დასახლება ორხევი, მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ ს/კ 01.19.18.003.044

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. სირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ. სირაძე	
დაამუშავა	რიაზანცევა	

პროექტის დასახელება

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
1:200	შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობა. ჭრილი 1-1. მ. 1:200

სტადია	ფურცლის №	ფურცლები	დაკვეთის №
			A2

ჭრილი 2-2 მ. 1:200



ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

შ.პ.ს. კუბიკი
L.T.D Cubic

დამკვეთი	შ.პ.ს. აპტოს
მისამართი	ქ. თბილისი, დასახლება ორხევი, მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ ს/კ 01.19.18.003.044

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. სირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ. სირაძე	
დაამუშავა	რიაზანცევა	

პროექტის დასახელება

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
1:200	შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობა. ჭრილი 2-2. მ. 1:200

სტადია	ფურცლის №	ფურცლები	დაკვეთის №
			A2

დაცვის ჯიხური

I სართულის გეგმა მ. 1:100



სახურავის გეგმა მ. 1:100



ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

შ.პ.ს. კუბიკი
L.T.D Cubic

დამკვეთი	შ.პ.ს. აპტრს
მისამართი	ქ. ობილისი, დასახლება ორხევი, მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ ს/კ 01.19.18.003.044

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. სირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ. სირაძე	
დაამუშავა	რიაზანცევა	

პროექტის დასახელება

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
1:200	

ტალია	ფურცლის №	ფურცლები	დაკვეთის №
			A2

დამხმარე ნაგებობა №1

-3.55 ნიშნულზე რეზერვუარის გეგმა მ. 1:100



ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

შ.პ.ს. კუბიკი
L.T.D Cubic

დამკვეთი	შ.პ.ს. აპტროს
მისამართი	ქ. თბილისი, დასახლება ორხევი, მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ ს/კ 01.19.18.003.044

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ხირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ. ხირაძე	
დაამუშავა	რიაზანცევა	

პროექტის დასახელება

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
1:200	

სტადია	ფურცლის №	ფურცლები	დაკვეთის №
			A2

დამხმარე ნაგებობა №1

I სართულის გეგმა მ. 1:100



ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

შ.პ.ს. კუბიკი
L.T.D Cubic

დამკვეთი	შ.პ.ს. აპტოს
მისამართი	ქ. თბილისი, დასახლება ორხევი, მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ ს/კ 01.19.18.003.044

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. სირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ. სირაძე	
დაამუშავა	რიაზანცევა	

პროექტის დასახელება

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
1:200	

ტალია	ფურცლის N	ფურცლები	დაკვეთის N
			A2

დამხმარე ნაგებობა №1

სახურავის გეგმა მ. 1:100



ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

შ.პ.ს. კუბიკი
L.T.D Cubic

დამკვეთი	შ.პ.ს. აპტრს
მისამართი	ქ. თბილისი, დასახლება ორხევი, მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ ს/კ 01.19.18.003.044

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ხირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ. ხირაძე	
დაამუშავა	რიაზანცევა	

პროექტის დასახელება

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
1:200	

სტადია	ფურცლის №	ფურცლები	დაკვეთის №
			A2

დამხმარე ნაგებობა №2

I სართულის გეგმა მ. 1:100



ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

	შ.პ.ს. კუბიკი L.T.D Cubic
დამკვეთი	შ.პ.ს. აპტოს
მისამართი	ქ. ობილისი, დასახლება ორხევი, მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ ს/კ 01.19.18.003.044

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ხირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ. ხირაძე	
დაამუშავა	რიაზანცევა	

პროექტის დასახელება

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
1:200	

ხტალია	ფურცლის №	ფურცლები	დაკვეთის №
			A2

დამხმარე ნაგებობა №2

სახურავის გეგმა მ. 1:100



ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

შ.პ.ს. კუბიკი
L.T.D Cubic

დამკვეთი	შ.პ.ს. აპტრს	
მისამართი	ქ. თბილისი, დასახლება ორხევი, მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ ს/კ 01.19.18.003.044	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. სირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ. სირაძე	
დაამუშავა	რიაზანცევა	

პროექტის დასახელება

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება		
1:200			
სტადია	ფურცლის N	ფურცლები	დაკვეთის N
			A2

ფანჩატური გეგმა მ. 1:100



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა					
ხელმძღვანელი	მ. სირაძე						
პრ. მთ. არქ.	მ. სირაძე						
პრ. მთ. ინჟ.	თ. მშვენიძე						
დაამუშავა	მ. სირაძე		სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. N	
			მ. პ.				

ფანჩატური სახურავის გეგმა მ. 1:100



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა					
ხელმძღვანელი	მ. სირაძე						
პრ. მთ. არქ.	მ. სირაძე						
პრ. მთ. ინჟ.	თ. მშვენიძე						
დაამუშავა	მ. სირაძე		სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. N	
			მ. პ.				