Mob. 595991991, 595991999
595 22 23 45

E-mail: gtg200236707@gmail.com
georgiantechgroup@gmail.com

21-- -----07--- 2021 წ.

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N126-ში შპს „ელ+“-ის კუთვნილ ნაკვეთზე (ს/კ 01.17.11.029.023) მდებარე შენობების ტექნიკური მდგომარეობა, მისი შესაბამისობა პროექტის სანებართვო მოთხოვნებთან და კონსტრუქციულ ნაწილთან

ექსპერტი: გ. ნოზაძე

თბილისი
2021 წ

შემოწმებული იქნა ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე N126-ში შპს „ელ+“-ის კუთვნილ ნაკვეთზე (ს/კ 01.17.11.029.023) მდებარე შენობების ტექნიკური მდგომარეობა, დადგინდა შენობების შესაბამისობა სანებართვო მოთხოვნებთან, კონსტრუქციული ელემენტების შესაბამისობა პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილთან. განხილული იქნა მერიის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოვლენილი დარღვევები და განხილული იქნა დარღვევების გათვალისწინებით შენობის მდგრადობის საკითხი.

„ელ+“-ის კუთვნილ ნაკვეთზე (ს/კ 01.17.11.029.023) ტერიტორიაზე აშენებულია შემდეგი შენობა-ნაგებობები: კარკასული შენობა, აშენებული მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში (შენობა Г -სებური მოხაზულობისაა) და ახლად აშენებული მონოლითური რკინაბეტონის კარკასული შენობა.

Г -სებური მოხაზულობის შენობა შედგება ორი ნაკვეთურისაგან - პირველი ნაშენი, რომელიც განთავსებულია ქუჩის პარალელურად და ესაზღვრება ახლად აშენებულ შენობას, ორმალიანი კარკასული შენობაა მაღალი საწარმოო პირველი სართულით. ნაშენის გაბარიტული ზომებია 12,90X42,0 მ. აღნიშნულის მართობულად განთავსებულია მეორე ნაშენი, რომელიც წარმოადგენს სამსართულიანი კარკასულ შენობას. ორივე ნაშენი შედგება მზიდი ასაწყობი რკინაბეტონის სვეტების, რკინაბეტონის რიგელებისაგან. სართულშუა გადახურვები შესრულებულია წიბოვანი და ღრუტანიანი ასაწყობი რკინაბეტონის ფილებით. გარე კედლები რკინაბეტონის საკედლე პანელებისაა. მოცემულ ორ ნაშენზე ჩატარებულია გამაგრება-რეკონსტრუქციის სამუშაოები წინა სამი წლის განმავლობაში.

ახლად აშენებული მონოლითური რკინაბეტონის კარკასული სამსართულიანი შენობა განთავსებულია (მიშენებულია) ქუჩის მხრიდან ორსართულიან ნაშენზე დამოუკიდებელი მზიდი კონსტრუქციებით. ძველ და ახალ შენობას შორის დატოვილია სადეფორმაციო ნაკერი. ახალი შენობა შედგება ორი სრული სართულისაგან, მესამე სართულზე განთავსებულია ძირითადად ღია ტერასები და ორი ოთახი. შენობა დაფუძნებულია წერტილოვან მონოლითურ რკინაბეტონის

საძირკვლებზე, რომლებიც ერთმანეთთან გადაკავშირებულია რკინაბეტონის რანდ კოჭებით. მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის სვეტები, სართულშუა გადახურვები მოწყობილია მონოლითური რკინაბეტონის რიგელებით და ფილებით.

ობიექტი მიეკუთვნება მშენებლობის III კლასს.

განხილული იქნა შენობის მდგრადობის საკითხი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოვლენილი დარღვევების გათვალისწინებით. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის 2021 წლის 18 თებერვლის N17-01210491142 წერილი და შესაბამისი ინსპექტირების აქტი. ინსპექტირების აქტში წარმოდგენილი დეფექტები ძირითადად შეეხება ვიზუალურ და არამზიდი კონსტრუქციებს, როგორიცაა თვითმზიდი კედლები, ღიობების ზომები. კიბის უჯრედებში დარღვეულია გაბარიტული ზომები, ძირითადად სიგანე ზოგ შემთხვევაში მეტია საპროექტო სიგანესთან, ზოგ შემთხვევაში ნაკლები. ინსპექტირების აქტში აღწერილი „ლითონის ფერმები“ წარმოადგენს შენობის რეკონსტრუქციის შედეგად რკინაბეტონის კოჭებზე დამონტაჟებულ ლითონის მილკვადრატებისაგან შედგენილ კონსტრუქციას, რომელიც მოწყობილია სახურავის სენდვიჩპანელების მილკვადრატის გრძივების მონტაჟისათვის. არსებულ რკინაბეტონის კოჭებზე რეკონსტრუქცია-გამაგრებამდე დამონტაჟებული იყო გადახურვის რკინაბეტონის წიბოვანი ფილები. მოხდა აღნიშნული ფილების დემონტაჟი და კოჭებში არსებულ ლითონის ჩასატანებელ დეტალებზე დამონტაჟდა (დადუღებით) მილკვადრატის დგარები, აღნიშნული დგარების რაოდენობა ჩასწორებულია კორექტირებულ საპროექტო დოკუმენტაციაში.

შემოწმების მომენტისათვის შენობა-ნაგებობებზე არ აღინიშნება საძირკვლების არათანაბარი ჯდენა, ბზარები ან რაიმე სახის დაზიანებები (დეფორმაციები, ჩაღუნვები) კონსტრუქციულ ელემენტებში. კონსტრუქციულ ელემენტებში (მონოლითურ რიგელებში) განვითარებული მიკრო ბზარები შესაბამისობაშია ნორმატიულ მოთხოვნებთან.

შემოწმების საფუძველზე უნდა აღინიშნოს, რომ ახალი შენობა შეესაბამება სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნებს.

ტერიტორიაზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების მდგრადობა შემოწმების მომენტისათვის უზრუნველყოფილია.

<u>დასკვნა:</u> *ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N126-ში შპს ელ+“-ის კუთვნილ ტერიტორიაზე განთავსებული ახალი შენობა აშენებულია დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის მიხედვით.*

ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობებზე არ აღინიშნება საძირკვლების არათანაბარი ჯდენა, ბზარები ან რაიმე სახის დაზიანებები კონსტრუქციულ ელემენტებში.

ადგილზე შემოწმების, კონსტრუქციული პროექტის და ქ. თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის ინსპექტირების აქტის ანალიზის საფუძველზე დადგინდა, რომ ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N126-ში შპს ელ+“-ის კუთვნილ ტერიტორიაზე შეთანხმებული პროექტის დარღვევით ნაწარმოები მშენებლობა შეესაბამება მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და გამოვლენილი დარღვევები არ ახდენს გავლენას შენობის საერთო მდგრადობაზე და შემოწმებული ორი შენობის მდგრადობა და საიმედოობა უზრუნველყოფილია.

შესაძლებელია ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება.

შპს „საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი“-ს

დირექტორი, ინჟინერ-კონსტრუქტორი,

ექსპერტი /გ. ნოზაძე/

ფოტოფიქსაცია






REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
QUAD CAMERA




REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

შპს საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი

LTD GEORGIAN TECHNICAL GROUP

საიდენტიფიკაციო კოდი 200236707

Mob. 595991991, 595991999
595 22 23 45

E-mail: gtg200236707@gmail.com
georgiantechgroup@gmail.com

18-- -----06--- 2021 წ.

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N126-ში შპს „ელ+“-ის კუთვნილ ნაკვეთზე (ს/კ 01.17.11.029.023) მდებარე შენობების ტექნიკური მდგომარეობა, მისი შესაბამისობა პროექტის სანებართვო მოთხოვნებთან და კონსტრუქციულ ნაწილთან

ექსპერტი: გ. ნოზაძე

თბილისი
2021 წ

შემოწმებული იქნა ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე N126-ში შპს „ელ+“-ის კუთვნილ ნაკვეთზე (ს/კ 01.17.11.029.023) მდებარე შენობების ტექნიკური მდგომარეობა, დადგინდა შენობების შესაბამისობა სანებართვო მოთხოვნებთან და კონსტრუქციული ელემენტების შესაბამისობა პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილთან.

„ელ+“-ის კუთვნილ ნაკვეთზე (ს/კ 01.17.11.029.023) ტერიტორიაზე აშენებულია შემდეგი შენობა-ნაგებობები: კარკასული შენობა, აშენებული მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში. შენობა Г -სებური მოხაზულობისაა და ახლად აშენებული მონოლითური რკინაბეტონის კარკასული შენობა.

Г -სებური მოხაზულობის შენობა შედგება ორი ნაკვეთურისაგან პირველი ნაშენი, რომელიც განთავსებულია ქუჩის პარალელურად და ესაზღვრება ახლად აშენებულ შენობას ორმალიანი კარკასული შენობაა მაღალი საწარმოო პირველი სართულით. ნაშენის გაბარიტული ზომებია 12,90X42,0 მ. აღნიშნულის მართობულად განთავსებულია მეორე ნაშენი, რომელიც წარმოადგენს სამსართულიანი კარკასულ შენობას. ორივე ნაშენი შედგება მზიდი ასაწყობი რკინაბეტონის სვეტების, რკინაბეტონის რიგელებისაგან. სართულშუა გადახურვები შესრულებულია წიბოვანი და ღრუტანიანი ასაწყობი რკინაბეტონის ფილებით. გარე კედლები რკინაბეტონის საკედლე პანელებისაა. მოცემულ ორ ნაშენზე ჩატარებულია გამაგრება-რეკონსტრუქციის სამუშაოები წინა სამი წლის განმავლობაში.

ახლად აშენებული მონოლითური რკინაბეტონის კარკასული სამსართულიანი შენობა განთავსებულია (მიშენებულია) ქუჩის მხრიდან ორსართულიან ნაშენზე დამოუკიდებელი მზიდი კონსტრუქციებით. ძველ და ახალ შენობას შორის დატოვილია სადეფორმაციო ნაკერი. ახალი შენობა შედგება ორი სრული სართულისაგან, მესამე სართულზე განთავსებულია ძირითადად ღია ტერასები და ორი ოთახი. შენობა დაფუძნებულია წერტილოვან მონოლითურ რკინაბეტონის საძირკვლებზე, რომლებიც ერთმანეთთან გადაკავშირებულია რკინაბეტონის რანდ კოჭებით. მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის სვეტები,

სართულშუა გადახურვები მოწყობილია მონოლითური რკინაბეტონის რიგელებით და ფილებით.

ობიექტი მიეკუთვნება მშენებლობის III კლასს.

შემოწმების მომენტისათვის შენობა-ნაგებობებზე არ აღინიშნება საძირკვლების არათანაბარი ჯდენა, ბზარები ან რაიმე სახის დაზიანებები კონსტრუქციულ ელემენტებში. კონსტრუქციულ ელემენტებში (მონოლითურ რიგელებში) განვითარებული მიკრო ბზარები შესაბამისობაშია ნორმატიულ მოთხოვნებთან. შემოწმების საფუძველზე უნდა აღინიშნოს, რომ ახალი შენობა აშენებულია პროექტის კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.

ტერიტორიაზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების მდგრადობა შემოწმების მომენტისათვის უზრუნველყოფილია.

<u>დასკვნა:</u> *ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N126-ში შპს ელ+“-ის კუთვნილ ტერიტორიაზე განთავსებული ახალი შენობა აშენებულია დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის მიხედვით .*

ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობებზე არ აღინიშნება საძირკვლების არათანაბარი ჯდენა, ბზარები ან რაიმე სახის დაზიანებები კონსტრუქციულ ელემენტებში.

შემოწმებული ორი შენობის მდგრადობა უზრუნველყოფილია.

შესაძლებელია ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება.

შპს „საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი“-ს
დირექტორი, ინჟინერ-კონსტრუქტორი,
ექსპერტი /გ. ნოზაძე/

ფოტოფიქსაცია






REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

ბიორგი ნოზაძე

მობ: 595 22 23 45, 595991991

ელ. ფოსტა: gia_nozadze@mail.ru

სპეციალობა:

ინჟინერ-მშენებელი

განათლება:

1990-1995. სტუდენტი; სამშენებლო ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტი, სპეციალობა – სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა თბილისი.

1995-1997. მაგისტრატურა; სამშენებლო ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტი, სპეციალობა – სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა. თბილისი.

1997-2001 ასპირანტურა; სამშენებლო ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტი, სპეციალობა – სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა. თბილისი.

სამუშაო გამოცდილება:

1997-2005 საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის საპროექტო-საკონსტრუქტორო ბიუროს წევრი.

1999-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო ნაწილის უფროსი

2002-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის "მშენებლობის კომპიუტერული პროექტირების სისტემები" კათედრის ასისტენტი

2005 კონსტრუქტორი, შპს "გეოინჯინერინგი"

2005- 2006 კონსტრუქტორი, შპს **"IDC"**

2005-2007 შპს "პლანეტა"-ს ტექნიკური დირექტორი

2006 –2009 შპს „ექსპერტი -2006"-ში მშენებელი-ექსპერტი

2007- დან დღემდე შპს „საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"-ს დირექტორი

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

AutoCAD, ArchiCAD, Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop,

საანგარიშო პროგრამები: **Lira, Monomax, fundament**

შესრულებული სამუშაოები:

2007- ქ. თბილისი, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი დელისი-3 ქუჩაზე. კონსტრუქტორი

2007-სს „რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის“ წვრილსორტული საამქროს შენობის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა.

2007-სს „რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის“ ბლუმინგის საამქროს შენობის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა.

2007-სს „რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის“ მილსაგლინავი საამქროს შენობის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა.

2007-ქ. თბილისის №28, 42, 53 ბიბლიოთეკის რეკონსტრუქციის პროექტის

2008 წ.–ქ. თბილისში, ნუცუბიძის IV მ/რნ-ის ასასვლელთან მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა.

2008წ. – ფოთი, ტერმინალ 1-ის რკინიგზის ესტაკადის გადახურვის კონსტრუქტორი.

2009 წ.–ქ. თბილისი, შავიშვილის ქ. №1-ში არსებული ექვსსართულიანი საოფისე შენობის კონსტრუქციული ნაწილის კონსტრუქტორი.

2009წ.– სოფ. პატარა ფოთში ბეტონის ქარხნის საძირკვლების და საოფისე-სასაწყობე შენობების პროექტის კონსტრუქტორი.

2009წ.– ბოგდან ხმელნიცკის №147-ში მდებარე 9 სართულიანი მსხვილბლოკური ტიპის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.– 8 სართულიანი აგურის ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერების ღონისძიებები კ. გამსახურდიას გამზირი №2, ექსპერტიზა.

2009წ.– ვარკეთილი-3 I მ/რ კორპ. №25-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის 4 ბლოკის გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.– მოსკოვის გამზირი, V კვარტალი, კორპუსი №11 9 სართულიანი ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.– ვაზისუბნის მე-2ა მ/რ, კორპ. №23-ში მდებარე ავარიული 9 სართულიანი, მრავალსექციური, მსხვილპანელური საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.– სანატორიუმ „ქართლი“-ს შენობის (თბილისის ზღვაზე) გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.– სანატორიუმ „ქართლი“-ს შენობის (თბილისის ზღვაზე) გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.– ვარკეთილი-3, IIIა მ/რ კორპ. №338 კორპუსის გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.-__ქ. თბილისში, იალბუზის, ლუსიანასა და 300 არაგველის ქუჩებს შორის მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის შენობის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა.

2009წ. –ქ. თბილისში, შეშელიძის ქ. №45-თან ავტომომსახურების ცენტრის და სავაჭრო ფართის პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი

2009წ. ქ. თბილისში, ამაღლების ქ. №18-ში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2009წ. ქ. თბილისში, აღმაშენებლის გამზ. №93-ში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2009წ. ქ. თბილისში, ჩიტაიას ქ. №15-ში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2009წ. ქ. თბილისში, მთაწმინდის შეს. №5-ში არსებული საყრდენი კედლის აღდგენა-გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2009წ. ქ. თბილისში, კეკელიძის ქ. №18-ის და ლარსის ქუჩის გამყოფი საყრდენი კედლის პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2010 წ. ქ. თბილისში, ლაღიძის ქ. №2-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის დროებითი გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2010 წ. ქ. თბილისში, ზუბალაშვილების ქ. №56-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2010 წ. ქ. თბილისში, წავკისის ქ. №13-ში მდებარე ავარიული საყრდენი კედლის გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2010 წ. ქ. თბილისში, ზემო ვაკის ქ. №22-24 სა და №26-28-ს შორის მდებარე ავარიული საყრდენი კედლის მოწყობის პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2010 წ. ქ. თბილისში, შპს „წისქვილკომბინატი თბილისი“-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე ასაშენებელი ფქვილის დასაყოვნებელი სილოსების შენობის საპროექტო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა.

2010 წ. ქ. თბილისში, ძველი თბილისის რაიონში მდებარე 50 ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამოკვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

2011 წ. ქ.თბილისში შპს „მჯ“-ს სწარმოო შენობის რეკონსტრუქციის პროექტის ექსპერტიზა.

2011 წ. ქ. თბილისში, შპს „წისქვილკომბინატი თბილისი“-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე ასაშენებელი ფქვილის დასაყოვნებელი სილოსების შენობის მშენებლობის ეტაპების ექსპერტიზა.

2011 წ. ქ. გორში, სამეფოს ქ. №70-ში ოთხსართულიანი მრავალფუნქციური შენობის პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2011 წ. ქ.თბილისში შპს „მჯ“-ს საწყობის შენობის გამოკვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

2011 წ. ქ. თბილისში, მიცკევიჩის ქ. №54-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა.

2011. წ. ქ. თბილისში, ამაღლების ქ. №18, გრიბოედოვის ქ. №13 და ჩუბინაშვილის ქ. №25-ში მდებარე საცხოვრებელი შენობების გაძლიერების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2012 წ. ქ.თბილისში აკადემიკოს ილია ვეკუას სახ. ფიზიკა-მათემატიკური საჯარო სკოლის გაძლიერება-რეკონსტრუქციის პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2012 წ. ქ. თბილისში, ზესტაფონის ქ. №27-ში შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის დაცვის და სამშენებლო სამსახურის შენობის გაძლიერების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2012 წ. ქ.თბილისში გაეროს საოფისე შენობის გამოკვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

2013 წ. ქ. ფოთში, შპს „წისქვილკომბინატი თბილისი“-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე წისქვილკომბინატის შენობის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება

2013 წ. ქ. ფოთში, შპს „ფოთი ტერმინალ ჰოლდინგი“-ს ტერიტორიაზე ახლად აშენებული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2014 წ. ქ. თბილისში, შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას სასაწყობე შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2014 წ. ქ. გარდაბანში, დ. აღმაშენებლის ქ. №1-ში მშენებარე კომერციული ობიექტის შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2014 წ. დაბა სტეფანწმინდაში კულტურის სახლის საპროექტო დოკუმენტაციის კონსტრუქციული ნაწილის საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2015 წ. ქ. ფოთში, ნავთობის მილსადენის რეკონსტრუირებული საყრდენი კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2015 წ. ქ. თბილისში, ქინქლაძის ქ. №13-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2016 წ. ქ. ფოთში, მე-2 ფაზაზე არსებული ნავთობის მილსადენის საყრდენი კონსტრუქციების და ესტაკადაზე არსებული რკინაბეტონის არხის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. ქ. თბილისი, ამაღლების ქ. №36-34/2-ში მდებარე სამსართულიანი საცხოვრებელი სახლის შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. ქ. თბილისში, თევდორე მღვდლის ქ. №27-ში მდებარე სამსართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. ქ. თბილისში, ორხევის დასახლებაში, სსიპ „შემოსავლების სამსახური“-ს საბაჟო დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსელის გამზ. №126-ში მდებარე სამსართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. დაბა ყაზბეგში, კურორტი გუდაურში შპს „სასტუმრო გუდაური ინნ“-ის კუთვნილი სასტუმროს რეკონსტრუქცია-გამაგრების პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. ქ. სიღნაღი, სოფ. ტიბაანში თეიმურაზ ნასყიდაშვილის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე განთავსებული ერთსართულიანი საწყობის ფარდულის შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. ქ. თბილისში, ჯორბენაძის ქ. №30-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესაძლო ზეგავლენა მომიჯნავე შენობების ტექნიკურ მდგომარეობაზე საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2017 წ. ლილო ლოჭინის 36 კმ-ზე მდებარე საბაჟო გაფორმების ცენტრის შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2017 წ. ქ. თბილისში, ლ. ღოღობერიძის №67ბ-ში, შპს „ნუტრიმაქსი“-ს კომბინირებული საკვების წარმოების შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2017 წ. ქ. თბილისში, ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩის დასაწყისში არსებული ბენზინგასამართი სადგურის ფარდულის გადახურვის შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2017 წ. ქ. თბილისში, წყალსადენის ქუჩაზე მდებარე სავაგონე ჩიხიდან ნავთობბაზისკენ მიმავალი მილსადენის კოლექტორის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2018 წ. ქ. თბილისში, ლ. ღოღობერიძის №67ბ-ში, შპს „ნუტრიმაქსი“-ს ტერიტორიაზე მოსაწყობი 4 ცალი 275 ტ. ტევადობის სასაწყობე ლითონის სილოსის ფუძეების, საძირკვლების და კონსტრუქციის შეფასება და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2018 წ. ქ. თბილისში, ლ. ღოღობერიძის №67ბ-ში, შპს „ნუტრიმაქსი“-ს ტერიტორიაზე მოსაწყობი 4 ცალი 275 ტ. ტევადობის სასაწყობე ლითონის სილოსის მომიჯნავე შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2019 წ. ქ. ფოთი, წმინდა გიორგის ქ. №25 ყოფილი ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შენობის აღდგენა-გამაგრება. კონსტრუქტორი.;

2020წ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნასაკირალის საჯარო სკოლის მშენებლობის პროექტი. კონსტრუქტორი.

გ. ნოზაძე

შპს „საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი“

საიდენტიფიკაციო კოდი 200236707

ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE87BG0000000204130700

მის: თბილისი, თემქ. დას. III მ/რ IV კვ. კ. 54. ბ. 19

ფაქ. მის.:თბილისი, ალექსიძის ქ. 1, 5

დირექტორი გიორგი ნოზაძე

595991991, 595991999

595222345


Georgia
GEO
GIORGI
NOZADZE
GEO 88 / M 57001030358
14.05.1972
20.08.2024
13IF47175


KHASHURI
20.08.2014
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE013IF47175157001030358<<<<
7205147M2408208GE0<<<<<<<<<<<2
NOZADZE<<GIORGI<<<<<<<<<<<<<<

დიპლომი

წარჩინებით

УВ № 997959

ეს დიპლომი მიეცა გიორგი გიულის ძე ნოზაძეს

მასზე, რომ იგი 1990 წელს შევიდა საქართველოს მრეწველობის ინჟინერ-მშენებელთა ინსტიტუტში

და 1995 წელს დაამთავრა ოთხწლიანი ინსტიტუტის სრული კურსი სპეციალობით სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა

სახელმწიფო სატესტაციო კომისიის 1995 წ. „30“ ივნისის გადაწყვეტილებით გ. გ. ნოზაძეს მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო სატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1995 წ. „7“ IX

სარეგისტრაციო № 0983

Грузинский яз.

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

УВ № 997959

Настоящий диплом выдан Нозадзе Георгию Гиуличевичу

в том, что он в 1990 году поступил в Грузинский технический университет

и в 1995 году окончил полный курс названного университета

по специальности промышленное и гражданское строительство

Решением Государственной экзаменационной комиссии от „30“ июня 1995 г. Нозадзе Г. Г.

присвоена квалификация инженера-строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь М. Бучукури

м. п.

Город Тбилиси „7“ 09 1995 г.

Регистрационный № 0983

Московская типография Гознака. 1988.

GEORGIA

MASTER'S DIPLOMA

With Honours

AB № 0000045 ❋

This is to certify that Mr / Ms Giorgi Nozadze G.
in 1997 completed a full Master's academic course of the
Civil Engineering Faculty of the
Georgian Technical University
majoring in Industrial and Civil
Engineering
and defended Master's theses „Determination of Optimal
Dimensions of Metal Perforated Cantilever Beams".

By resolution of the State Examination Board, dated November
11, 1997 Mr / Ms Giorgi Nozadze G. is
conferred the academic degree of Master of
Engineering
qualifying as Civil Engineer

Rector

Seal of Office

Chairman of the State Examination Board

Dean

City Tbilisi 11.X.1999

Registration № 0086 Secretary

საქართველო

მაგისტრის დიპლომი

ჯეროვანი შეფასებით

AB № 0000045 ❋

მიეცა გიორგი ნოზაძეს

მასზედ, რომ მან 1997 წელს დაამთავრა საქართველოს

ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო

ფაკულტეტის მაგისტრატურის სრული კურსი სამრეწველო

და სამოქალაქო მშენებლობის სპეციალობით

და დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე: „ლითონის ნახვრეტებიანი კონსოლური კოჭების მდგრადობის განსაზღვრა".

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1997 წლის „11" XI

გადაწყვეტილებით გ. ნოზაძეს მიენიჭა

ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

რექტორი

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

დეკანი

ქალაქი თბილისი 11.X.1999 წ.

სარეგისტრაციო № 0086 მდივანი