





1 – საყარაულო
2 – მოსაცდელი
3 – WC
4 – ოფისი
5 – საკომპრესორო, საწყობი და მარიგებელი სვეტები
6 – ცალკე მდგომი დისპენსერი

№	დასახელება			მაჩვენებელი (საპროექტო)
1	სართულიანობა			1
2.	გაზის მარიგებელი სვეტების რაოდენობა			3
	ოფისების რაოდენობა			1
3.	ტერიტორიის ფართი		$მ^2$	2 555.00
4.	განაშენიანების ფართი		$მ^2$	217.50
5.	შენობის საერთო ფართი		$მ^2$	179.48
	მათ შორის:			
	-დამხმარე ფართი		$მ^2$	109.83
	-სასარგებლო ფართი		$მ^2$	69.65
	მათ შორის:	ოფისი	$მ^2$	40.50
		მარიგებელი სვეტების სამუშაო ფართი	$მ^2$	29.15
6.	შენობის ფართი გარე კონტურზე		$მ^2$	192.36
7.	სამშენებლო მოცულობა		$მ^3$	818.8
	მათ შორის	საკომპრესორო h=4.60 m	$მ^3$	538.0
		ოფისი h=3.55 m	$მ^3$	214.0
		WC h=2.50 m	$მ^3$	33.0
		მოსაცდელი h=2.26 m	$მ^3$	10.5
		საყარაულო h=2.75 m	$მ^3$	9.7
		დისპენსერის ჯიხური h=3.20 m	$მ^3$	13.6
8.	ტერიტორიის გამწვანების ფართი		$მ^2$	956 $მ^2$
9.	კ-1			0.1
10.	კ-2			0.1
11.	კ-3			0.4






მარიგებელი სვეტების სამუშაო ფართი (საწარმოო ფართი) - 29.15




ოფისი - 40.50


-სულ სასარგებლო ფართი - 69.65




WC



მოსაცდელი



საყარაულო



-სულ დამხმარე ფართის ჯამი - 109.83