





სახურავზე არსებული აგურის ფანჩატურების (3 ცალი) გადაწყობა







გამოქარული, ამორტიზებული და განლეული საფასადე აგურის წყობის რეაბილიტაცია (გადაწყობა-ამოგროზვა)

ჯედლის გაწმენდა გამომარილებებისაგან და ცვიმის წყლის ნალექებისაგან

წარმოდგენილი კორექტირებული პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

1. აღმოსავლეთი ფასადის მხარეს, დერეფნის ბოლოში ხვეული რკინის კიბის ნაცვლად ორმარშიანი რკინის კიბის მოწყობა ტერასის დონეზე ასასვლელად.
2. ფასადების გაწმენდა გამომარილებებისაგან რკინის ჯაგრისებით (ხელით);
3. სახურავზე არსებული აგური სავენტილაციო ფანჩატურების (3 ცალი) გადაწყობა
4. (გადახურვის - ტერასის ნიშნულზე) ამორტიზებული, გამოქარული და დაშლილი საფასადე აგურის წყობის რეაბილიტაცია, რაც ითვალისწინებს ამაგოზვას და ნაკლული ადგილების შევსებას ანალოგიური მასალით.

CAD style construction architecture design

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	დამკვეთი	მისამართი	მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
დირექტორი	ი. გამყრელიძე		შ.პ.ს "ჭრელი აბანო"	ქ.თბილისი, აბანოთუბანი, აბანოს ქ. №2	-	ფოტომონტაჟი და აქსონომეტრიული ხედები	
პროექტის ავტორი	ი. გამყრელიძე		პროექტის დასახელება		სტადია		
არქიტექტორი	გ. სუმბაძე		ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია - ადაპტაციის პორექტირებული პროექტი			ფურცლის №	ფორმატი
არქიტექტორი	ი. გამყრელიძე						A3