ინჟინერი	შპს „შენი პარტნიორი ინჟინერინგი“ - ს სერტიფიცირებული ინჟინერ-კონსტრუქტორი	დასახელება	
	ქ. თბილისი, ზ. ჭავჭავაძის გამზ. №121 კორპუსი 10, ბინა 1		
	ტელ: 599 78 38 64		
ინჟინერ-კონსტრუქტორი			

ინვესტორი	შპს „ბათუმის ნავსადგური“			
პროექტის ავტორი	შპს „ბათუმის ნავსადგური“ - ს ბათუმის ნავსადგურის ტერიტორიაზე ნავთობპროდუქტების მიმღები ტერმინალის მშენებლობის პროექტის ავტორი			
პროექტის ხელმძღვანელი	ნ. ბერიძე			
არქიტექტორი	ნ. ბერიძე			
კონსტრუქციული ნაწილის ავტორი	ნ. ბერიძე			
ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი	შპს „ბათუმის ნავსადგური“			
ნახაზის დასახელება	ბათუმის ნავსადგურის ტერიტორიაზე ნავთობპროდუქტების მიმღები ტერმინალის მშენებლობის პროექტის ავტორი

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სასაწყობე ჯგუფი სწ-1 - მეტალოპლასტმასის მასალის შენახვა ±0,00 მ ნიშნ.

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**III-A**
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობე ჯგუფი სწ-1	**3**	1
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
შენობის სიმაღლე =	**19,8**	**8,17**
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =		**1**

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი (სართულზე)	შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)
სასაწყობე ჯგუფი სწ-1 ±0,00 მ ნიშნ.	2430	**2152,9**
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	**2152,9**	
სართულების რაოდენობა =	**1**	
შენობის საერთო ფართობი =	**2208,9**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
ფასადი 9-1	4,5	1	1		45		-	7	-
ფასადი ა-კ	0,5	1	1		დაუშვებ.		-	-	-
ფასადი 6-9	2,39	1	1		25		-	-	-
ფასადი ზ-ა	29,9	0	0		შეუზღუდავი		-	არ იზღუდება	-
ფასადი 1-6	53,4	0	0		შეუზღუდავი		-	არ იზღუდება	-
ფასადი კ-ზ	0,25	1	1		დაუშვებ.		-	-	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	კი	არა	კი (კვამლაღმომჩენი, ხმოვანი სიგნალიზაცია)	არა	არა	კი	არა
კიბის უჯრედი							
ლიფტები							
დერეფანი							
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთავსებულია ტერიტორიაზე)				კი			

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	კი	-
კიბის უჯრედი	-	-
ლიფტები	-	-
დერეფანი	-	-

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
სართული ±0,00 მ ნიშნ.	სასაწყობო ჯგუფი სწ-1; დ.დ =46	2	4 გზა-კარი	-	-	-	-	1,64	3,60

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით													
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
სართული ±0,00 მ ნიშნ.	სასაწყობე ჯგუფი სწ-1; ს.დ.დ.=46	1	ადმ. შენობაში	1	ადმ. შენობაში	-	-	1	2	1	ადმ. შენობაში	-	-

პირობითი აღნიშვნები

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

კედლის 1 საათიანი ცეცხლმედეგობა



ხელის ცეცხლმაქრი



გასასვლელი


ჰიდრანტი



ავტოსაშხეფი




კვამლის ავტომატური აღმომჩენი



სახანძრო განგაშის ხელის სამართავი პოლოფი



სასმელი წყლის ფანტანი



კარის თავისუფალი სიგანე

ოთახის ნომერი

კარის თავისუფალი სიმაღლე

კარის ცეცხლმედეგობა (წთ)

სასაწყობო ჯგუფის დაკავებულობა სწ

I სართული ფანჯრების და 1 : 100

პროექტის დასახელება	შპს „ფრანჩესკა" - ს სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, ფეხბურთის მოედანი ქ.ქუთაისში, ჯ.21 ბინა : 3. მშენებლობის ეტაპი I სართული ფანჯრების და კარების ფურცელი		
პროექტის ავტორი	გიორგი ფეიქრიშვილი		
პროექტის ხელმძღვანელი			
ნახაზის დასახელება	I სართული ფანჯრების და კარების ფურცელი		
ნახაზის ნომერი	9		
თარიღი	07/02/2020		
მასშტაბი	1:100		

30.692
19.747
29.868
53.430
19.250
5.731
24.000
18.400
54.000
60.000
36.000
30.000
18.00 %
90.000
2152.9 m²
sasawyobo farTobi
SW-1
d.d.=46
±0.000
ანძა
hidranti
ავსებადობის ფანჯრების და კარების ფურცელი
ფანჯრების და კარების ფურცელი
ფანჯრების და კარების ფურცელი - ტიპი
ფანჯრების და კარების ფურცელი - ტიპი
ფანჯრების და კარების ფურცელი - ტიპ