საექსპერტო დასკვნა

ობიექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ქუჩა იალბუზის N6ა,

ს.კ.01.17.13.043.025

.

ინჟინერ-კონსტრუქტორი: ჯაბა კაკალაძე

- გამოკვლევა:

დასადგენია ქ.თბილისი, იალბუზის ქუჩა N6ა-ში ს.კ.01.17.13.043.025; სადემონტაჟო შენობების დემონტაჟის პერიოდში ზეგავლენის შესაძლებლობა მომიჯნავე ნაკვეთზე არსებული შენობა-ნაგებობების მიმართ და არსებული მომიჯნავე შენობების მდგრადობის პირობის განსაზღვრა.

გამოსაკვლევია შემდეგი მომიჯნავე ნაკვეთები:

1. ქ.თბილისი, იალბუზის ქუჩა N6-ში ს.კ.01.17.13.043.024;
2. ქ.თბილისი, ქუჩა იალბუზის N8, ს.კ.01.17.13.043.028;
3. ქ.თბილისი, ქუჩა ბოჭორმის N21, ს.კ.01.17.13.044.006;
4. ქ.თბილისი, ქუჩა იალბუზის N7, ს.კ.01.17.01.134.023;







სურათი #1. სადემონტაჟო შენობები;

მომიჯნავე შენობა #1 - ქ.თბილისი, ქუჩა იალბუზის N4, ს.კ.01.17.13.043.024;



მომიჯნავე შენობა #1 - ქ.თბილისი, ქუჩა იალბუზის N6, ს.კ.01.17.13.043.024 - ში დაგეგმილია არსებული შენობების სადემონტაჟო სამუშაოები. აქედან გამომდინარე სადემონტაჟო შენობები, დემონტაჟის პერიოდში გავლენას არ იქონიებს აღნიშნულ მომიჯნავე შენობაზე.

მომიჯნავე შენობა #2 - ქ.თბილისი, ქუჩა იალბუზის N8, ს.კ.01.17.13.043.028;



მომიჯნავე შენობა #2 - ქ.თბილისი, ქუჩა იალბუზის N8, ს.კ.01.17.13.043.028 - ში დაგეგმილია არსებული შენობების სადემონტაჟო სამუშაოები. აქედან გამომდინარე სადემონტაჟო შენობები, დემონტაჟის პერიოდში გავლენას არ იქონიებს აღნიშნულ მომიჯნავე შენობაზე.

მომიჯნავე შენობა #3 - ქ.თბილისი, ქუჩა ბოჭორმის N21, ს.კ.01.17.13.044.006;





მომიჯნავე შენობა #3 - ქ.თბილისი, ბოჭორმის ქუჩა N21, ს.კ.01.17.13.044.006- არსებულ საკადასტროზე მდებარეობს სხვადასხვა ტიპის შენობებები, რომლებიც სადემონტაჟო შენობებიდან მოცილებულია 11.0 მეტრით. აქედან გამომდინარე სადემონტაჟო სამუშაოები დემონტაჟის პერიოდში გავლენას არ იქონიებს აღნიშნულ მომიჯნავე შენობაზე.

მომიჯნავე შენობა #4 - ქ.თბილისი, ქუჩა იალბუზი N7, ს.კ.01.17.01.134.023;





მომიჯნავე შენობა #4 - ქ.თბილისი, ქუჩა იალბუზი N7, ს.კ.01.17.01.134.023 -ში არსებული შენობა გეგმაში მართკუთხა მოხაზულობისაა, შენობის ძირითად მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს აგურის კედლებით ნაშენი მზიდი კედლები. არსებული შენობა კონსტრუქციულად მყარია და დაზიანების კვალი არც გარე და არც ინტერიერში არ შეინიშნება. არსებული შენობის ტექნიკური მდგომარეობა დღევანდელ პირობებში დამაკმაყოფილებელია, შენობა არ საჭიროებს გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების ჩატარებას. სადემონტაჟო შენობები მომიჯნავე შენობიდან (ს.კ.01.17.01.134.023) დაშორებულია მინიმალური მანძილით 14.00 მეტრით. აქედან გამომდინარე სადემონტაჟო შენობები, დემონტაჟის პერიოდში გავლენას არ იქონიებს აღნიშნულ მომიჯნავე შენობაზე.

დ ა ს კ ვ ნ ა

- ამრიგად, ქ.თბილისი, იალბუზის ქუჩა N6ა-ში ს.კ.01.17.13.043.025-ში მდებარე ნაკვეთზე კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ სადემონტაჟო შენობების მომიჯნავე ნაკვეთებზე ს.კ.01.17.13.043.024; ს.კ.01.17.13.043.028; ს.კ.01.17.13.044.006; ს.კ.01.17.01.134.023; მდებარე შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. სადემონტაჟო შენობები მომიჯნავე ნაკვეთებზე არსებული შენობებისგან დაშორებულია მინიმალური მანძლით 11.00 მ-ით, ამიტომ სადემონტაჟო შენობები დემონტაჟის პერიოდში მომიჯნავე შენობებზე კონსტრუქციულად ზეგავლენას არ მოახდენს არსებულ შენობა-ნაგებობობებზე. სამუშაოების წარმოების დროს მკაცრად იქნას დაცული მშენებლობის წარმოების უსაფრთხოების წესები.

გამოყენებული ლიტელატურა (სტანდარტი, რეგლამენტები...)

1. პნ 01.05-08 - სამშენებლო კლიმატოლოგია;
2. პნ 01.01-09 - სეისმომედეგი მშენებლობა;
3. პნ 02.01-08 - შენობების და ნაგებობების ფუძეები;
4. პნ 03.01-09 - ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები;
5. СНиП 2.01.07-85* - Нагрузки и воздействия, М.: 1987;
6. СНиП 2.03.01-84* - Бетонные и железобетонные конструкции, М.: 1989;
7. EMS-98 – European Macroseismic Scale 1998 Volume 15.

ინჟინერ - კონსტრუქტორი: ჯაბა კაკალაძე

E-mail: kakaladze2018@gmail.com

Tel: 591 98 17 53

პირადი No / 61010018956

ქ. თბილისი 2022.07.18