ი/მ "გიორგი ტივაძე"

ს/კ 01021002814, tkeproeqti@gmail.com, მობ: 571 900030

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა

ქ.თბილისი 27 სექტემბერი 2022 წ.

წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ნარგაობების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნას.

მისამართი:

ქალაქი თბილისი,ლესინიანის ქუჩა, N15,19 ,ლუსიანიანის I შესახვევი N3,იალბუზის შესახვევი N13;

საკადასტრო კოდი:

01.17.01.134.056

ფართობი:

2292.00კვ.მ;

მესაკუთრე:

შპს „სასკო",ID ნომერი:205045636;

საექსპერტო ობიექტის ზოგადი მდგომარეობის აღწერა-შეფასება/კვლევის მეთოდი.

საკვლევი ობიექტი რელიეფი ვაკეა. აღწერა შეფასება მოხდა ვიზუალური დათვალიერებით. საექსპერტო დასკვნას თან ახლავს არსებული სიტუაციური ფოტოსურათები

ცხრილი №1

№	სახეობა	სასიცოცხლო ფორმა	D (ფს.ყ. 10სმ-ზე) სმ.	მცენარის ზოგადი მდგომარეობა	შენიშვნა
1	ვაზი (Vitis)	მხვიარა	12	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
2	თუთა (Morus alba)	ხე	58	ხმობადი	ფაუტი გადაბელილი
3	მუშმულა (Eriobothrja japolica)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
4	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
5	ვაზი (Vitis)	მხვიარა	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
6	ბროწეული (Punica granatum)	ხე	23	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
7	ხურმა (Diospyros Kaki)	ხე	24	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
8	მუშმულა (Eriobothrja japolica)	ხე	3	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
9	მსხალი (Pyrus)	ხე	32	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
10	თუთა (Morus alba)	ხე	2.0-4.0	ჯანსაღი	კუნძზე ამონაყარი
11	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	24	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
12	აკაკი (Celtis australis)	ხე	28	ჯანსაღი	
13	აკაკი (Celtis australis)	ხე	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
14	ხემყრალა (Ailanthus altissima)	ხე	10	ზეხმელი	მოჭრა
15	ხემყრალა (Ailanthus altissima)	ხე	10	ზეხმელი	მოჭრა
16	აკაკი (Celtis australis)	ხე	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
17	ხემყრალა (Ailanthus altissima)	ხე	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
18	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	3	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
19	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	14	ზეხმელი	მოჭრა

20	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	13	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ორკაპი
21	ხემყრალა (Ailanthus altissima)	ხე	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
22	თუთა (Morus alba)	ხე	2.0-4.0	ჯანსაღი	კუნძზე ამონაყარი
23	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	9	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
24	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
25	თუთა (Morus alba)	ხე	4.0-5.0	ჯანსაღი	კუნძზე ამონაყარი
26	ჭერამი (Prunus armeniaca)	ხე	22	ხმობადი	ხილკენკროვანი
27	ხემყრალა (Ailanthus altissima)	ხე	20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
28	კაკალი (Juglans regia)	ხე	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
29	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	22	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ორკაპი
30	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	16	ხმობადი	ორკაპი
31	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	13	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
32	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	12	ზეხმელი	ხილკენკროვანი მოჭრა
33	ჭერამი (Prunus armeniaca)	ხე	10	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
34	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	ხე	9	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
35	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	40	ჯანსაღი	
36	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
37	ჭერამი (Prunus armeniaca)	ხე	18	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
38	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	33	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
39	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	5	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი

40	იასამანი (Syringa)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
41	ბროწეული (Punica granatum)	ხე	16	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
42	ხურმა (Diospyros Kaki)	ხე	20	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
43	ხურმა (Diospyros Kaki)	ხე	14	ხმობადი	ხილკენკროვანი გადაბელილი
44	კომში (Cydonia oblonga)	ხე	4	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ნაბარტყით
45	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	3	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ნაბარტყით
46	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	3	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ნაბარტყით
47	ვაზი (Vitis)	მხვიარა	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
48	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	3	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ნაბარტყით
49	ქლიავი (Prunus domestica)	ხე	3	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი ნაბარტყით
50	ჭერამი (Prunus armeniaca)	ხე	9	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
51	ვარდი (Rosa)	ბუჩქი	1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას

ტერიტორიაზე არსებული ხე–მცენარეების რაოდენობა : 51

ხილკენკროვანი ხე–მცენარე :33

გადარგვას დაქვემდებარებული ხე–მცენარე : 9

ხმობადი ხე–მცენარე : 4

ზეხმელი ხე–მცენარე : 4

კერძოდ:

იხ.ცხრილი№1

1. მაღალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვანი ხე-მცენარე 5 ძირი:

4 ძირი (№ 2, 10, 22, 25) - თუთა (Morus alba);

1 ძირი (№ 28) - კაკალი (Juglans regia).

2.იაფი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვანი ხე-მცენარე 11 ძირი:

3 ძირი (№ 12, 13, 16) - აკაკი (Celtis australis);

5ძირი (№ 14, 15, 17, 21, 27) - ხემყრალა(Ailanthus altissima);

3ძირი (№ 30, 35, 36) - აკაცია(Robinia pseudoacacia)

3. ხილ-კენკროვან სახეობათა ხე-მცენარე და ბუჩი 33 ძირი:

12სმ და ნაკლები დიამეტრის ხე-მცენარე 19 ძირი:

3 ძირი (№ 1, 5, 47)- ვაზი(Vitis);

2 ძირი (№ 3, 8)- მუშმულა (Eriobothrja japolica);

6 ძირი (№ 4, 32, 45, 46, 48, 49) -ქლიავი(Prunus domestica);

4 ძირი (№18, 23, 24, 39)- ლეღვი(Ficus carica);

2 ძირი (№ 33, 35)- აკაცია (Robinia pseudoacacia);

1 ძირი (№ 34) - ტყემალი (Prúnus cerasiféra);

1 ძირი (№ 44) - კომში(Cydonia oblonga).

12სმ- ზე მეტი დიამეტრის ხე-მცენარე 14 ძირი:

2 ძირი (№ 11, 19)- ქლიავი(Prunus domestica);

2 ძირი (№ 6, 41) -ბროწეული(Punica granatum);

3 ძირი (№ 7, 42, 43) - ხურმა (Diospyros Kaki);

1 ძირი (№ 9)- მსხალი(Pyrus);

4 ძირი (№ 20, 29, 31, 38)- ლეღვი(Ficus carica);

2 ძირი (№26, 37) - ჭერამი (Prunus armeniaca).

4. იაფი ღირებულების ჯგუფის ბუჩქი 1 ძირი:

1 ძირი (№ 40)- იასამანი (Syringa);

1 ძირი (№ 51) - ვარდი (Rosa).

25 სმ-ზე ნაკლები დიამეტრის ჯანსაღი ხეების გადარგვის მეთოდოლოგია საჭიროების შემთხვევაში :

გადარგვა უნდა მოხდეს არასავეგეტაციო პერიოდში შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებების გათვალისწინებით და უსაფრთხოების პირობების სრული დაცვით. ხის გადარგვამდე უნდა მოხდეს კომის ფიქსირება ჯვალოში ან ბადეში.

დასარგავი ორმოს სიდიდე დამოკიდებულია მცენარის გაბარიტებზე და ასაკზე. სარგავი ორმოს სიგრძე და სიგანე 90 სმ-ით, ხოლო სიღრმე 20- 25 სმ-ით მეტი უნდა იყოს ხის კომზე. კომსა და ორმოს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიანი ნიადაგის ნაზავით , რომელთა შემადგენლობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად. სარგავი ორმოს ფსკერი უნდა გაფხვიერდეს 10-15 სმ. სიღრმეზე, შემდეგ კი მოხდეს 20-25 სმ სისქის ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა. ხე სარგავ ორმოში უნდა მოთავსდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით ,რათა დარგვის დროს არ დაიშალოს მიწის კომი. არ დაზიანდეს მცენარის ღერო , ფესვთასისტემა და ვარჯი. ხის დარგვის შემდეგ აუცილებელია ღეროს დაფიქსირება რამოდენიმე მხრიდან , რომელიც განისაზღვრება ინდივიდუალურად ხის სიდიდიდან გამომდინარე. სარგავ ორმოში იყრება მიწის ნაზავი და იტკეპნება, ხოლო დარგული ხის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი და მოხდეს მისი მულჩირება. ხის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს მისი მორწყვა სრულ გაჯირჯვებამდე.

ხის მოვლა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გადარგვიდან 3 წლის განმავლობაში. ხის გადარგვის შემდგომ მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით უნდა მოხდეს მცენარის მორწყვა არანაკლებ ორჯერ. ზამთრის თბილ და მშრალ პერიოდში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ხის მორწყვა უნდა ჩატარდეს თვეში ერთჯერ. თითოეული მცენარისთვის წყლის ოდენობა დამოკიდებულია გადარგული მცენარის გაბარიტებზე და ასაკზე და უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 150 ლიტრს (მორწყვის კალენდარი და ჯერადობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად) . მორწყვის საუკეთესო დროა დილით 11-12 საათამდე და საღამოს 8 საათის შემდეგ.

დარგვის შემდეგ სამი წლის განმავლობაში თვეში ერთჯერ უნდა განახლდეს სარწყავი ჯამები, მოხდეს მიწის გაფხვიერება , სარეველა ბალახებისგან გაწმენდა. ფოთლოვანი ხის შემთხვევაში ფესვის ყელიდან ამონაყრის მოცილება. ხის დარგვის პირველი წლიდანვე საჭიროა ჩატარდეს დარგულ მცენარეზე დავადებების და მავნებლების წინააღმდეგ ჩასატარებელი ღონისძიებები სპეციალისტის მიერ მომზადებული ინსტრუქციით.

ხის გადარგვის მეორე წელს, ადრე გაზაფხულზე ,(ვეგეტაციის დაწყებამდე) სარწყავ ჯამებში უნდა მოხდეს სერტიფიცირებული მინერალური და ბიოლოგიური სასუქების შეტანა და მორწყვა. სასუქების შეტანა უნდა განმეორდეს მცენარის დარგვიდან მესამე წელს.(შესატანი სასუქების რაოდენობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად) დარგვიდან სამი წლის შემდეგ მცენარეს უნდა მოეხსნას ხის დასაფიქსირებელი საშუალებები.

რაც შეეხება 25სმ-ზე მეტი დიამეტრის ხე-მცენარეებს ითვლება მაღალი ტანის ეგზემპლარებს, რომელთა გადარგვას ჭირდება სპეციფიკური მეთოდოლოგიის შემუშავება

ექსპერტი: გიორგი ტივაძე.


1


2


3


4


5
5
5


6


7


8


9


10


11


12


12


13


144


14


15


16


17


18


19


20


20


2
1


22


23


24


25


26


27


27


28


30


31


31


32


32


33


33


34


34




35


36


37


38


38


39
39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51

წარმოდგენილია ჩამონათვალი ხე მცენარეების რომლებსაც არ ვეხებით

6; 11; 12; 13; 16; 18; 19; 21; 29; 30; 35; 36; 37; 38. (რაოდენობა 14)

წარმოდგენილია ჩამონათვალი ხილკენკროვანი ხე მცენარეების რომლის მოჭრაც იგეგმება.

1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 20; 23; 24; 26; 31; 32; 33; 34; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50. (რაოდენობა 26)

წარმოდგენილია ჩამონათვალი ხმობადი/ზეხმელი ხე მცენარეების რომლის მოჭრაც იგეგმება.

2; 14; 15. (რაოდენობა 3)

წარმოდგენილია ჩამონათვალი კუნძზე ამონაყარი თუთის რომლის მოჭრაც იგეგმება.

10; 22; 25. (რაოდენობა 3)

წარმოდგენილია ჩამონათვალი ხე მცენარეების რომლის გადარგვაც იგეგმება მიმდებარედ.

17; 27; 28; 40; 51. (რაოდენობა 5)

მოგახსენებთ, რომ ზემოთხსენებული ხეებიდან იჭრება მხოლოდ კუნძზე ამონაყარი, ხმობადი/ზეხმელი და ხილკენკროვანი ხე-მცენარეები (იხ. დენდროლოგიური პროექტი).

მრავალფუნქციური შენობის დენდროლოგიური პროექტი

ფორმატი A-3

ქალაქ თბილისში, იალბუზის შესახვევი N13; ქალაქი თბილისი, ლუსინიანის შესახვევი I, N3; ქალაქი თბილისი, ლუსინიანის ქუჩა N15/19; ქალაქი თბილისი, იალბუზის შესახვევი N13-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, ლუსინიანის ქუჩა N15-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთები (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.134.020, N01.17.01.134.021, N01.17.01.134.016, N01.17.01.134.013, N01.17.01.134.047, N01.17.01.134.048)



თბილისი
2022 წ

დამკვეთი: ბიორბი სიჭინავა
ს/ნ: 01002010942

ფურცელი 01

ᲐᲮᲡᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲘᲢᲣᲐᲪᲘᲘᲡ ᲐᲛᲡᲐᲮᲕᲔᲚᲘ ᲤᲝᲢᲝᲛᲐᲡᲐᲚᲐ

ფორმატი A-3









მისამართი:	(საკადასტრო კოდი: N01.17.01.134.020, N01.17.01.134.021, N01.17.01.134.016, N01.17.01.134.013, N01.17.01.134.047, N01.17.01.134.048)
	ფურცელი
	02

ფორმატი A-3

საპროექტო ტერიტორიის აეროფოტო გადაღება



მისამართი:	(საკადასტრო კოდი: N01.17.01.134.020, N01.17.01.134.021, N01.17.01.134.016, N01.17.01.134.013, N01.17.01.134.047, N01.17.01.134.048)
პროექტი:	მაკავშირებელი მაგისტრალის დანგრევობითი პროექტი
	ფურცელი 03

ფორმატი A-3	ფაილის სახელი:

ექსპლიკაცია: კ3 კოეფიციენტი 688 მ²



ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან — ხნოვანება 5 - 10 წ — სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

ხე-მცენარეთა პირობითი აღნიშვნები

	ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)	
	ჭადარი (Platanus orientalis)	

ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან — ხნოვანება 5 - 10 წ — სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

11ც ჭადარი (Platanus orientalis) 11ც ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)

შენიშვნა

წარმოდგენილია 51 ხე-ნარგავი 3 მეტრიანი რადიუსებით.



დამკვეთი:	ბორიბი სიჭინავა ს/კ: 01002010942
მისამართი:	(საკადასტრო კოდი: N01.17.01.134.020, N01.17.01.134.021, N01.17.01.134.016, N01.17.01.134.013, N01.17.01.134.047, N01.17.01.134.048)
პროექტი:	მრავალფუნქციური შენობის დენდროლოგიური პროექტი
მასშტაბი:	1:500

ფურცელი 04

ფორმატი A-3	ფაილის სახელი:	

ექსპლიკაცია: კვ კოეფიციენტი 688 მ²



ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან — ხნოვანება 5 - 10 წ — სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

ხე-მცენარეთა პირობითი აღნიშვნები

	ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)	
	ჭადარი (Platanus orientalis)	

ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან — ხნოვანება 5 - 10 წ — სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

11ც ჭადარი (Platanus orientalis)

11ც ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)

შენიშვნა

წარმოდგენილია ჩამონათვალი კუნძზე ამონაყარი თუთის რომლის მოჭრაც იგეგმება.

10; 22; 25. (რაოდენობა 3)



დამკვეთი:	ბორის სიჭინავა ს/კ: 01002010942
მისამართი:	(საკადასტრო კოდი: N01.17.01.134.020, N01.17.01.134.021, N01.17.01.134.016, N01.17.01.134.013, N01.17.01.134.047, N01.17.01.134.048)
პროექტი:	მრავალფუნქციური შენობის დენდროლოგიური პროექტი
მასშტაბი:	1:500

ფურცელი 05

ფორმატი A-3	ფაილის სახელი:	

ექსპლიკაცია: კ3 კოეფიციენტი 688 მ²



ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან — ხნოვანება 5 - 10 წ — სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

ხე-მცენარეთა პირობითი აღნიშვნები

	ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)	
	ჭადარი (Platanus orientalis)	

ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან — ხნოვანება 5 - 10 წ — სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

11ც ჭადარი (Platanus orientalis)

11ც ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)

შენიშვნა

წარმოდგენილია ჩამონათვალი ხე მცენარეების რომლებსაც არ ვეხებით

6; 11; 12; 13; 16; 18; 19; 21; 29; 30; 35; 36; 37; 38.
(რაოდენობა 14)



დამკვეთი:	გიორგი სიჭინავა ს/ნ: 01002010942
მისამართი:	(საკადასტრო კოდი: N01.17.01.134.020, N01.17.01.134.021, N01.17.01.134.016, N01.17.01.134.013, N01.17.01.134.047, N01.17.01.134.048)
პროექტი:	მრავალფუნქციური შენობის დენდროლოგიური პროექტი
მასშტაბი:	1:500
	ფურცელი 06

ფორმატი A-3

ფაილის სახელი:

ექსპლიკაცია: ხე კოეფიციენტი 688 მ²



ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან — ხნოვანება 5 - 10 წ — სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

ხე-მცენარეთა პირობითი აღნიშვნები

	ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)	
	ჭადარი (Platanus orientalis)	

ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან — ხნოვანება 5 - 10 წ — სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

11ც ჭადარი (Platanus orientalis) 11ც ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)

შენიშვნა

წარმოდგენილია ჩამონათვალი ხილკენკროვანი ხე მცენარეების რომლის მოჭრაც იგეგმება.

1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 20; 23; 24; 26; 31; 32; 33; 34; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50. (რაოდენობა 26)



დამკვეთი:	გიორგი სიჭინავა ს/პ: 01002010942
მისამართი:	(საკადასტრო კოდი: N01.17.01.134.020, N01.17.01.134.021, N01.17.01.134.016, N01.17.01.134.013, N01.17.01.134.047, N01.17.01.134.048)
პროექტი:	მრავალფუნქციური შენობის დენდროლოგიური პროექტი
მასშტაბი:	1:500
	ფურცელი 07

ფორმატი	A-3	ფაილის სახელი:	

ექსპლიკაცია: ჯვ კოეფიციენტი 688 მ²



ხე-მცენარეთა პირობითი აღნიშვნები

	ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)	
	ჭადარი (Platanus orientalis)	

ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან — ხნოვანება 5 - 10 წ — სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

11ც ჭადარი (Platanus orientalis) — 11ც ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)

შენიშვნა

წარმოდგენილია ჩამონათვალი ხმობადი/ზეხმელი ხე მცენარეების რომლის მოჭრაც იგეგმება.

2; 14; 15. (რაოდენობა 3)



დამკვეთი:	ბორის სიჭინავა ს/კ: 01002010942
მისამართი:	(საკადასტრო კოდი: N01.17.01.134.020, N01.17.01.134.021, N01.17.01.134.016, N01.17.01.134.013, N01.17.01.134.047, N01.17.01.134.048)
პროექტი:	მრავალფუნქციური შენობის დენდროლოგიური პროექტი
მასშტაბი:	1:500

ფურცელი

08

ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან — ხნოვანება 5 - 10 წ — სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

ფორმატი A-3	ფაილის სახელი:	

ექსპლიკაცია: ხე ობიექტზე 688 მ²

ხე-მცენარეთა პირობითი აღნიშვნები

	ჰიმალაის ხედარი (Cedrus deodora)	
	ჭადარი (Platanus orientalis)	

ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან	ხნოვანება 5 - 10 წ	სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

11ს	ჭადარი (Platanus orientalis)	11ს	ჰიმალაის ხედარი (Cedrus deodora)

შენიშვნა

წარმოდგენილია ჩამონათვალი ხე მცენარეების რომლის გადარგვაც იგეგმება მიმდებარედ.

17; 27; 28; 40; 51. (რაოდენობა 5)





ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან	ხნოვანება 5 - 10 წ	სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

დამკვეთი:	ბილიზი სიჭინავა ს/ნ: 01002010942
მისამართი:	(საკადასტრო კოდი: N01.17.01.134.020, N01.17.01.134.021, N01.17.01.134.016, N01.17.01.134.013, N01.17.01.134.047, N01.17.01.134.048)
პროექტი:	მაკავშირებელი მენოზის დენდროლოგიური პროექტი
მასშტაბი:	1:500

	ფურცელი
	09

ფორმატი A-3	ფაილის სახელი:	გასაშენებელი მცენარეების ადგილი გენგეგმაზე



ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან — ხნოვანება 5 - 10 წ — სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

ექსპლიკაცია: კ3 კოეფიციენტი 688 მ²

ხე-მცენარეთა პირობითი აღნიშვნები

ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)



ჭადარი (Platanus orientalis)



ღეროს დიამეტრი 20 სმ. დან — ხნოვანება 5 - 10 წ — სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ

11ც ჭადარი (Platanus orientalis)

11ც ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)

შენიშვნა



დამკვეთი:	ბორის სიჭინავა ს/კ: 01002010942
მისამართი:	(საკადასტრო კოდი: N01.17.01.134.020, N01.17.01.134.021, N01.17.01.134.016, N01.17.01.134.013, N01.17.01.134.047, N01.17.01.134.048)
პროექტი:	მრავალფუნქციური შენობის დენდროლოგიური პროექტი
მასშტაბი:	1:500
ფურცელი	10

დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა

ბიოობიექტი სიქინავა
ს/კ: 01002010942

მისამართი:
(საკადასტრო კოდი: N01.17.01.134.020, N01.17.01.134.021, N01.17.01.134.016, N01.17.01.134.013, N01.17.01.134.047, N01.17.01.134.048)



ბ-3 პროექტიანტი: 688.0მ²

ნებართვის გამცემი ორგანო: ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ბიჭების დასვის საქალაქო სამსახური

ახლად დარგული ხე-მცენარეების მოვლა პატრონობაზე პასუხისმგებლობას ილებს
ბიოობიექტი სიქინავა
ს/კ: 01002010942

ახლად დარგული ხე-მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 წელს.

დასარგავი ხე-მცენარეების სახეობები:



ბამწვანების პროექტის დაწყების თარიღი: .

ბამწვანების პროექტის დასრულების თარიღი: მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან 3 წელი .

ჭადარი
(Platanus orientalis)



ჰიმალაის ხედარი
(Cedrus deodora)



ჭადარი
(Platanus orientalis)

