№ 11763/24-8 "21" დეკემბერი 2022

შპს „ს-5“-ის დირექტორს
ბატონ ბეჟან მესხს

ბატონო ბეჟან,

თქვენგან შემოსული წერილის (#8-18319; 20/12/2022წ.) პასუხად გაცნობებთ, რომ ქ. თბილისში, ალაზნის ქ. #5-ის მიმდებარედ, არმაზის ქ. #31-ში, მიწის ნაკვეთზე ს. კოდით 01.17.01.087.013 სს „სილქნეტი“ არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ სასტუმროს მშენებლობის სამუშაოები ქვემოთ მოცემული პირობების სრული დაცვით.

იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ ნაკვეთზე სამუშაოების წარმოებისას აღმოჩნდება სს „სილქნეტის“ კუთვნილი ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია, განმცხადებელი(სამუშაოების მწარმოებელი) ვალდებულია:

დაუყოვნებლივ შეაჩეროს სამუშაოები;

აღნიშნული ფაქტი შეატყობინოს სს „სილქნეტი“-ს წარმომადგენელს ელექტრონული ფოსტის(Info.Center@silknet.com) ან ოპერატიული სამსახურის ნომრებზე: 2950029 ან 2932740.

პატივისცემით

ტექნიკური განვითარების და დაგეგმარების
დეპარტამენტის უფროსი
ასტამურ აჩბა

საქართველო, 0160 თბილისი, ლ. გოთუას ქ. 3
ტელ.: (+995 32) 2 100000; ფაქსი: (+995 32) 2 100001

3 L. Gotua Street, 0160 Tbilisi, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 100000; Fax: (+995 32) 2 100001



შენიშვნა: ტოპოგრაფიულ ნახაზზე ხაზოვანი ნაგებობები დატანილია რეგისტრირებული მონაცემებიდან

UTM 38N WGS 84

ი/მ ალექსი სიტაიშვილი ს 6 5 0010140 5

თბილისი, ... ქუჩა N-30

ტელ: +995 598 18-04-18 trimblem3@gmail.com

მასშტაბი 1:500 18.08.2021

A-3	მ 1:500

Studio9
Architectural Design

სს „სილქნეტის“-ს დირექციას

მის: ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ.#95

წერილობითი მიმართვა

ქ. თბილისში, ალაზანის ქ. #5-ის მიმდებარედ, არმაზის ქ. #31-ში, ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 01.17.01.087.013, ფართობით 1554.0 კვ.მ იგეგმება საყოფაცხოვრებო ობიექტის (სასტუმრო) მშენებლობა.

ამ ეტაპზე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურში, AR1935192 განაცხადის საფუძველზე, მიმდინარეობს საქმის წარმოება მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის მიზნით. აღნიშნული უწყებიდან N 6238962 გადაწყვეტილებით მოგვეთხოვა ჩვენს საპროექტო ტერიტორიასთან მდებარე, თქვენს საკუთრებაში არსებულ საკომუნიკაციო ხაზთან მიმართებაში თანხმობის წარმოდგენა განსახორციელებელ სამუშაოებთან დაკავშირებით.

გთხოვთ, დანართში მითითებულ ტერიტორიაზე თქვენს მფლობელობაში არსებულ საკომუნიკაციო ხაზოვან ნაგებობასთან მიმართებაში დაგვიფიქსიროთ თქვენი პოზიცია და დაგვიმოწმოთ თანდართული გეგმა.

შპს „ს-5“ ს/კ 400099237

დირექტორი ბეჟან მესხი

სს სილქნეტი
№ 8/18319
20.12.2022
2
04



A-3	1:500

Studio9
Architectural Design

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 0 23 00164423

20/01/2023

მოქ. თ. ხაჟომიას
თბილისი ჟონეთის ქ. N 44;
თქვენს 2023 წლის 20 იანვრის განცხადებაზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისი, არმაზის ქ. N 31 ს/კ 01.17.01.087.013-ის მიმდებარედ სამშენებლო დამცავი ღობის განთავსების და არსებული საგზაო/სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი სქემების შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ რა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოს თანხმობას (წერილის ნომერი 17/01/2023 16-01230171915), შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:

- სამშენებლო დამცავი ღობე შეიღებოს შავ-თეთრი ან წითელ-თეთრი ზოლებით;
- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა (სამუშაოების განხორციელების პროცესში) აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული სქემების შესაბამისად, ხოლო მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მოძრაოის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დროებით დემონტაჟი ან შეიფუთოს;
- საგზაო მოძრაობის რეგულირებისთვის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით სამუშაოების მწარმოებლის მიერ გამოყოფილ იქნეს სპეც. ტანსაცმლით და ალმით აღჭურვილი საჭირო რაოდენობის თანამშრომელი;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;

0190, თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia
ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02
E-mail: patrolinfo@mia.gov.ge

- სამუშაოების დასრულებისთანავე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში, დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი და გზის მიერთების ადგილები აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შესაბამისად;
- სამუშაოების დაწყების შესახებ წინასწარ ეცნობოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს და შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (241–85–04; 241–85–05).

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: 1 ფაილად.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით

ს.ამპარა (ს.ზემო ქედა)	ქ. თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის N 5-ის მიმდებარედ, არმაზის ბაღის მიმდებარედ, ნაკვეთი N 31, ნაკ. N 01.17.01.087.013–ით განსაზღვრული მიწის ნაკვეთის (მიმდებარედ მდებარე ტერიტორიის) ორგანიზების პროექტი
	ტიპი „ ს-5 “
	ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

1:500	მ.

- საპროექტო ავტომობილის მოძრაობის ტრაექტორია
- საპროექტო მიწისქვეშა გადასასვლელი
- საპროექტო ტროტუარი
- საპროექტო ასფალტის საფარი
- ბეტონის ბორდიური
- ასფალტის საფარი
- ტროტუარი
- საპროექტო შენობა
- საპროექტო ავტომობილის ადგილი
- საპროექტო ველოსიპედის სადგომი
- საპროექტო ნარგავი
- საპროექტო ბოძი
- საპროექტო ბოძი განათებით
- საპროექტო ბოძი ტელეფონით
- საპროექტო ბოძი ტელეფონით და განათებით
- საპროექტო ბოძი ტელეფონით, განათებით და საათით
- საპროექტო ბოძი საათით
- საპროექტო ბოძი ტელეფონით და საათით
- საპროექტო ბოძი განათებით და საათით
- საპროექტო ბოძი ტელეფონით, განათებით და



პირობითი აღნიშვნები:

- ღობის გადახურვა დამცავი ქოლგა
- უსაფრთხოების მოაჯირი ან ჯებირი
- სამშენებლო პოლიგონის ღობე
- ქვეითთა ნაკადის მიმართულება
- სამშენებლო ტექნიკის მიმართულება

დამკვეთი: შპს „ ს-5 "	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა (მშენებლობის პერიოდში)
ქ. თბილისი, ალაზნის შესახვევი № 5-ის მიმდებარედ, არმაზის ქ. № 31, ნაკვ. № 01.17.01.087.013–ში, მშენებარე ობიექტის მშენებლობის პერიოდში, დროებითი სამშენებლო ღობის, სამუშაოთა წარმოების ვადით მოწყობის და სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა	

01.17.01.087.01Г

მ. 1:1000

BUS LINE

5.19.1 (5.19.2)

1.26

3.24

3.10

40

10-15 მ.

50-70 მ.

ქ. ფოთი

ქ. ზესტაფონი

ქ. ფოთი

ქ. ზესტაფონი

ქ. ფოთი

ქ. ზესტაფონი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-01230171915**
თარიღი: **17/01/2023**

ადრესატი: თამთა ზაჟომია
პირადი ნომერი: 01019077125
მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ჟონეთის ქუჩა, N 44

ქალბატონო თამთა,

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ განიხილა თქვენი, 2023 წლის 11 იანვრის №01230113064-16 განცხადება, რომელთან დაკავშირებითაც გაცნობებთ შემდეგს:

დაკმაყოფილდეს 2023 წლის 11 იანვრის №01230113064-16 განცხადება და შეთანხმდეს ქალაქ თბილისში, არმაზის ქუჩის N 31-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N 01.17.01.087.013) საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა თანდართულ ბმულზე არსებული დანართის შესაბამისად.

ასევე გაცნობებთ, რომ საჭიროების შემთხვევაში, სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო იტოვებს უფლებამოსილებას, მოითხოვოს სამუშაოების პერიოდში არსებული სიტუაციის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ალტერნატიული ვარიანტის წარმოდგენა.

სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემის მიხედვით გათვალისწინებული საგზაო ნიშნები უნდა განთავსდეს მოძრავ დგარზე, რათა არ დაზიანდეს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოებისათვის საჭირო დროებითი და არსებული საგზაო ნიშნები ეწინააღმდეგება/ხელს უშლის ერთმანეთს, საჭიროა უკვე არსებული საგზაო ნიშნები შეიფუთოს, ხოლო სამუშაოს დასრულებისთანავე დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი (ყველა შეფუთული ნიშნის ჩათვლით) მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

დამატებით გაცნობებთ, რომ თუ მშენებლობის პერიოდში, საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ, ხორციელდება სხვა სამშენებლო სამუშაოები და დროებითი საგზაო ნიშნები, რომლებიც განთავსებულია სხვა, ნებართვის მქონე, შემსრულებელი კომპანიის მიერ და კვეთს/ეწინააღმდეგება თქვენს მიერ დასამონტაჟებელ საგზაო ნიშნებს, დროებითი საგზაო ნიშნები დაიტანოთ საჭიროებისამებრ და აუცილებლობის შემთხვევაში, სამუშაოები განახორციელოთ უკვე განთავსებული დროებითი საგზაო ნიშნების გამოყენებით. ხოლო, სხვა შემსრულებლის მიერ, სამუშაოების დასრულებისა და ნიშნების დემონტაჟის შემთხვევაში, უზრუნველყოთ თქვენი საგზაო ნიშნების სრულად მონტაჟი, მოცემული პირობების შესაბამისად.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ცვლილება საჭიროებს შეთანხმებას სააგენტოსთან.

გადაწყვეტილების გასაჩივრება, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილების

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მისამართი: ჟ. შარტავას ქუჩა N7) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

დანართი: სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები იხილეთ თანდართულ ბმულზე :

https://cloud.tbilisi.gov.ge/index.php/s/XSujyLs0DuhRrlm

პატივისცემით,

ვიქტორ წილოსანი

სააგენტოს უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი