შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ბაზისი XXI“ (ID 202235296)
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 212/23

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI“(ID 202235296)
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„04“ ივლისი 2023წ

საექსპერტო შეფასება (დასკვნა)

ქალაქი თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის II შესახვევი, №8 შპს „ტეტრის დეველოპმენტი“-ს (ID: 400232707) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.14.05.007.217, მდებარე, მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის (ბლოკი: „ა“, „ბ“, „გ“) შეთანხმებული პროექტის ცვლილების (კორექტირებული პროექტის) კონსტრუქციულ ნაწილზე

ექსპერტიზაზე განსახილველად წარმოდგენილია: ქალაქი თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის II შესახვევი, №8, შპს „ტეტრის დეველოპმენტი“-ს (ID: 400232707) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.14.05.007.217, მდებარე, მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის (ბლოკი: „ა“, „ბ“, „გ“) შეთანხმებული პროექტის ცვლილების (კორექტირებული პროექტის):

1. კონსტრუქციული ნაწილი, ელექტრონული ვერსიის სახით;
2. არქიტექტურული ნაწილი, ელექტრონული ვერსიის სახით;
3. სამშენებლო მოედნის ტოპოგადაღება და გეოლოგიური კვლევა-ძიების მასალები;
4. კონსტრუქციული ნაწილის ანგარიშები, შესრულებული პროგრამული კომპლექსის **„Lira –SAPR 2017 R2“**-ის საშუალებით, ელექტრონული ვერსიის სახით.

დამკვეთი:	შპს „ტეტრის დეველოპმენტი“ (ID: 400232707)
პრ. მთ. არქიტექტორი:	ალექსანდრე კორკოტაშვილი
პრ. მთ. კონსტრუქტორი:	ავთანდილ კორკოტაშვილი
ექსპერტი-კონსტრუქტორი:	ვახტანგ ჯაფარიძე, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“

სამშენებლო მოედანი ხასიათდება შემდეგი გეოფიზიკური და კლიმატური მონაცემებით:

– სეისმურობა 8 ბალი (MSK 64 სკალის მიხედვით, ქალაქი თბილისი, მიეკუთვნება 8 ბალიანი სეისმურობის ზონას, ჰორიზონტალური აჩქარება A=0.17g)
– ქარის ნორმატიული დაწნევა 85 კგძ/მ^2;
– თოვლის საფარის ნორმატიული დატვირთვა 50 კგძ/მ^2;
– საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე, საძირკვლების ფუძედ მიღებულია სუსტადგამოფიტული ქვიშაქვებისა და არგილიტების მორიგეობა, პირობითი საანგარიშო წინაღობით ერღერძა კუმშვაზე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში: R_c=105,0კგძ/სმ^2;

არქიტექტურულ-გეგმარებითი გადაწყვეტებით სამშენებლო მოედანზე განთავსებულია 3 (სამი) გეგმარებით იდენტური შენობა-ნაგებობა: ბლოკები „ა“ და „ბ“ მიწისზედა 20 სართულით, ბლოკი „ბ“ მიწისზედა 21 სართულით. სამივე ბლოკის ქვეშ ერთიან სივრცეში მოწყობილია მიწისქვეშა ავტოსადგომების სართული. საცხოვრებელი ბლოკების გეგმარება და კონსტრუქციული სქემები იდენტურია, კერძოდ, ისინი წარმოადგენენ კარკასული ტიპის ე.წ. ჩარჩო-კავშირებიან ნაგებობას. შენობები განივი მიმართულებით 2 მალიანია (6,40+6,60)მ. ხოლო გრძივი მიმართულებით 5 მალიანია (3X6,40+5,10+3,10)მ. მიწისქვეშა სართულის სიმაღლე 2,90მ-ია, ხოლო ზედა სართულებისა ±0.00 ნიშნულის ზევით 3,15მ. ავტოსადგომის ნაწილში „9“ ღერძის გასწვრივ მოწყობილია ტემპერატურულ-დეფორმაციული ნაკერი, ხოლო ±0.00 ნიშნულზე ძირითადი კორპუსებისა და ავტოსადგომის ერთსართულიანი ნაწილის გადახურვებს შორის მოწყობილია სეისმური ნაკერი.

არსებული მდგომარეობით, ბლოკების „ა“ და „ბ“ ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა დასრულებულია. ბლოკ „ბ“-ში დასრულებულია სარდაფისა და I მიწისზედა სართულის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობის სამუშაოები.

საავტორო ჯგუფის მიერ კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილში მიღებულია შემდეგი გადაწყვეტები:

– **ქვაბული:** ქვაბულის დამუშავება ხდება სხვადასხვა სიღრმეზე: ა) ძირითადი შენობების ზონაში -3.80 ნიშნულამდე; ბ) ავტოსადგომის დანარჩენს ზონაში -3.50 ნიშნულამდე; გ) სამშენებლო ამწის განთავსების ზონებში -4.30 ნიშნულამდე. პროექტში ხაზგასმით აღნიშნულია, რომ მიმდებარე შენობებთან და ნაგებობებთან გრუნტის დამუშავება მოხდეს ხელით; (ქვაბულის სამუშაოები სამივე ბლოკში დასრულებულია).

– **ხიმინჯები:** ძირითადი კორპუსების ზონაში მოწყობილია რკ/ბეტონის ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯები დიამეტრით 1200მმ, სიგრძით 8,50მ, რომლებიც ჩაანკერებულია სუსტად გამოფიტულ ძირითად ქანებში მინიმუმ 1,60მ-ის ფარგლებში. (ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები სამივე ბლოკში დასრულებულია).

– **საძირკვლის ფილა:** ძირითადი კორპუსების ზონაში მოწყობილია მონოლითური რკ/ბეტონის ხიმინჯების თავზე გამაერთიანებელი ფილა-როსტვერკი სისქით 80სმ, ხოლო ავტოსადგომის დანარჩენ ზონაში მოწყობილია მონოლითური რკ/ბეტონის საძირკვლის ფილა სისქით 50სმ; (საძირკვლის ფილების მოწყობის სამუშაოები სამივე ბლოკში დასრულებულია).

– **სარდაფის კედლები:** მონოლითური რკ/ბეტონისაა, სისქით 30სმ; (სარდაფის კედლების მოწყობის სამუშაოები სამივე ბლოკში დასრულებულია).

– **სვეტები:** მონოლითური რკ/ბეტონისაა: ა) ავტოსადგომის ერთ სართულიან ნაწილში განივი კვეთით 50X50სმ, ბ) ძირითად კორპუსებში განივი კვეთით 50X100სმ. სეისმური ნაკერის ორგანიზებისთვის, ძირითადი კორპუსების სარდაფის ზონის სვეტებში მოწყობილია კონსოლური გამონაშვერები, რომლებზეც ±0.00 ნიშნულზე ეწყობა ერთსართულიანი ნაწილის გადახურვა;

(სვეტების მოწყობის სამუშაოები ბლოკებში „ა“ და „ბ“ დასრულებულია, ბლოკ „ბ“-ში სვეტების მოწყობა დასრულებულია სარდაფისა და I მიწისზედა სართულის დონეში).

- **დიაფრაგმები:** მონოლითური რკ/ბეტონისაა, სისქით 30სმ, ძირითადი კორპუსების მთელ სიმაღლეზე. (დიაფრაგმების მოწყობის სამუშაოები ბლოკებში „ა“ და „ბ“ დასრულებულია, ბლოკ „ბ“-ში დიაფრაგმების მოწყობა დასრულებულია სარდაფისა და I მიწისზედა სართულის დონეში).
- **რიგელები:** მონოლითური რკინა-ბეტონისაა: ა) ავტოსადგომის ზონაში განივი კვეთით 50X60(h)სმ; ბ) ძირითად კორპუსებში განივი კვეთით 50X50(h)სმ; (რიგელების მოწყობის სამუშაოები ბლოკებში „ა“ და „ბ“ დასრულებულია, ბლოკ „ბ“-ში რიგელების მოწყობა დასრულებულია სარდაფისა და I მიწისზედა სართულის დონეში).
- **სართულშუა გადახურვები:** მონოლითური რკ/ბეტონის გადახურვის ფილაა: ა) ავტოსადგომის ნაწილში ±0.00 ნიშნულზე სისქით 25სმ, ბ) ±0.00 ნიშნულის ზევით ე.წ. ურიგელო ფილაა, სისქით 22სმ; (სართულშუა გადახურვების მოწყობის სამუშაოები ბლოკებში „ა“ და „ბ“ დასრულებულია, ბლოკ „ბ“-ში დასრულებულია სარდაფისა და I მიწისზედა სართულის გადახურვები).
- **კიბეები:** მონოლითური რკ/ბეტონისაა, მარშებით და ბაქნებით; (კიბეების მოწყობის სამუშაოები ბლოკებში „ა“ და „ბ“ დასრულებულია, ბლოკ „ბ“-ში დასრულებულია სარდაფისა და I მიწისზედა სართულის დონეში).
- **კარკასის შემავსებელი გარე შემომზღუდავი კედლები:** მოწყობილია პემზობეტონის წვრილი ბლოკის წყობით, ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე და ჩაანკერებულია კარკასის ელემენტებში (სვეტებში) არმატურის ანკერებით; (კარკასის შემავსებელი კედლების მოწყობის სამუშაოები ბლოკებში „ა“ და „ბ“ დასრულებულია, ბლოკ „ბ“-ში არ არის დაწყებული).

საპროექტო შენობების (ბლოკი: „ა“, „ბ“ და „ბ“) და მათი მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების, როგორც ერთიანი სივრცითი სისტემის გაანგარიშება ჩატარებულია მუდმივ, დროებითი თოვლის, ქარის და 0.17g აჩქარების შესაბამის სეისმურ ზემოქმედებაზე (პნ.01.01-09 „სეისმომედეგი მშენებლობა“) მოთხოვნათა გათვალისწინებით. აგრეთვე განხილულია საანგარიშო აქსელოგრამებისა და პულსაციური ქარის ზემოქმედების ვარიანტი. ძირითად სამშენებლო მასალად მზიდ კონსტრუქციებში გამოყენებულია მძიმე ბეტონი B30, მიწისქვეშა კონსტრუქციებში W8 მარკის წყალშეუღწევადობით და არმატურა A500C და A I კლასის. მზიდი კონსტრუქციების დაარმატურება შესაბამისობაშია ანგარიშით მიღებულ შედეგებთან.

შეთანხმებული პროექტის ბოლო ცვლილებით (კორექტირებული პროექტით), გათვალისწინებულია შემდეგი:

სამივე ბლოკში („ა“, „ბ“ და „ბ“), იცვლება „ც“-„ღ“ ღერძებში, „9“ ღერძის გასწვრივ მდებარე აივნის მოაჯირი. აივნის მოაჯირი ამჟამად მოწყობილია ბლოკით, ხოლო

პროექტის კორექტირებულ ნაწილში ჩანაცვლდა მეტალის (ლითონის) მოაჯირით. ასევე იმავე აივანზე დაემატება მეტალის (ლითონის) მილკვადრატები.

ასევე ±0.00 ნიშნულზე სადარბაზოში მოეწყობა დამხმარე ფართი, რამაც გამოიწვია სადარბაზოს ფართის ცვლილება (ტიხრების გადაადგილების საშუალებით).
სხვა ცვლილებები კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებული არ არის.

დასკვნა:

ქალაქი თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის II შესახვევი, №8, შპს „ტეტრის დეველოპმენტი“-ს (ID: 400232707) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.14.05.007.217, მდებარე, მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის (ბლოკი: „ა“, „ბ“, „გ“) შეთანხმებული პროექტის ცვლილების (კორექტირებული პროექტის) კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია საკმარისი მოცულობით, საქართველოს რესპუბლიკაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისობაში.

შეთანხმებული პროექტის ბოლო ცვლილებით (კორექტირებული პროექტით), გათვალისწინებული სამუშაოები არ ეხება ნაგებობების მზიდ კონსტრუქციებს, არ ცვლის შენობების ძირითად მზიდ კონსტრუქციულ სისტემას და საანგარიშო სქემას, უარყოფით ზეგავლენას არ ახდენს მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის (ბლოკი: „ა“, „ბ“, „გ“) კონსტრუქციულ მდგრადობასა და საიმედოობაზე.

პროექტის გრაფიკული ნაწილისა და შენობის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემის ანგარიშის შედეგების ანალიზის საფუძველზე, ექსპერტიზა დადებით შეფასებას აძლევს: ქალაქი თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის II შესახვევი, №8, შპს „ტეტრის დეველოპმენტი“-ს (ID: 400232707) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.14.05.007.217, მდებარე, მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის (ბლოკი: „ა“, „ბ“, „გ“) შეთანხმებული პროექტის ცვლილების (კორექტირებული პროექტის) კონსტრუქციულ ნაწილს და რეკომენდაციას უწევს მას მშენებლობის ნებართვის მისაღებად.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი,
ექსპერტი, კონსტრუქტორი: /ვახტანგ ჯაფარიძე /

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე,
  გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე,
  , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

დიპლომი

წარჩინებით

ИВ № 257304

ეს დიპლომი მიეცა [illegible]
[illegible]
მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა
[illegible]
[illegible]
და 1985 წელს დაამთავრა [illegible]
[illegible]
[illegible]
სრული კურსი [illegible]
[illegible]

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ.
„3" [illegible] გადაწყვეტილებით
[illegible]
[illegible]
კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე [illegible]

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1986 წ. „29" 05

1276

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ИВ № 257304

Настоящий диплом выдан *Джапаридзе Вахтангу Дживиевичу*
в том, что он в 19*80* году поступил
в *Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина*
и в 19*85* году окончил полный курс
названного института
по специальности *промышленное и гражданское строительство*

Решением Государственной экзаменационной комиссии от [illegible] 1985 г.
[illegible]
присвоена квалификация *инженера* [illegible]

Председатель Государственной экзаменационной комиссии [illegible]

М. П. Город *Тбилиси* „29" 05 1986 г.

Регистрационный № 1276

Georgia IDENTITY CARD
საქართველო
GEO



სახელი / FIRST NAME
ვახტანგ
VAKHTANG
გვარი / LAST NAME
ჯაფარიძე
JAPARIDZE
მოქ. / CIT.
GEO
სქესი / SEX
მ / M
პირადი No / PERSONAL No
01005021796
დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH
10.06.1963
მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY
26.06.2026
ბარათის No / CARD No
15IC19267
ხელმოწერა / SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
26.06.2016
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE

IDGE015IC192675010050 21796<<<<
6306106M2606266GEO<<<<<<<<<<<<1
JAPARIDZE<<VAKHTANG<<<<<<<<<<<

ინფორმაცია საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოთა შესახებ

მე, ვახტანგ ჯაფარიძე, 1985 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტ"-ში; 1997 წლიდან ვთანამშრომლობ სხვადასხვა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებთან, სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს; ასევე ვეწევი სამშენებლო ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. 2004 წლიდან ვარ შ.პ.ს. „ბაზისი XXI"-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მთავარი კონსტრუქტორი.

ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტები:

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საგარეჯოს ქ. №7-7ა;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქეთევან წამებულის გამზ. №15-17;
- მიწისძვრისაგან დაზიანებული, ქ. თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის გამაგრების პროექტი;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ალ. ყაზბეგის გამზ. №34-ში;
- 10 სართულიანი ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის პროექტი ქ. თბილისის I კლინიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე;
- ღვინის ქარხანა ყვარელის რ/ნ, სოფელ შილდაში;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საბურთალოს ქ. №31;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შატბერაშვილის ქ. №7 და შატბერაშვილის ქ. №9;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მარუხის გმირების ქ. №11;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ვ. ივერიელის ქ. №32 / საბადურის ქ. №32-32ა, №34;
- მრავალი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.

ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოები:

- ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში, სოფელ სართიჭალასა და სოფელ საააკაძეში, შ.პ.ს. „ჩირინა"-ს მეფრინველეობის კომპლექსის ტერიტორიაზე, მდებარე შენობების საერთო მდგრადობისა და ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების საპროექტო მონაცემებთან შესაბამისობის შესახებ; საექსპერტო შეფასებები კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის ქ. №1 / ქავთარაძის ქ. №19, შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი"-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩა № 6-ში, „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ"-ის ავტოგასამართი კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, დასახლება აეროდრომი, ქუჩა I, №20/ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება მე-3 ქუჩა №17/ ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება I ქუჩა №22, ე.ს. ამხანაგობა „იმედი 2015"-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, ქინძმარაულის I შესახვევი №1-ში, შ.პ.ს. „უნიმედი კახეთი"-ს მიწის ნაკვეთზე მდებარე არსებული რეფერალური ჰოსპიტალის შენობის გამაგრება-გაძლიერების პროექტზე.
- ქ. რუსთავში, სექტორი-ჟ. შარტავა, მიკრო/რაიონი XXI, №16 და №22 სახლებს შორის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა უშანგი ჩხეიძის, №12-14-16 შ.პ.ს. „ბელი"-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა №74, შ.პ.ს. „სალვუს დეველოპმენტი"-ს დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა წინანდალი №9 შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"-ს საგანმანათლებლო ცენტრის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, სექტორი-სამგორი, კახეთის გზატკეცილის მე-7 კმ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შ.პ.ს. „R.I.G. GAS"-ის ნავთობბაზის ობიექტების პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა წინანდლის, №9, (ნაკვეთი №01/107) შ.პ.ს. „კარდიოლოგიური კლინიკა გული"-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.17.13.001.315 არსებული საავადმყოფოს რეკონსტრუქციის (დაშენება-გადაჯდომით) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, სექტორი-საბურთალო, დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი I და ფარნავაზ მეფის გამზირს შორის, შ.პ.ს. „აკა"-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე №01.10.06.009.042 მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა ნარიმანოვი, №12, შ.პ.ს. „ემ. ჯი. ალიანსი"-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხ. სახლის (ბლოკი: №1–№6) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ,
შ.პ.ს. „ბაზისი XXI"-ის
აღმასრულებელი დირექტორი: /ვ. ჯაფარიძე/

საქართველო. შპს "ბაზისი XXI" * GEORGIA. "BAZISI XXI" LTD * 202235296

შეთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შეთავაზებული თანამდებობა	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება	„ბაზისი XXI“
გვარი, სახელი	ჯაფარიძე ვახტანგ
პირადი №	01005021796
დაბადების თარიღი	10. 06. 1963
საცხოვრებლის მისამართი	ქ. თბილისი, წყალტუბოს ქ. №20
ელ.ფოსტა	bazisi xxi@yahoo.com
საკონტაქტო ტელეფონი	595 27 21 27
პროფესია	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი, დამპროექტებელი
საპროექტო ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟი	37 წელი
ექსპერტად მუშაობის სტაჟი	22 წელი
მოვალეობის დეტალურად აღწერა	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება- დაპროექტება
განათლება 1980-1985წწ	უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფიკაციები 1985 წლიდან დღემდე	შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტი“-ს წამყვანი კონსტრუქტორი, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის მთავარი კონსტრუქტორი
დაპროექტებული ობიექტები 1985-2017წწ	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საწარმოო დანიშნულების ობიექტები, შენობების აღდგენა-გამაგრების პროექტები
თარიღი	04.07.2023წ.

ენები	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება
მე, ქვემორე ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებას და კვალიფიკაციას.

სპეციალისტი ვახტანგ ჯაფარიძე

სახელმწიფო ლიცენზია

სლც№ 4122

საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებაზე

ეძლევა შპს „ბაზისი XXI“

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის № 63-ა

მასზედ, რომ მას აქვს უფლება განახორციელოს საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობა დანართში მოცემულ სახეობებში.

ლიცენზია მოქმედებს საქართველოს ტერიტორიაზე

განსაკუთრებული პირობები

ლიცენზიის მოქმედების ვადა ლიცენზია გაცემულია 11122004წ.

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილე, სპეციალიზებული მუდმივმოქმედი სალიცენზიო-სანებართვო კომისიის თავმჯდომარე ვახტანგ ლეჟავა

საქართველო, შპს „ბაზისი XXI“ GEORGIA, "BAZISI XXI" LTD 202235296

საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობაზე
№4177 სახელმწიფო ლიცენზიის
დანართი

ჩამონათვალი

საპროექტო – სამშენებლო საქმიანობის სახეებისა, რომელთა განხორციელების უფლება ეძლევა შპს-ს „ბაზისი XXI“

1. *საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (მ.შ. ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა და რეკომენდაციების დამუშავება):*
   - საცხოვრებელი შენობები:
     ბ. ხუთსართულიანი (მანსარდის ჩათვლით);
   - საზოგადოებრივი შენობები და ნაგებობები:
     ბ. ხუთ სართულამდე ან 18 მ. სიმაღლის და დახურული საშუალო სირთულის კონსტრუქციის დარბაზები.
2. *სამრეწველო, საწარმოო და სასოფლო-სამეურნეო შენობა-ნაგებობათა დაპროექტება:*
   - საწარმოო შენობა-ნაგებობები;
   - სამრეწველო ობიექტები:
     ა. მცირე სიმძლავრის.
3. *პროექტების ექსპერტიზა:*
   - საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობები.
   - საწარმოო შენობა-ნაგებობები;

გაცემულია 2004 წლის 14 დეკემბერს.

სპეციალიზებული მუდმივმოქმედი
სალიცენზიო-სანებართვო კომისიის
თავმჯდომარის მოადგილე ალბერტ ჯანელიძე

შპს „ბაზისი XXI“ საქართველო GEORGIA "BAZISI XXI" LTD 202235296