შ.პ.ს. “კონსტუდიო”

ს ა ე ქ ს პ ე რ ტ ო დ ა ს კ ვ ნ ა

ქ. თბილისი, ქუჩა ფალიაშვილი, N77 ს/კ 01.14.11.020.012

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის

კორექტირებული პროექტის

კონსტრუქციულ ნაწილზე

თბილისი 2023

ზემოაღნიშნული ობიექტის კონსტრუქციული ნაწილის და შემდგომ მისი კორექტირების საექსპერტო დასკვნები დამუშავებულია ჩვენს მიერ, რის შედეგად მათ მიეცა დადებითი შეფასება. ამჟამად საექსპერტოდ წარმოდგენილია პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი მორიგი, ლოკალური ხასიათის კორექტირებით. კერძოდ:

- პარაპეტის სიმაღლე გაიზარდა 60 სმ-ით;
- ლიფტის კარის ღიობი სიგანეში გაიზარდა 22 სმ-ით.

ორივე აღნიშნული ცვლილება ასახულია პროექტის კორექტირებული კონსტრუქციული ნაწილის მუშა დოკუმენტაციის მხაზველობით ნაწილში და „მონომახ-საპრ 2013“ საანგარიშო პროგრამული კომპლექსის მოდელში. ყოველივე ზემოაღნიშნული აკმაყოფილებს ქვეყანაში მოქმედ სამშენებლო ნორმა-წესებს და არ ახდენს უარყოფით გავლენას მზიდი კონსტრუქციული სისტემის მდგრადობა-მზიდუნარიანობაზე.

დასკვნა:

წარმოდგენილი კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს ეძლევა დადებითი შეფასება

ექსპერტი, ინჟინერ-კონსტრუქტორი, ედიშერ
შპს “კონსტუდიო”-ს დირექტორი, ტმდ წოწერია

თბილისი 12-12-2023