# საექსპერტო კვლევითი ჯგუფი

შ.პ.ს "ექსპერტ დეველოპმენტი"




**LTD "expert development"**

მტკვრის ქუჩა №6

ტელ: 599 98 05 21

**Mail:expert_development@gmail.com**

12/01/2024 წელი

# პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა

ქალაქი თბილისი, ოქროყანა, “გ” ზონა, (ნაკვეთი 01/029) საკადასტრო კოდით №01.15.08.001.181 შპს “ლოფტ დეველოპმენტი”-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე არიტექტურულ პროექტზე დაყრდნობით სამ სართულიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა

## შინაარსი

ქალაქი თბილისი, ოქროყანა, “გ” ზონა, (ნაკვეთი 01/029) (საკ. კოდით №01.15.08.001.181) შპს “ლოფტ დეველოპმენტი”-ს წარმომადგენლის თხოვნის საფუძველზე შემოწმება ჩავუტარეთ არსებულ მიწის ნაკვეთზე შედგენილ საპროექტო დოკუმენტაციას, რომელიც მოიცავს არქიტექტურულ ნახაზებზე დამუშავებულ კონსტრუქციულ მუშა ნახაზებს. პროექტის მიხედვით დაგეგმარებულია არსებულ მიწის ნაკვეთზე სამ სართულიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. საპროექტო შენობა გეგმაში მართკუთხა ფორმისაა, მაქსიმალური გაბარიტული ზომებით ღერძებს შორის შეადგენს 13,70X21,70 მეტრს. გეოლოგიურ მონაცემებზე დაყრდნობით შენობის ფუნდამენტი განისაზღვრა რკინა-ბეტონის საძირკვლის ფილაზე.

## კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა

აღნიშნულ პროექტზე ჩვენს მიერ ჩატარებულ იქნა კვლავა, სადაც შესწავლილ იქნა ყველა ის კონსტრუქციული მახასიათებლები და საანგარიშო სქემა, რაც მოიცავს შენობის მნიშვნელოვან მზიდუნარიან დეტალებს. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით შენობის სქემა წარმოდგენილია შემდეგი სახით:

1. საძირკველი გაანგარიშებულია მონოლითურ რკინა-ბეტონის ფილაზე - კვეთით 400 მმ;
2. საძირკვლის შემკრავი კოჭი – კვეთით 300X900 მმ;
3. რკინა-ბეტონის კედლები –სისქით 200 მმ;
4. საანგარიშო სქემა მონოლითითური რკინა-ბეტონის კარკასული ტიპისაა (კოლონები 300X300 მმ და 400X400 მმ);
5. რკინა-ბეტონის რიგელები – 300X500 მმ და 200X500 მმ;
6. მონოლითური კიბის უჯრედი – კვეთით 180 მმ;
7. სართულშუა გადახურვები გაანგარიშებულია ორმაგად არმირებული ფილებით (კვეთით 180 მმ);
8. გადახურვა – მონ. რკინა-ბეტონის ფილით სისქით 180 მმ

საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით გათვალისწინებულია სამ სართულიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, რომლის კონსტრუქცია მონოლითური რკინა-ბეტონის კარკასული სქემითაა გაანგარიშებული. შენობის ფუნდამენტის კონსტრუქციული სქემა საძირკვლის ფილაზეა გაანგარიშებული, რომელიც გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით დასულია 2 შრეზე. დაფუძვნების პირობები: თიხნარი გრუნტი, საანგარიშო სიმკვრივით ერთღერძა კუმშვაზე $R_0$=2.10 კგძ/სმ$^2$. გამოყენებულია საანგარიშო გათვალებით A500c და A240c არამტურა. სვეტებში გამოყენებულია რვა ღერი 16-20A500c არმირება, რომელიც შეკრულია ერთმაგი ხამუთით განივკვეთების შესაბამისად, გაძლიერებულია სვეტებსა და რიგელებთან შეერთების კვანძები (რიგელის კვეთი 300X500 მმ და 200X500 მმ), რიგელებში გამოყენებულია ოთხი და ექვსი ღერი 20A500c არმირება და შეკრულია ერთმაგი ხამუთით, რაც განპირობებულია საპროექტო გეომეტრიული ფორმებისა და პარამეტრების მიხედვით, სადაც დატვირთვებისა და თანაბარ გადანაწილებული ძალვების სწორი მუშაობის პრინციპით

არის აღებული. რკინა-ბეტონის ფილებში გამოყენებულია 10-12A500c კლასის მუშა არმატურა (სისქით 180 მმ), გადახურვა ანალოგიურად ეწყობა რკინა-ბეტონის ფილით (სისქით 180 მმ), რკინა-ბეტონის კელდების კვეთი შეადგენს 200 მმ-ს (გამოყენებულია 10A500c არმატურა). სეისმო მედეგობის პირობის მიხედვით აღნიშნული კონსტრუქციული პროექტი მოქმედ სამშენებლო ნორმატივებთან მიმართებაში წარმოებულია სწორად, რასაც ვეთანხმებით და ვანიჭებთ დადებით შეფასებას.

ჩატარებული ექსპერტიზის საფუძველზე საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია გეოლოგიური მონაცემების და კონსტრუქციული სწორი საანგარიშო სქემის მიხედვით თანდართული მასალებით, რაც მოცემულია მუშა ნახაზებში და გათვლებში. შესაბამისად წარმოდგენილი შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი შედგენილია და დამუშავებული სამშენებლო ნორმატივებისა და წესების ფარგლებში.

ჩატარებული ექსპერტიზის საფუძველზე საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია გეოლოგიური მონაცემების და კონსტრუქციული სწორი საანგარიშო სქემის მიხედვით. შენობის მზიდი კონსტრუქციები გაანგარიშებულია Lira-SAPR 2013R5 პროგრამული კომპლექსის მეშვეობით (ლიც. 3289) სასრული ელემენტების მეთოდის საფუძველზე, გაანგარიშებაში განხილულია შემდეგი დატვირთვები: 1. სტატიკური მუდმივი 2. სტატიკური ხანმოკლე 3. სტატიკური ხანგრძლივი 4. სეისმური X მიმართულება (0.17g აჩქარება) 5. სეისმური Y მიმართულება 6. სეისმური $45^0$ 7. სეისმური $135^0$ 8. ქარი სტატიკური X მიმართულება 9. ქარი სტატიკური Y 10. ქარი პულსაციური X 11. ქარი პულსაციური Y 12. აქსელეროგრამა 1, X მიმართულება 13. აქსელეროგრამა 1, Y 14. აქსელეროგრამა 2, X მიმართულება 15. აქსელეროგრამა 2, Y მიმართულება 16. აქსელეროგრამა 3, X მიმართულება 17. აქსელეროგრამა 3, Y მიმართულება 18. აქსელეროგრამა 4, X მიმართულება 19. აქსელეროგრამა აქსელეროგრამა Y მიმართულება 20. აქსელეროგრამა 5, X მიმართულება 21. აქსელეროგრამა Y მიმართულება 22. აქსელეროგრამა 6, X მიმართულება 23. აქსელეროგრამა 6, Y მიმართულება 24. აქსელეროგრამა 7, X მიმართულება 25. აქსელეროგრამა 7, Y მიმართულება.

გრუნტის კატეგორია სეისმური თვისებებით-II. საანგარიშო სეისმურობა 8 ბალს შეადგენს. (EMS-98 სკალით) გათვალისწინებულია საკუთარი რხევის 36 ფორმა. ბეტონის კლასი B-25 (საძირკვლი ფილა). არმატურა A500c, A240c. შესაბამისად წარმოდგენილი პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი შედგენილია და დამუშავებული სამშენებლო ნორმატივებისა და წესების ფარგლებში.

**დასკვნითი ნაწილი:** ჩვენს მიერ შესწავლილი ქალაქი თბილისი, ოქროყანა, "გ" ზონა, (ნაკვეთი 01/029) საკადასტრო კოდით №01.15.08.001.181 შპს "ლოფტ დეველოპმენტი"-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შედგენილი სამ სართულიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის საპროექტო დოკუმენტაცია და მასში მოცემული კონსტრუქციული ნახაზები შესრულებულია სამშენებლო ნორმატივების, გეოლოგიური მონაცემებზე დაგეგმარებული კონსტრუქციული ნაწილის გათვალისწინებით, რომელიც სავსებით დამაკმაყოფილებელია და საიმედო დღეისათვის მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან და წესებთან მიმართებაში. აღნიშნული პროექტის სქემების შესაბამისად არ ირღვევა კონსტრუქციული ელემენტების მუშაობის პრინციპი, დაცულია სეისმომედეგობის ნორმები, რის საფუძველზეც მოცემული დოკუმენტაცია სრულიად აკმაყოფილებს დღეისათვის მოქმედ სამშენებლო ნორმებსა და წესებს.

**კონსტრუქტორ-ექსპერტი:** **ა. ყურაშვილი**

შპს ექსპერტ დეველოპმენტი
EXPERT DEVELOPMENT
402030495
EXPERT DEVELOPMENT LTD

# სამუშაო გამოცდილება

გვარი, სახელი, მამის სახელი: - ყურაშვილი ალექსანდრე

მისამართი: - ქ.თბილისი, იპ. ხვიჩიას ქუჩა №16, ბინა 11

ტელეფონი: - ტელ: 2 37 55 77
მობ: 5 99 05 70 94
პ/ნ 01024034907

განათლება: - 2002 წელს ჩავაბარე და 2008 წელს დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი, სპეციალობით სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა (მაგისტრი)

- მშნებელ-ინჟინერის სამუშაო საქმიანობა და გამოცდილება 2006 წლიდან დღემდე.

-შპს "ვალენტია ინდუსტრია" 2005-2006წწ.

-"სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამსახური" თანამდებობა: ქონების განვითარების სამსახურის სპეციალისტი 2006-2009 წწ. (ავლაბრის ადმინისტრაციული კომპლექსის მშენებლობაზე)

- 2009 წლიდან 2011 წლამდე ვმუშაობდი საპროექტო ორგანიზაცია შპს "დიტრიხ"-ში კონსტრუქტორის პოზიციაზე მის: ქ.თბილისის, ბახტრიონის ქუჩა №28

- 2011 წლიდან შპს "ლილეო"– ს დირექტორი თანამდებობა: ინჟინერ-კონსტრუქტორი
- 2018 წლიდან დღემდე შპს "ექსპერტ დეველოპმენტი"-ს დირექტორი, თანამდებობა : ინჟინერ-ექსპერტი

ენების ცოდნა: - ქართული– მშობლიური
- რუსული-კარგად
- ინგლისური-კარგად

სხვა მონაცემები:

კომპიუტერული პროგრამები:
OS: Auto cad; ArchiCAD; Windows XP; Microsoft Office; Internet Explorer; საინჟინრო-გამოთვლითი პროგრამა Lira

2009 წლიდან - დღემდე, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, შესწავლილი მაქვს 200 ერთეულამდე ავარიული ან/და სარეკონსტრუქციო 1-ლი, მე-2, მე-3 და მე-4 კლასის შენობა-ნაგებობა, რაზედაც გაცემულია შესაბამისი ნახაზები, საექსპერტო დასკვნები და რეკომენდაციები. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში დაპროექტებული მაქვს 600-ზე მეტი 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4 კლასის შენობების კონსტრუქციული პროექტი. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში შესრულებული მაქვს 4000 მეტ ობიექტზე საექსპერტო დასკვნები, სადემონტაჟო-სამშენებლო ობიექტების ექსპერტიზა, შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობების ექსპერტიზა, სარეკონსტრუქციო ნაგებობების ექსპერტიზა, შენობა-ნაგებობებზე ზემოქმედებასა და მე-4 კლასის შენობებისთვის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა კონსტრუქციული ელემენტების საექსპერტო შეფასების შესახებ. ჩემს მიერ, თბილისში მომზადებულია რამოდენიმე ათეული მეოთხე კლასის მრავალბინიანი საცხოვრებელი და მრავალფუნქციური კომპლექსების, საწარმო ტიპის ნაგებობების პროექტის კონსტრუქციული ნაწილები.

Georgia

IDENTITY CARD

მოქალაქის პირადობის მოწმობა

საქართველო

GEO



ბარათის No / CARD No

19IA43611

სახელი / FIRST NAME

ალექსანდრე

ALEKSANDRE

გვარი / LAST NAME

ყურაშვილი

KURASHVILI

| მოქ. / CIT | სქესი / SEX | პირადი No / PERSONAL No |
|---|---|---|
| GEO | მამ / M | 01024034907 |

| დაბადების თარიღი<br>DATE OF BIRTH | მოქმედების ვადა<br>DATE OF EXPIRY |
|---|---|
| 21.02.1985 | 15.10.2029 |

ხელმოწერა
SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH

თბილისი

TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE

15.10.2019

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY

იუსტიციის სამინისტრო

MINISTRY OF JUSTICE

დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 2019

სფს-ს რეგისტრაციის No 26-3184





IDGE019IA436113010240349O7<<<<

85O2212M2910150GEO<<<<<<<<<<<8

KURASHVILI<<ALEKSANDRE<<<<<<<<<

TECHNICAL UNIVERSITY

# GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

# DIPLOMA

With honours

STU № 000839

This is to certify that Mr./Ms. Alexander
Name, Surname
Kurashvili

was enrolled in 2002 in Georgian Technical University and in 2006

completed the requirements of Faculty of

Civil Engineering

Bachelor's Degree of the University

with major in Industrial and Civil Engineering

By the decision of the State Qualification Commission, September
Month, Day, Year
18, 2006, Mr. Alexander Kurashvili
Name, Surname

was awarded the Academic Degree of

Bachelor of Civil Engineering

Seal

Rector

Dean

City: Tbilisi

Registration # 06535

# საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

# დიპლომი

წარჩინებით

STU № 000839

ეძლევა ალექსანდრე ყურაშვილს

მასზედ, რომ იგი 2002 წელს ჩაირიცხა და 2006

წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სამშენებლო

ფაკულტეტის

ბაკალავრიატის სრული კურსი სამრეწველო და სამოქალაქო

მშენებლობის

სპეციალობით

საკვალიფიკაციო კომისიის 2006 18. 9 გადაწყვეტილებით
(წელი, რიცხვი, თვე)

ალექსანდრე ყურაშვილს მიენიჭა

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მშენებლის

კვალიფიკაცია

რექტორი

დეკანი

ქალაქი თბილისი

სარეგისტრაციო ნომერი 06535




# მაგისტრის
# დიპლომი

# MASTER'S
# DIPLOMA

დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დამამზადებელი: შპს „ფორმა“
სფს რეგისტრაციის № 04-1599

# GEORGIA

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

TECHNICAL UNIVERSITY OF GEORGIA

MASTER'S

# DIPLOMA

MA № 000505

This is to certify that by the decision June 26, 2008.

of the Civil Engineering faculty

of the **Technical University of Georgia**

Mr. Alexander Kurashvili

born on February 21, 1985.

was awarded an academic Degree of Master with a Major in

Civil Engineering

seal

*Dean of the faculty*

*Rector*

Tbilisi September 18, 2008. Registration No 00504

# საქართველო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მაგისტრის

# დიპლომი

MA № 000505

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სამშენებლო

ფაკულტეტის 2008 წლის 26. 6 გადაწყვეტილებით,

ალექსანდრე ყურაშვილს

დაბადებულს 1985 წლის 21 თებერვალს

მიენიჭა მშენებლობის

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ბ. ა.

ფაკულტეტის დეკანი

რექტორი

თბილისი 18/09/2008 სარეგისტრაციო # 00504

საქართველო

ორი ათას ჩვიდმეტი წლის ექვსი დეკემბერს მე, საქართველოს ნოტარიუსს თეა მაღალდაძეს, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: თბილისი, ჭუკურის ქ. N6, ცხმმართა: **ალექსანდრე ყურაშვილმა**, რომელმაც წარმოადგინა მის მიერ შედგენილი **სამუშაო გამოცდილების** ერთი ეგზემპლარი და მოითხოვა მასზე მისი ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება.

მე დავადგინე მისი პირადობა წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად **ალექსანდრე ყურაშვილმა (დაბად.21.02.1985წ. პ/ნ 01024034907, პ/მ d1428509)** მომმართა.


მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მაქვს.


მან განაცხადა, რომ მისთვის ცნობილია **სამუშაო გამოცდილების** შინაარსი და მასზე ხელმოწერის სამართლებრივი შედეგი, რომ იგი სრულად გამოხატავს მის ნებასა და სურვილს, რის შემდეგაც მან ჩემი თანდასწრებით, პირადად მოაწერა ხელი **სამუშაო გამოცდილებას**, რომელიც თან ერთვის სანოტარო აქტს.

ნოტარიუსმა მას განუმარტა, რომ იგი ამოწმებს მხოლოდ **სამუშაო გამოცდილებაზე** მისი ხელმოწერის ნამდვილობას და არა **სამუშაო გამოცდილებაში** მოყვანილი ფაქტის სიზუსტეს და ნამდვილობას. მე მას აგრეთვე განუმარტე, რომ ნოტარიუსს არ აკისრება პასუხისმგებლობა კერძო აქტის კანონმდებლობასთან შეუსაბამობის, ან კერძო აქტში ხელმომწერის ნების არაადექვატურად ასახვის გამო და შესაბამისად, პასუხს არ აგებს მის ნამდვილობაზე.

დამოწმებულია ერთი ხელმოწერის ნამდვილობა **სამუშაო გამოცდილების** ერთ ეგზემპლარზე და შესაბამისად გადახდილია სანოტარო საზღაური: "სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის #507-ე დადგენილების (29.12.2011 წ.) 31 ე მუხლის საფუძველზე 2.00 ლარი, 39-ე მუხლის საფუძველზე 2.00 ლარი და საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის საფუძველზე დ.ღ.გ. 0.36 ლარი, ჯამში: 4.36 ლარი.

საქართველოს ნოტარიუსი
თეა მაღალდაძე





| | |
|---|---|
| სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი | N171419327 |
| სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი | 06.12.2017 წ |
| სანოტარო მოქმედების დასახელება | ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება |
| სრულიად | თეა მაღალდაძე |
| სანოტარო ბიუროს მისამართი | თბილისი, მტკვრის ქუჩა N6 |
| სანოტარო ბიუროს ტელეფონი | 0322931887 |
| სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი | 31278100086917 |

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ–გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

ქ.თბილისი,ოქროყანა,

ს/ჯ 01.15.08.001.181

სამსართულიანი უსარდაფო შენობა

# კონსტრუქციული ნაწილი



თბილისი

2023 წ

# განმარტებითი ბარათი

წინამდებარე პროექტში წარმოდგენილია ქ.თბილისი,ოქროყანა,

**(ს/კ 01.15.08.001.181)** სამსართულიანი უსარდაფო შენობის კონსტრუქციული ნახაზები.

**შენობა მართკუთხა ფორმისაა.**შენობის ზომა განაპირა ღერძებში შეადგენს: **13.70 მ X 21.70 მ**; მაქსიმალური მალი შეადგენს **L=6.85 მ.**
შენობა სამსართულიანია, სართულების სიმაღლე შეადგენს **H=3.40 მ; H=3.30 მ; H=3.20 მ;** კონსტრუქციული თვალსაზრისით შენობა გადაწყვეტილია, როგორც ჩარჩოსებრ-კავშირებიანი მონოლითური რკინაბეტონის სისტემა დიაფრაგმებით.

**შენობის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების ზომები:**

- *საძირკვლის ფილა:* 400მმ;
- *საძირკვლის კოჭი:* 900X300მმ;
- *სვეტები:* 300X300მმ; 400X400მმ;
- *კედელი:* 200მმ;
- *კიბის პანდუსი:* 180მმ;
- *მონოლითური რიგელები:* bxh= 300X500მმ; 200X500მმ;
- *გადახურვის ფილა 180მმ;*

**შენობის დაფუძნების პირობები:** სამშენებლო მოედნის გეოტექნიკური აგებულებიდან გამომდინარე შენობა, დაფუძნებულია თიხნარ გრუნტზე ( სგე-1; **ფენა 2.** *იხ. გეოლოგიური დასკვნა).* პირობითი საანგარიშო წინაღობა **$R_0$=2,10 კგძ/სმ.**) **საძირკვლის ფილის და კოჭების** მეშვეობით, რომლის ქვეშაც გათვალისწინებულია დატკეპნილი 250 მმ ხრეშის მოსასწორებელი ფენის მოწყობა და 100მმ სისქის ბეტონის მომზადება **B7.5** კლასის ბეტონისაგან.

**შენობის ყველა მზიდ კონსტრუქციაში გამოყენებულია ბეტონი კლასით B25, ხოლო მიწასთან შეხებაში მყოფი კონსტრუქციებისთვის წყალშეუღწევადობის მიხედვით შესაბამისად $W_4$ მარკის ბეტონი.**

**სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, გრუნტის გეოლოგიური მდგომარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად <u>სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებელი აუცილებლად უნდა გაეცნოს გეოლოგიურ დასკვნას.</u>**

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონებისა და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მიხედვით დადგენილია, რომ სამშენებლო მოედანი განლაგებულია **8 ბალიანი** სეისმური საშიშროების ზონაში MSK64 სკალის მიხედვით **(A=0.14);** გრუნტის კატეგორია სეისმური თვისებების მიხედვით - **II**;

სამშენებლო მოედანზე ქარის ნორმატიული დატვირთვა შეადგენს - **85 კგძ/მ²** (15 წლიანი განმეორებადობის პერიოდით), ხოლო თოვლის საფარის ნორმატიული დატვირთვა - **50 კგძ/მ²** (14 დღე - თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი ).

შენობისა და მისი მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების, როგორც ერთიანი სივრცითი სისტემის გაანგარიშება კომპიუტერულ საანგარიშო მოდელში შესრულდა სტატიკურ და დინამიკურ (სეისმურ) ზემოქმედებაზე სერტიფიცირებული და ლიცენზირებული კომპიუტერული საანგარიშო კომპლექსის **ЛИРА-САПР 2013**-ის გამოყენებით (შესყიდვის სალიცენზიო ნომერი №92095856). **შემდეგი დატვირთვების სახით:**

**სტატიკური დატვირთვები საანგარიშო მოდელში წარმოდგენილია სამი დატვირთვის სახით:**

1) **მუდმივი დატვირთვა**: (რკ.ბ-ის საკუთარი წონა + იატაკის „სენდვიჩის„ წონა + *გარე შემომფარგველი და სადარბაზოს კედლების დატვირთვა)*
*შენიშვნა: ანგარიშში კედლის წონები შესულია არქიტექტურულ ნახაზებში ნაჩვენები კედლების სისქეებისა და გამოყენებული მასალების შესაბამისად.*
2) **დროებითი ხანგრძლივი დატვირთვები:** . (შიგნითა *ტიხრების დატვირთვები)*
3) **ხანმოკლე დატვირთვები:**
ა) *დროებითი სასარგებლო დატვირთვები* СНиП 2.01.07.85. «Нагрузки и воздействия»-ის მიხედვით.
ბ) *თოვლის დატვირთვა;*
გ) *ქარის დატვირთვა;*

**სეისმური ზემოქმედება საანგარიშო მოდელში წარმოდგენილია ხუთი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი სეისმური დატვირთვის სახით:**

1) სეისმური ზემოქმედება „X„ მიმართულებით
2) სეისმური ზემოქმედება „Y„ მიმართულებით
3) სეისმური ზემოქმედება „Z„ მიმართულებით
4) სეისმური ზემოქმედება დიაგონალური $45^0$ მიმართულებით.
5) სეისმური ზემოქმედება დიაგონალური $135^0$ მიმართულებით.

კომპიუტერულ საანგარიშო მოდელში შენობების მზიდ კონსტრუქციებში ძალვათა თანწყობისას გათვალისწინებული იქნა შემდეგი კომბინაციები:

ა) *ძირითადი თანწყობა:*

1. (მუდმივი) + (დრ. ხანგრძლივი)

2. (მუდმივი) + (დრ. ხანმოკლე)

3. (მუდმივი) + 0.95*(დრ. ხანგრძლივი) + 0.9*(დრ. ხანმოკლე)

*ბ) განსაკუთრებული თანწყობა:*

*0.9** (მუდმივი) + 0.8*(დრ. ხანგრძლივი) + 0.5*(დრ. ხანმოკლე) + (ერთ-ერთი სეისმური დატვირთვა)

პროექტი შესრულებულია ქვეყანაში მოქმედი შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნათა შესაბამისად:

1) Ან 01.05-08 ,,სამშენებლო კლიმატოლოგია''
2) Ან 01.01-09 ,,სეისმომედეგი მშენებლობა''
3) Ან 03.01-09 ,,ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები''
4) Ან 02.01-08 ,,შენობისა და ნაგებობის ფუძეები''
5) СНиП 2.01.07.85. «Нагрузки и воздействия»

<u>მითითებები მშენებლობის განხორციელების პროცესში:</u>

**1.** მუშა პროექტის არქიტექტურული, კონსტრუქციული და საინჟინრო ნაწილის, ასევე მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შესაბამისად, სამშენებლო ორგანიზაციამ უნდა დაამუშაოს მშენებლობის წარმოების პროექტი საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით.

**2.** საძირკვლის ქვეშა ქანები, რომელზედაც ხდება შენობიდან მოსული სტატიკური თუ დინამიკური დატვირთვების გადაცემა, მიღებული იქნას ინჟინერ-გეოლოგის მიერ თანახმად ნორმისა;

**3.** შენობის მიბმა ადგილზე განხორციელდეს არქიტექტურული ნახაზების შესაბამისად.

**4**. რკინაბეტონის ელემენტების დაბეტონებისას კონტროლი გაეწიოს ბეტონის მარკას, ვიბრირებას, დაბეტონების ხარისხს და სამუშაოთა წარმოების პროცესებს თანახმად ГОСТ 10180-78, ГОСТ 18105.-80, ГОСТ 18105.1-80, ГОСТ 108105.2-80;

მოწოდებული 50მ$^3$-მდე ბეტონის პარტიიდან უნდა შემოწმდეს 4 ნიმუში, ხოლო 50მ$^3$-ზე მეტი ბეტონის მოწოდების შემთხვევაში 6 ნიმუში აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიის მიერ ГОСТ 10180-90, ГОСТ 26633-91-ის შესაბამისად.

5. რკინაბეტონის კონსტრუქციებში პროექტით გამოყენებულია **A500C** და **A240C** კლასის არმატურა. შემოწმებულ იქნას ყოველი შემოტანილი პარტიის ხარისხი და შედგეს შესაბამისი აქტი.

6, არმატურის ღეროების გადაბმა განხორციელდეს პირგადადებით შედუღების გარეშე: პირგადადების სიგრძე გაჭიმულ ზონაში - **L=50Ø;** შეკუმშულ ზონაში - **L=40Ø;** არმატურის ჩაანკერება ბეტონის ტანში განხორცელდეს აბსოლუტურად ყველგან რკინაბეტონის ელემენტების შეერთების კვანძებში. ჩაანკერების სიგრძე გაჭიმულ ზონაში **L=50Ø;** შეკუმშულ ზონაში - **L=40Ø;** საჭიროების შემთხვევაში შედუღებით შეერთებები განხორციელდეს ГОСТ 19293-73-ის მიხედვით, პროექტის ავტორებთან შეთანხმებით.

7. არმატურების მოღუნვა განხორციელდეს ცივად გაცხელების გარეშე.

8. რკ.ბ-ის გადახურვის მზიდ კონსტრუქციებს მიეცეს სამშენებლო აწევა ,,შუქში მალის,, 1/250;

9. მშენებლობისას, თუ სამშენებლო მასალის განთავსება ხდება სახურავის ან გადახურვის კონსტრუქციებზე, მათმა დატვირთვამ არ უნდა გადააჭარბოს კვადრატულ მეტრზე პროექტით გათვალისწინებულ დროებით დატვირთვებს. იმ ადგილებში სადაც კონსტრუქცია ვერ უზრუნველყოფს დამატებითი დატვირთვის ზიდვას, მოწყობილი უნდა იქნას დროებითი დგარების და/ან სამაგრები.

**10. შენობის გარე შემომფარგვლელი კედლები და შიდა ტიხრები განხორციელდეს თანამედროვე ტექნოლოგიებით დამზადებულ ცეცხლმედეგი მსუბუქი საკედლე ბლოკებით, რომლის მოცულობითი წონა არ უნდა აღემატებოდეს 1200კგ/მ$^3$.**

11. კედლების წყობა ყველგან უნდა დაუკავშირდეს არმირებით მზიდ კონსტრუქციას ყოველ III რიგში (600-700მმ) მოქნილი კავშირებით რომლელიც არ შეზღუდავს კარკასის ჰორიზონტალურ გადაადგილებას კედლების გასწვრივ. თუ ბლოკის წყობის სიმაღლის და სიგანის ფარდობა (H/W) აღემატება 12-ს აუცილებელია შუალედური რკინაბეტონის სარტყლების მოწყობა ბლოკის წყობის სიგანის ფარგლებში.

12. ფასადის დეკორატიული ელემენტები დაკავშირებული უნდა იქნას შენობის მზიდ კარკასთან.

13. ბეტონის სამუშაოების წარმოებისას ცხელი კლიმატის პირობებში +25 გრადუსზე მეტი ტემპერატურისა და 50%-ზე ნაკლები ფარდობითი ტენიანობისას გამოყენებული იქნას ცემენტები, რომელთა სამარკო სიმტკიცე არანაკლებ 20%-ით სჭარბობს ბეტონის საპროექტო მარკას.


ზამთრის პირობებში ბეტონის სამუშაოების წარმოებისას მხედველობაში იქნას მიღებული ბეტონის გაყინვისაგან დაცვის საჭირო ღონისძიებები.

14, ახლადჩაწყობილი ბეტონი დაცული უნდა იქნას მექანიკური დაზიანებებისაგან (ან ზემოქმედებისაგან) მზის სხივების პირდაპირი მოხვედრისაგან, ყინვისაგან და ქარისაგან. პროექტში მითითებული ბეტონის სიმტკიცის 75%-ის მიღწევამდე მისი სტრუქტურა ადვილად იმსხვრება, აქედან გამომდინარე ბეტონის აღნიშნული სიმტკიცის მიღწევამდე აუცილებელია მკაცრად იქნას დაცული ტემპერატურისა და ტენიანობის რეჟიმი. დაუშვებელია მზიდ კონსტრუქციათა ყალიბების გამოხსნა ნორმატიული დოკუმენტებით განსაზღვრულ ვადაზე ადრე.

**15. ნებისმიერი შეუსაბამობა მუშა დოკუმენტაციის, განმარტებით ბარათის და არქიტექტურულ ნახაზებს შორის ეცნობოს პროექტის ავტორებს.**

16. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები წარმოებული უნდა იქნას საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი და ამ განმარტებითი ბარათით განსაზღვრულ ნორმებთან სრულ შესაბამისობაში.

17. მშენებლობა განხორციელდეს საავტორო ზედამხედველობის ქვეშ.




פג/ג-טל ג'מלמ'ש'מ'ת'ג'ק'ע  ט'ג'ס'ק'ג'ש'ת'ל  ת'ש'ס'ל  ס'ק'ס'ת'ש'ע  ג'ש'ס'ם  ג'ק'ס'ת'ג'ל  ג'ת'ג'ג


60'36. -0.100


ג 1:100

| | |
|---|---|
| ג'ת'ל'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע ט'ל'ס'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע: | A3 |
| ג'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע: | ג'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע |
| | ס. ס'ת'ל'ס'ם'ת 2023 |

ג'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע ט'ל'ס'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע:
ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע ט'ל'ס'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע ט'ל'ס'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע ט'ל'ס'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע
U/3 01.15.08.001.181

| | | |
|---|---|---|
| ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע | ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע | ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע |
| ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע | ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע | ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע |
| ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע | ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע | |
| ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע: | | |
| ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע: | | |
| ס'ת'ל'ס'ם'ת'ש'ס'ם'ת'ג'ק'ע



1
2
3
1370
685
685
1500
1500
1500
1500
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1500
1500
1500
1500





ԵԱՅՈՒՆ ՅԱՐԿԱՆԱՏՈՒՆ ԼՍԱՈՐԱՅԻՆ ՊՈՒԼԵՐ ԿՍՅԱՔՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ
6036. -0.100
Յ 1:100

| | | |
|---|---|---|
| ՊՐՈՅԵԿՏԻ ՓՈՒԼ | ք. ՕՐԱՎԱՆ 2023 | |
| ՀԱՏԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | A3 | |
| ԿՈՂՄԱԿԵՐՊՎԱԾ՝ | | |
| ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ ՊՈՒԼԿԱՆԱՏՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ | | |
| ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ | ՀԱՍԱՐ | ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ |
| ՊՐՈՅԵԿՏԱՅԻՆ ՂԵԿԱՎԱՐ | ՊՐՈՅԵԿՏԱՅԻՆ ՄԵՆԵՋԵՐ | ՀԱՏԱԿԱՅԻՆ ՊԼԱՆ |
| ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ ՂԵԿԱՎԱՐ | | |
| ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ | | |
| ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ | | |
| ՀԱՏԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ | | |
| ՀԱՏԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | | |
| ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ | ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ | ՀԱՏԱԿԻ ՉԱՓ |
| ՀԱՏԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ | Ա-3 | ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ՝ 00 |

კვეთი 1-1
მ. 1:25




კვეთი 2-2
მ. 1:25





| | | |
|---|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | | მ. თბილისი 2023 |
| | | ფაილის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოქროჯვა, ს/ბ 01.15.08.001.181 სამსართველოსთან უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შემსრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| | | |
| პროექტის №: | | ნახაზის სახელწოდება: |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | | კვეთი 1-1, 2-2 |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | | მუშა პროექტი |
| ნახაზის #: | კ- 4 | რევიზია: 00 |


| | |
|---|---|
| ד"ר מהנדס אלעד בן-חיים | מתכנן השלד |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| 1:20 | קנה מידה |
| A3 | גודל |
| 1 | מהדורה |
| 1:20 | קנה מידה |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| מגדל משרדים ומסחר "הנמל" | שם הפרויקט |
| רח' הנמל 12, תל אביב-יפו | כתובת |
| גוש 6158, חלקה 47 | גוש וחלקה |
| 01-1234567 | מספר תיק |
| מתכנן השלד | תפקיד |
| ד"ר אלעד בן-חיים | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מהנדס בניין בע"מ | שם המשרד |
| רח' הברזל 8, רמת גן | כתובת |
| 03-6789012 | טלפון |
| מתכנן אדריכלי | תפקיד |
| יעל שחר | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן חשמל ותקשורת | תפקיד |
| אורי לוי | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן אינסטלציה | תפקיד |
| משה כהן | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן מיזוג אוויר | תפקיד |
| נועה פרידמן | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן כיבוי אש | תפקיד |
| דוד שמעוני | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן תנועה | תפקיד |
| מיכל רוזנברג | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן נגישות | תפקיד |
| שרה גולדשטיין | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן בטיחות אש | תפקיד |
| יוסי אברהם | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן אקוסטיקה | תפקיד |
| רונית שלום | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן תאורה | תפקיד |
| אבי כץ | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן מעליות | תפקיד |
| גיל פרץ | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן גינון | תפקיד |
| נועה ברק | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן איכות הסביבה | תפקיד |
| עמית דגן | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן בטיחות בעבודה | תפקיד |
| רון אשכנזי | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן סביבה | תפקיד |
| ליאור גבעתי | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן תשתיות | תפקיד |
| אסף ברנשטוק | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן נוף | תפקיד |
| מיכל אבני | שם |
| 1234567 | מס' רישיון |
| 16 ביולי 2023 | תאריך |
| | חתימה |
| מתכנן בטיחות | תפקיד |
| יוסי אברהם

| | |
|---|---|
| ბინის #: | ქ- 6 |
| ტიპიური სართული | მე-2 სართულის ჩარჩოს ფრაგმენტი |
| ნახაზის №: | |
| 16 ოქტომბერი 2023 | |
| მასშტაბი: | 1:100 |
| | |
| | |
| შპს „ჯორჯიან ჰაუსინგ ფაინანს ჯგუფი“ | |
| არქიტექტორი: | |
| ინჟინერი: | |
| ინჟინერი: | |
| ინჟინერ


სვ.-1 (4ც)




კვეთი 1-1
მ 1:20





ა0ზ. 3




L=1540 მმ

სვ6-1 (4ც)




| ა0ზ. | ა ღ ნ 0 შ ვ ნ ა | დ ა ხ ა ხ ე ლ ე ბ ა | რაოდ. | წონა, კბ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | სპეციფ-1 | | | |
| | | დეტალები | | ერთეული (კბ) | სულ (კბ) |
| 1 | | Ø 20 A500C ℓ= 2000 | 32 | 4.94 | 158.00 |
| 2 | | Ø 20 A500C ℓ= 4400 | 32 | 10.86 | 347.61 |
| 3 | | Ø 8 A240C ℓ= 1540 | 112 | 0.61 | 68.13 |
| | | | | ჯამი: | 573.75 |
| | | ბეტონი B25 | | | 1.86 |

| | |
|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | ქ. თბილისი 2023 |
| | ფაილის დახასიათება: |

პროექტის სახელწოდება:
ქ.თბილისი,ოქროყანა,
ს/ს 01.15.08.001.181
სამსართულიანი უსარდაფო შენობა

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| კონსტრუქტორი | ზ.ჯველაშვილი | |
| შესასრულა | ზ.ჯველაშვილი | |

| | |
|---|---|
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | სპეციფ-1<br>კვეთი 1-1<br>სპეციფიკაცია |
| კონსტრუქციული პროექტი | |
| სტადია | მუშა პროექტი |
| ნახაზის #: | კ- 7 რევიზია: 00 |

| | |
|---|---|
| ГИПРОСПЕЦГАЗ | |
| Заказ | 3-8 |
| Объект | Здание дефлегматора |
| Стадия | Р |
| Наименование | Схема расположения свай |
| Инв. № подл. | |
| Подпись и дата | |
| Взам. инв. № | |
| Инв. № дубл. | |
| Подпись и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | |
|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист |
| Н.контр. | | |
| ГИП | | |

| | |
|---|---|
| Стадия | Лист |
| Р | 1 |

| | |
|---|---|
| Листов | |
| 1 | |

ГИПРОСПЕЦГАЗ
Заказ 3-8. Здание дефлегматора. Установка ДЭА. Технологическая площадка
Схема расположения свай
Р 01.15.08.001.181

| | | |
|---|---|---|
| Разработал | Фамилия | Подпись, дата |
| Проверил | | |
| Н.контр. | | |
| ГИП | | |


| | |
|---|---|
| Согласовано: | |
| Инв. № подл. | |
| Подпись и дата | |
| Взам. инв. № | |

| | |
|---|---|
| Формат | А3 |
| Копировал | |


| | |
|---|---|
| Изм. | Кол.уч. |
| 1 | 16 |

Дата 16 ноября 2023

Б3.2 (7G)





Б3б-2 (7G)





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Б3ФМ6П B25 | | | | | 1.83 |
| | | | | | | | %ЗАО: | 979.39 |
| 3 | | Ø 8 | A240C | ℓ= | 1140 | 210 | 0.45 | 94.57 |
| 2 | | Ø 20 | A500C | ℓ= | 4400 | 56 | 10.86 | 608.32 |
| 1 | | Ø 20 | A500C | ℓ= | 2000 | 56 | 4.94 | 276.51 |
| | | | Б33ФО-2 | | | | | |
| | | | Ø20ФУЗАО | | | | ЗФОЗУЗФО (ЗО) | Ь3ФС (ЗО) |
| ЗОФЬ. | ъ ѫ б 0 З 3 б ъ | | ѫ ъ Ь ъ Ь Э ѫ Э Ъ ъ | | | ЗаОУФЬ | ѰОЬЪ, ЗЗ | |

ЗОФЬ. 3





L=1140 ЗЗ


Б3ЗО0 1-1
З 1:20




ბმ.-3 (5G)




ჯმ000 1-1
მ 1:20





პოზ. 5




L=1140 მმ

| პოზ. | აღნიშვნა | დახასიათება | რაოდ. | წონა, კგ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | სვეტი-3 | | | |
| | | დეტალები | | ერთეული (კგ) | სულ (კგ) |
| 1 | | Ø 20 A500C ℓ= 2000 | 20 | 4.94 | 98.75 |
| 2 | | Ø 16 A500C ℓ= 1600 | 20 | 2.53 | 50.56 |
| 3 | | Ø 20 A500C ℓ= 4400 | 20 | 10.86 | 217.26 |
| 4 | | Ø 16 A500C ℓ= 4200 | 20 | 6.64 | 132.72 |
| 5 | | Ø 8 A240C ℓ= 1140 | 150 | 0.45 | 67.55 |
| | | | | ჯამი: | 566.84 |
| | | ბეტონი B25 | | | 1.31 |


სვ6-3 (5G)





-0.100
(757.40)

| | | |
|---|---|---|
| შპრცლის შორმატი A3 | | ძ. თბილისი 2023 |
| | | შაილის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოქროყანა, ს/ე 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შესრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| | | |
| პროექტის №: | | ნახაზის სახელწოდება: |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | | სვეტი-3 ჯმ000 1-1 სპეციფიკაცია |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | | მშშა პროექტი |
| ნახაზის #: | კ- 9 | რევიზია: 00 |


## ჭრილი 1-1
მ1:20




## კედლის ნაშვერები
მ 1:20




პოზ. 4





L=295 მმ

| პოზ. | ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა | დ ა ხ ა ს ი ა თ ე ბ ა | რაოდ. | წონა ერთ. (კგ) | საერთო წონა (კგ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | რ/ბ-ის კედლები | | | |
| 1 | | Ø 10 A500C ℓ= 1000 | 50 | 0.62 | 30.86 |
| 2 | | Ø 10 A500C ℓ= 2300 | 50 | 1.42 | 70.98 |
| 3 | დაიჭრას ადგილზე | Ø 10 A500C ℓ= 95000 | - | 58.63 | 58.63 |
| 4 | | Ø 8 A240C ℓ= 295 | 24 | 0.12 | 2.80 |
| | | | | სულ: | 163.27 |
| | | მასალები | | | |
| | | ბეტონი B25 | | 1.800 | მ³ |

| | | |
|---|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | | ძ. თბილისი 2023 |
| | | ფაილის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოქროყანა, ს/კ 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შემსრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| | | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | პილონი L1 საძირკველია | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | მუშა პროექტი | |
| ნახაზის #: | კ- 10 | რევიზია: 00 |

რკ/ბ-ის რიგელების განლაგების გეგმა
ნიშ. +3.300
მ 1:100





| | | |
|---|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | | ქ. ობილისი 2023 |
| | | ფაილის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.ობილისი,ოქროყანა, ს/ბ 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შესრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| | | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | რკ/ბ-ის რიგელების განლაგების გეგმა ნიშ. +3.300 | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | მუშა პროექტი | |
| ნახაზის #: | კ- 11 | რევიზია: 00 |


| | |
|---|---|
| ЗЗПЬ. | 1 2 3 |
| | Ø20 A500C L=1620 ЗВ |
| | Ø8 A240C L=1420 ЗВ |
| | Ø8 A240C L=1420 ЗВ |
| | БЕТОН В25 |
| | Общ.: 13.66 |

| | |
|---|---|
| ЗЗПЬ. | 1 2 3 |
| | Ø20 A500C L=1620 ЗВ |
| | Ø8 A240C L=1620 ЗВ |
| | Ø8 A240C L=1420 ЗВ |
| | Общ.: 3017.38 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | АРМАТУРНИ ИЗДЕЛИЯ | | | ТЕГЛО, кг |
| | | ФОРМУВАНЕ ЕОТФБ. +3.300 | | | |
| | ОБЩО ДЪЛЖИНА (м) | | ОБЩО ТЕГЛО (кг) | ТЕГЛО (кг) | |
| 1 | Ø 20 | A500C | ℓ= 950000 | - | 2345.38 | 2345.38 |
| 2 | Ø 8 | A240C | ℓ= 1620 | 980 | 0.64 | 627.12 |
| 3 | Ø 8 | A240C | ℓ= 1420 | 80 | 0.56 | 44.87 |
| | | | | | Общ.: | 3017.38 |
| | | БЕТОН В25 | | | | 13.66 |





ЗЗПЬ. 2





ЗЗПЬ. 3





ЗЗПЬО 4-4
в. 120




ЗЗПЬО 1-1
в. 120





ЗЗПЬО 2-2
в. 120




ЗЗПЬО 3-3
в. 120

| | |
|---|---|
| ЗЗПЬО ЕООД<br>ЗЗПЬЕЗЬЗО | д. ОЗЬЗЕЗОЬО 2023 |
| | ЗЗПЕЗОЬ<br>A3 |
| | ЕЗЬЗЬЬЗЕЗОЬ: |

ЗЕЗЬЗЬЬЗЕЗОЬ ЬЗЬЗЕЗЗЕЗЗЕЗОЬ
З.ОЗЬЗОЗЗОЬЗ./ЗЬЗЕЗЗЗЬЗЬЗ.
Ь/З 01.15.08.001.181
ЬЗЬЗЬЗЕЗЗЗ




# ЗЕМЛЯНОЙ ПОЛОТНО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ОБОЧИН ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОТВОДА

## ПЛАН ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
### Отм. +3.300
### М 1:100

| | |
|---|---|
| Гип | Д. Ольховский 2023 |
| Нач.отд. | А3 |
| Н.контр.: | |

Здание цифрового архива документации
Ул.Октябрьская, д.181
Ул 01.15.08.001.181


| | | |
|---|---|---|
| Отм.планировочная | Фактическая | Проектная |
| Фундаментная плита | Ф.ЗЕЗЛ.СЗ.ЗЗ0.СЧ0 | Ф.ЗЕЗЛ.СЗ.ЗЗ0.СЧ0 |
| Ростверк | Ф.ЗЕЗЛ.СЗ.ЗЗ0.СЧ0 | |
| | | |

Авторский надзор: Ф.И.О.
Дата: 16 ноября 2023

| | |
|---|---|
| Главный инженер проекта | Ф.И.О. |
| Начальник отдела | Ф.И.О. |
| Гип | Ф.И.О. |
| Разработал | Ф.И.О. |

| | |
|---|---|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р | 13 | 00 |


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№





ԱՆՁՆԱՐԴԱՑԻՆ ՀՈՍՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
6Ա36. +3.300
Ա. 1:100

2
Ø10A500C
2.200
(ԿՄՀ, ՀՀՇ)


| | |
|---|---|
| ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿ | Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 2023 |
| ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ | Ա3 |
| ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ: | |
| ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀՈՍՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ<br>Ա/Տ 01.15.08.001.181<br>ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՇԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎՈՂ ՀԱՏԱԿ | |
| ՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ | ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ |
| ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ | ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՐԻՏՈՐԻԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ |
| ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿ՝ | |
| ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ՝ | 16 ՄԱՅԻՍԻ 2023 |
| ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ | ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀՈՍՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ<br>ՔԱՂԱՔ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՍՑԵ +3.300 |
| | |
| ՀԱՏՎԱԾԻ ՄԱՍԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ | |
| ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ՝ | Ա- 14 |
| ՀԱՏՎԱԾԻ #: | ԱՇԽՈՒՄՈՒՄ՝ 00 |




ձՅՕՈ 4-4
8.1:20





ձՅՕՈ 3-3
8.1:20




ձՅՕՈ 2-2
8.1:20




ձՅՕՈ 1-1
8.1:20





ՅՈՖ.5
L=680 ՅՅ




ՅՈՖ.4
L=325 ՅՅ


| ՅՈՖ. | ՀՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼ | | ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՀՀՀ | ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ |
|---|---|---|---|---|
| | | | ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ՝ | ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼ |
| | | | ՀԱՍՏԱՏՈՂ՝ | |
| | | | ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ՝ | |
| | | | ՀՍՏ՝ | |
| | | | ՀՍՏ՝ | |
| | | | ՀՍՏ





фундамент Ф-1 на отм. -3.300
М 1:100

| | |
|---|---|
| Заказчик: | Министерство обороны Российской Федерации |
| Объект: | Военный городок № 1 г. Оленегорск, Мурманская область |
| Стадия: | Р |
| Раздел проекта: | КЖ |
| Наименование: | Фундамент Ф-1 на отм. -3.300 |
| Дата: | 16 ноября 2023 |
| Инв. № подл.: | |
| Взам. инв. №: | |
| Подпись и дата: | |
| Инв. № подл.: | |
| Изм. | Кол.уч. |
| Разработал: | Иванов |
| Проверил: | Петров |
| Н. контр.: | Сидоров |
| ГИП: | Кузнецов |
| Шифр: | КЖ-16 |
| Лист: | 00 |
| Листов: | |
| Формат: | А3 |
| Масштаб: | 1:100 |
| Дата: | 16.11.2023 |


სვ.-1 (4ც)




კვეთი 1-1
მ 1:20




პოზ. 2





L=1540 მმ


| პოზ. | აღნიშვნა | დასახელება | რაოდ. | წონა, კგ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | სვეტი-1 | | | |
| | | დეტალები | | ერთეული (კგ) | სულ (კგ) |
| 1 | | Ø 20 A500C ℓ= 4300 | 32 | 10.62 | 339.71 |
| 2 | | Ø 8 A240C ℓ= 1540 | 100 | 0.61 | 60.83 |
| | | | | ჯამი: | 400.54 |
| | | ბეტონი B25 | | | 1.79 |

| | | |
|---|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | | მ. თბილისი 2023 |
| | | ფაილის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოქრუჭანა, ს/ს 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შემსრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| პროექტის №: | | ნახაზის სახელწოდება: |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | | სვეტი-1 კვეთი 1-1 სპეციფიკაცია |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | | მუშა პროექტი |
| ნახაზის #: | კ- 17 | რევიზია: 00 |


სვ.-2 (7ც)




კვეთი 1-1
მ 1:20




პოზ. 2




L=1140 მმ

| პოზ. | ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | რაოდ. | წონა, კბ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | სვეტი0-2 | | | |
| | | დეტალები | | ერთეული (კბ) | სულ (კბ) |
| 1 | | Ø 20 A500C ℓ= 4300 | 56 | 10.62 | 594.49 |
| 2 | | Ø 8 A240C ℓ= 1140 | 189 | 0.45 | 85.11 |
| | | | | ჯამი: | 679.60 |
| | | ბეტონი B25 | | | 1.76 |


| | | |
|---|---|---|
| შეცვლის ფორმატი A3 | | ქ. თბილისი 2023 |
| | | ფაილის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოქროყანა, ს/ბ 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შემსრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| | | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | სვეტი0-2 კვეთი 1-1 სანიმუშაკია | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | მუშა პროექტი | |
| ნახაზის #: | კ- 18 | რევიზია: 00 |

| | |
|---|---|
| ՀՀ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՐԻՏՈՐԻԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ | |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ | դ. ՄԱՅԻՍԻ 2023 |
| ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ | A3 |
| ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ | |
| ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | |
| ՄԱՆԿԱՊԱՏՎԱԾ | ՀԱՍԱՐ | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ |
| ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՍՉ | |
| ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏ | ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՍՉ | |
| | | |
| ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ | | |
| 16 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2023 | | |
| ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | | |
| ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | | |
| ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՍՉԱԳԻՐ | | |
| ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱ

| | |
|---|---|
| ვერტიკალური ნაკეთობების დეტალები | |
| ქ. თბილისი 2023 | შენობა A3 |
| ნაკეთობის მარკა | ბეტონის კლასი/მარკა |
| 3.010301.0110/ელ.ქსელები. ს/კ 01.15.08.001.181 | |
| ელემენტის დასახელება | ბეტონის მოცულობა, მ³ |
| ერთეული ნაკეთობა | 0.63 |
| ნაკეთობების რაოდენობა | 1 |
| სულ | 0.63 |
| ნახატის № | 3- 20 |
| ცვლილების №: | 00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

რკ/ბ-ის რიგელების განლაგების გეგმა
ნიშ. +6.600
მ 1:100




| | | |
|---|---|---|
| შენობის შიფრატი A3 | ქ. ობილისი 2023 | |
| | შენობის დასახელება: | |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.ობილისი,ოქროყანა, ს/ბ 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შესრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | რკ/ბ-ის რიგელების განლაგების გეგმა ნიშ. +6.600 | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | მშპა პროექტი | |
| ნახაზის #: | კ- 21 | რევიზია: 00 |


| | |
|---|---|
| ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ | д. 01.01.2023 |
| РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ | А3 |
| ОБЪЕКТ: | |

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Альфа-Строй"
Адрес объекта: г. Москва, ул. Ленинградская, д. 14, стр. 2
Шифр: АС-2023-14-КЖ


| | | |
|---|---|---|
| Главный инженер проекта | Иванов А.С. | |
| Начальник отдела | Петрова Е.В. | |
| Гип | | |
| Разработал | Сидоров К.Н. | |
| Проверил | Кузнецова М.Л. | |
| Н. контроль | | |

Стадия: Рабочая документация
Лист 22 Листов 44
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 34028-2016 | Ø 20 А500С, L=6000 | 3 | 23.69 | |
| 2 | ГОСТ 34028-2016 | Ø 8 А240С, L=1620 | 2 | 0.64 | |
| 3 | ГОСТ 34028-2016 | Ø 8 А240С, L=1420 | 1 | 0.56 | |
| | | Бетон В25 | | | |
| | | Итого: | | 13.66 | |




Узел 1. 1:20





Узел 2. 1:20





Узел 3. 1:20





Разрез 4-4
в. 1:20




Разрез 1-1
в. 1:20





Разрез 2-2
в. 1:20




Разрез 3-3
в. 1:20

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |
| Разработал | Сидоров К.Н. | | |
| Проверил | Кузнецова М.Л. | | |
| Н. контроль | | | |
| Гип | | | |
| Главный инженер проекта | Иванов А.С. | | |


Стадия: Рабочая документация
Лист 22 Листов 44
ООО "СК "Альфа-Строй"
г. Москва, ул. Ленинградская, д. 14, стр. 2
Шифр: АС-2023-14-КЖ




ვარიანტული ფილების ანაწილების სქემა ღერძებ 1/3-ზე
6036, +6.600
მ. 1:100

| | |
|---|---|
| შპს „ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო“ | |
| ობიექტის დასახელება: | ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. №71, საკადასტრო კოდი: 01.15.08.001.181 |
| ნახაზის დასახელება: | ვარიანტული ანაწილების სქემა ღერძებ 1/3-ზე |
| ავტორი: | |
| შემსრულებელი: | |
| ხელმძღვანელი: | |
| კონტროლი: | |
| ნახაზის №: | |
| პროექტის №: | 16 ივნისი 2023 |
| სტადია: | პროექტი |
| ფურც. | ფურცლების რაოდენობა |
| ფორმატი: | A3 |
| მასშტაბი: | 1:100 |
| | 4. თბილისი 2023 |


| | | |
|---|---|---|
| შპს „ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო“ | | |
| ობიექტის დასახელება: | ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. №71, საკადასტრო კოდი: 01.15.08.001.181 | |
| ნახაზის დასახელება: | ვარიანტული ანაწილების სქემა ღერძებ 1/3-ზე | |
| ავტორი: | | |
| შემსრულებელი: | | |
| ხელმძღვანელი: | | |
| კონტროლი: | | |
| ნახაზის №: | | |
| პროექტის №: | 16 ივნისი 2023 | |
| სტადია: | პროექტი | |
| ფურც. | ფურცლების რაოდენობა | |
| ფორმატი: | A3 | |
| მასშტაბი: | 1:100 | |
| | 4. თბილისი 2023 | |





ձևավորված պողպատե ցանց ձողի տրամագծով 10մմ քայլով 200մմ հաստությամբ մոնոլիտ հատակի
60ՅԵ. +6.600
1:100

| | |
|---|---|
| ՊՐՈՅԵԿՏԻ ՓՈՒԼ | Ա3 |
| ՊԱՏՎԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | |
| ՀԱՆՁՆԱԿԱՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ | 16 դեկտեմբեր 2023 |
| ՀԱՆՁՆԱԿԱՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ |


კვეთი 1-1
მ.1:20





კვეთი 2-2
მ.1:20




კვეთი 3-3
მ.1:20





პოზ.4




L=325 მმ


პოზ.5




L=680 მმ

| პოზ. | აღნიშვნა | დასახელება | რაოდ. | წონა, კგ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | გადახურვის ფილა ნიშ. +6.600 | | | |
| | | დეტალები | | ერთეული (კგ) | სულ (კგ) |
| 1 | დაიჭრას ადგილზე | Ø 12 A500C ℓ= 5000000 | - | 4443.89 | 4443.89 |
| 2 | | Ø 10 A500C ℓ= 2400 | 76 | 1.48 | 112.58 |
| 3 | | Ø 10 A500C ℓ= 1500 | 20 | 0.93 | 18.52 |
| 4 | | Ø 8 A240C ℓ= 325 | 520 | 0.13 | 66.76 |
| 5 | | Ø 8 A240C ℓ= 680 | 200 | 0.27 | 53.72 |
| | | | | ჯამი: | 4695.46 |
| | | ბეტონი B25 | | | 45.18 |

| | |
|---|---|
| შეცდის ფორმატი A3 | ქ. თბილისი 2023 |
| | შაისის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოქროყანა, ს/ე 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | |
| თანამდებობა | გვარი ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.კვეღერაშვილი |
| შესრულა | ზ.კვეღერაშვილი |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | კვეთი 1-1; 2-2; 3-3 განლაგება |
| კონსტრუქციული პროექტი | |
| სტადია | მუშა პროექტი |
| ნახაზის #: | კ- 25 რევიზია: 00 |




фрагмент плана перекрытия на отм. +6.600
60.36. +6.600
М 1:100

| | |
|---|---|
| Разработал | Д. Ольховский 2023 |
| Проверил | А3 |
| Н.контроль: | |
| ГИП: | |

Многоквартирный дом с встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.
г.Оленегорск, ул.Нагорная
Ш/з 01.15.08.001.181
Стадия Шифр документа Лист Листов
Р 4 5
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «Оленегорск»
Главный архитектор проекта Ольховский
Главный инженер проекта Ольховский
Начальник отдела Ольховский
Н.контроль Ольховский
Разработал Ольховский

| | |
|---|---|
| Взам.инв.№ | |
| Подпись и дата | |
| Инв.№подл. | |

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Ж/з «Оленегорск» Шифр 01.15.08.001.181 Лист 5

Фрагмент плана перекрытия на отм. +6.600


Формат А3

Копировал

Ж/з «Оленегорск» Шифр 01.15.08.001.181 Лист 5


| | |
|---|---|
| ГПЗ-27 | Б.Б.Ч.Ы.Ы.# |
| Ы.Ы.Ъ.Ы.Ы.Ы.Ы.Ъ | Ы.Ы.Ъ.Ы.Ы.Ы.Ы.Ъ

რკ/ბ-ის რიგელების განლაგების გეგმა
ნ0შნ. +9.800
მ 1:100





| | | |
|---|---|---|
| შენობის ფორმატი A3 | ქ. ობილისი 2023 | |
| | შენობის დასახელება: | |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოქროყანა, ს/ბ 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შესრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | რკ/ბ-ის რიგელების განლაგების გეგმა ნ0შნ. +9.800 | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | მუშა პროექტი | |
| ნახაზის #: | კ- 28 | რევიზია: 00 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | Вязальная проволока | Ø 20 | A500C | ℓ= 71000 | 1752.87 | - | 1752.87 | 175.287 |
| 2 | | Ø 8 | A240C | ℓ= 1620 | 770 | 0.64 | 492.74 | 98.548 |
| | | | | Итого: | | | 2245.60 | |
| | | | Бетон B25 | | | | 10.27 | |





Элем. 2
L=1620 ØВ




Ø33ОЮ 1-1
в. 1:20





Ø33ОЮ 2-2
в. 1:20




Ø33ОЮ 3-3
в. 1:20


| | |
|---|---|
| Проектная документация | Д. ОЮЭОЮЮ 2023 |
| Часть проекта | АЗ |
| Наименование объекта: | |
| Многоквартирный дом с встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г.Оренбург,ул.Рождественская, 1/1 ОТ.1.5.08.001.181 | |
| Стадия | Лист | Листов |
| Р | 1 | 1 |
| ГИП | Ф.И.О. | |
| Н.контр. | Ф.И.О. | |
| Разработал | Ф.И.О. | |
| Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата | | |
| Согласовано: | | |
| Инв.№ подл. \| Подпись и дата \| Взам.инв.№ | | |
| Копировал | Формат А4 | |
| Гл.специалист | Ф.И.О. | Ø- 29 | Ø33ОЮЭ: 00 |

გადახურვის ფილის არმირების ბეგმა
ნ0შნ. +9.800
მ. 1:100





| | | |
|---|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | | ძ. თბილისი 2023 |
| | | ფაილის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოქროყანა, ს/ს 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შესრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| | | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | გადახურვის ფილის არმირების ბეგმა ნ0შნ. +9.800 | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | მუშა პროექტი | |
| ნახაზის #: | კ- 30 | რევიზია: 00 |


კვეთი 1-1
მ.1:20




კვეთი 2-2
მ.1:20





პოზ.2




L=325 მმ

პოზ.3





L=680 მმ


| პოზ. | ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | რაოდ. | წონა, კგ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | გადახურვის ფილა ნიშნ. +9.800 | | | |
| | | დეტალები | | ერთეული (კგ) | სულ (კგ) |
| 1 | დაიჭრას ადგილზე | Ø 10 A500C ℓ= 3100000 | - | 1913.34 | 1913.34 |
| 2 | | Ø 8 A240C ℓ= 325 | 300 | 0.13 | 38.51 |
| 3 | | Ø 8 A240C ℓ= 680 | 120 | 0.27 | 32.23 |
| | | | | ჯამი: | 1984.09 |
| | | ბეტონი B25 | | | 28.08 |

| | |
|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | ქ. ობილისი 2023 |
| | ფაილის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოქროყანა, ს/კ 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | |
| თანამდებობა / გვარი / ხელმოწერა | |
| კონსტრუქტორი ზ.ქველაშვილი | |
| შემსრულა ზ.ქველაშვილი | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | კვეთი 1-1, 2-2 სპეციფიკაცია |
| კონსტრუქციული პროექტი | |
| სტადია | მუშა პროექტი |
| ნახაზის #: | კ- 31 რევიზია: 00 |

კიბე-1
(-0.100 დან +3.300 ნიშნულამდე)
მ. 1:50





ჭრილი 1 - 1
მ. 1:50




ჭრილი 3 - 3
მ. 1:50





ჭრილი 2 - 2
მ. 1:50





| | | |
|---|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | | ქ. ობილისი 2023 |
| | | ფაილის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.ობილისი,ოქროყანა, ს/ე 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შესრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| | | |
| პროექტის №: | | ნახაზის სახელწოდება: |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | | კიბე-1 (-0.100 დან +3.300 ნიშნულამდე) ჭრილი 1-1, 2-2, 3-3 |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | | მუშა პროექტი |
| ნახაზის #: | კ- 32 | რევიზია: 00 |


## კიბე-1
(+3.300 დან +6.600 ნიშნულამდე)
მ. 1:50





## ჭრილი 1 - 1
მ. 1:50




## ჭრილი 3 - 3
მ. 1:50





## ჭრილი 2 - 2
მ. 1:50





| | | |
|---|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | | ქ. ობილისი 2023 |
| | | ფაილის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.ობილისი,ოქროყანა, ს/კ 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შემსრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| | | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | კიბე-1 (+3.300 დან +6.600 ნიშნულამდე) ჭრილი 1-1; 2-2; 3-3 | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | მუშა პროექტი | |
| ნახაზის #: | კ- 33 | რევიზია: 00 |


კიბე-2
(-0.100 დან +3.300 ნიშნულამდე)
მ. 1:50





ჭრილი 1 - 1
მ. 1:50




ჭრილი 3 - 3
მ. 1:50





ჭრილი 2 - 2
მ. 1:50





| | | |
|---|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | | ძ. თბილისი 2023 |
| | | ფაილის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოქროყანა, ს/ბ 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შესრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| | | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | კიბე-2 (-0.100 დან +3.300 ნიშნულამდე) ჭრილი 1-1; 2-2; 3-3 | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | მუშა პროექტი | |
| ნახაზის #: | კ- 34 | რევიზია: 00 |


კიბე-2
(+3.300 დან +6.600 ნიშნულამდე)
მ. 1:50





ჭრილი 1 - 1
მ. 1:50




ჭრილი 3 - 3
მ. 1:50





ჭრილი 2 - 2
მ. 1:50





| | | |
|---|---|---|
| შენობის ტიპი | ქ. ობილისი 2023 | |
| A3 | შენობის დასახელება: | |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.ობილისი,ოქროყანა, ს/ნ 01.15.08.001.181 სამხარეთულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შესასრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | კიბე-1 (+3.300 დან +6.600 ნიშნულამდე) ჭრილი 1-1; 2-2; 3-3 | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | მუშა პროექტი | |
| ნახაზის #: | კ- 35 | რევიზია: 00 |


"კვანძი-1"
მ.1:20





"კვანძი-5"
მ.1:20





"კვანძი-7"
მ.1:20




"კვანძი-6"
მ.1:20





პოზ.2





L=275 მმ


"კვანძი-2"
მ.1:20




"კვანძი-3"
მ.1:20




"კვანძი-4"
მ.1:20





| პოზ. | ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | რაოდ. | წონა, კგ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | კიბე-1 | | | |
| | | დეტალები | | ერთეული (კგ) | სულ (კგ) |
| 1 | ლაიჭრას ადგილზე | Ø 12 A500C ℓ= 370000 | - | 328.85 | 328.85 |
| 2 | | Ø 8 A240C ℓ= 275 | 40 | 0.11 | 4.35 |
| | | | | ჯამი: | 333.19 |
| | | ბეტონი B25 | | | 4.06 |

| პოზ. | ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | რაოდ. | წონა, კგ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | კიბე-2 | | | |
| | | დეტალები | | ერთეული (კგ) | სულ (კგ) |
| 1 | ლაიჭრას ადგილზე | Ø 12 A500C ℓ= 370000 | - | 328.85 | 328.85 |
| 2 | | Ø 8 A240C ℓ= 275 | 40 | 0.11 | 4.35 |
| | | | | ჯამი: | 333.19 |
| | | ბეტონი B25 | | | 4.06 |

| | | |
|---|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | ქ. თბილისი 2023 | |
| | ფაილის დასახელება: | |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოქროყანა, ს/კ 01.15.08.001.181 სამსართულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შეასრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: კვანძი 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 სპეციფიკაცია | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | მუშა პროექტი | |
| ნახაზის #: | კ- 36 | რევიზია: 00 |


## რიგელებში არმატურების გადაბმის სქემატური ნახაზი




### ხედი 1-1





## რიგელებში განივი არმატურების განაწილების სქემატური ნახაზი





| | | |
|---|---|---|
| შენობის ფორმატი A3 | | ქ. თბილისი 2023 |
| | | შენობის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოქროყანა, ს/ს 01.15.08.001.181 სამხარეთლიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შემსრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| | | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | ქანები | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | მუშა პროექტი | |
| ნახაზის #: | ქ- 37 | რევიზია: 00 |


## რკ. ბ-ის ფილის ქვედა შრის არმირების სქემატური ნახაზი




## რკ. ბ-ის ფილის ზედა შრის არმირების სქემატური ნახაზი




## დეტალი-1





## დეტალი-2





| | | |
|---|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | | ქ. ობოლისი 2023 |
| | | ფილის დასახელება: |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.ობოლისი,ოყროყანა, ს/ს 01.15.08.001.181 სამხარეთლიანი უსარდაფო შენობა | | |
| ორგანიზაცია | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შემსრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| | | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | კვანძი | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | მუშა პროექტი | |
| ნახაზის #: | ქ- 38 | რევიზია: 00 |


## რიბელის არმატურების სვეტებში ჩაანკერების ტიპიური დეტალები





## გადახურვის ფილებში საინჟინრო ხვრელების მოწყობის სქემატური ნახაზი
მ.1:20




## ქვედა და ზედა შრეების ფიჭსატორების მოწყობის სქემატური ნახაზი




## რიბელებისა და სვეტების შეერთების კვანძში საკიდების განაწილების სქემატური ნახაზი




### მასალების ჯამური ხარჯი (მთელი შენობა)

არმატურის ხარჯი, კგ; სტანდარტი ISO 6935-2:2015/2018

| Ø6 A240C | Ø8 A240C | Ø10A240C | Ø10 A500C | Ø12 A500C | Ø14 A500C | Ø16 A500C | Ø18 A500C | Ø20 A500C | Ø22 A500C | Ø25 A500C | Ø28 A500C | Ø32 A500C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 3505.980 | 0.00 | 2693.86 | 16961.42 | 0.00 | 2382.08 | 0.00 | 9296.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | ჯამი: | 34839.9 |
| | | | | | | | | | ბეტონი | B25W4 | 122.30 | მ³ |
| | | | | | | | | | ბეტონი | B25 | 189.55 | მ³ |
| | | | | | | | | | ბეტონი | B7.5 | 28.00 | მ³ |

| | | |
|---|---|---|
| ფურცლის ფორმატი A3 | ქ. თბილისი 2023 | |
| | ფაილის დასახელება: | |
| პროექტის სახელწოდება: ქ.თბილისი,ოყრუჭანა, ს/პ 01.15.08.001.181 სამხარეულიანი უსარდაფო შენობა | | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| კონსტრუქტორი | ზ.ქველაშვილი | |
| შემსრულა | ზ.ქველაშვილი | |
| | | |
| პროექტის №: | ნახაზის სახელწოდება: კვანძები ჯამური ხარჯების | |
| თარიღი: 16 ოქტომბერი 2023 | | |
| კონსტრუქციული პროექტი | | |
| სტადია | შუშა პროექტი | |
| ნახაზის #: | კ- 39 | რევიზია: 00 |

№ 0623-0851501 D 27.06.2023

შპს „ლოფტ დეველოპმენტი“
ელ-ფოსტა: jghrde@gmail.com
ტელეფონი: 597 82 43 34

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა“ (შემდგომში „კომპანია“) განიხილა თქვენი განცხადება („კომპანიაში“ რეგისტრირებული IN23-0846186, დათარიღებული 15/09/2023წ.) მიწის ნაკვეთზე ს/კ 01.15.08.001.181 მშენებლობის გენ. გეგმის შეთანხმების შესახებ.

გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი გენ. გეგმა შეთანხმებულია „კომპანიის“ შესაბამის სამსახურთან. „კომპანია“ არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ სამშენებლო სამუშაოები წარმოდგენილი გენ. გეგმის შესაბამისად.

ასევე გაცნობებთ, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე შესაძლებელია გადიოდეს კერძო მფლობელობაში არსებული წყალსადენ-წყალარინების ქსელები, რომელთა შესახებ „კომპანია“ ინფორმაციას არ ფლობს.


ქსელის დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით, სამუშაოების დაწყების წინ გთხოვთ, დაუკავშირდეთ „კომპანიის“ წარმომადგენელს: მთაწმინდა-კრწანისის ბიზნეს ცენტრის მენეჯერი თემურ წითლიძე. ტელ: 599 58 98 67.

დანართი: საპროექტო დოკუმეტაცია - 1 (ერთი) ფურცელი

პატივისცემით,

გიორგი სვანიშვილი
კომერციული დირექტორი

შემსრულებელი: ჯ. ჩაჩხალია; ლ. გაგნიძე
ტელეფონი: 293 11 11 (11 27); (21 02)




| | | |
|---|---|---|
| ფორმატი A-3 | თებერვალი 2023წ. ფურცლის N | ფურცლის სახელი |

შენობა ნაგებობის შენაძცია:

ინდივიდუალური ორგანიანი საცხოვრებელი სახლი

მას-შტაბი 1:500

ტექ მარცვნებალები

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ▲ ბორდის ხაზი
- არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნა : შპს ლიფტ დეველოპმენტი

მისამართი

ქობულეთი ოქრუყანა "გ" ზონა (ნაკ 01/029 ) ს/კ 01.15.08.001.181

| თარიღი | | |
|---|---|---|
| კორექტირება | | |
| № | კორექტირება | თარიღი |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

საპროექტო ორგანიზაცია

| | | |
|---|---|---|
| მთავარპროექტი | გვარი | ხელმოწერა |
| ხელმძღვანელი | დოკუმანტი | |
| არქიტექტორი | დოკუმანტი | |
| შესრულება | დოკუმანტი | |

| | |
|---|---|
| საპროექტო ფირმის | მისამართი |
| | ქ. ბათუმი ცოტნე დადიანის 90 |

შპს "გამა დეველოპმენტი"

| | | |
|---|---|---|
| თარიღი | 30.08.2023 | |
| სტადია | ფორმატი | ფურცლების |
| კორპუსი | A-3 | A-000 |

შპს,,გეოლოგიური მომსახურება”

# ქალაქი თბილისი, ოქროყანა, “გ„ ზონა (ნაკვ 01/029) სამსართულიანი უსარდაფო შენობის მშენებლობისთვის განკუთვნილი ნაკვეთის ს/კ 01.15.08.001.181 საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ანგარიში

თბილისი 2023

მობ: 551128115
Geologist098@gmail.com
თბილისი, ნორიოს აღმართი 35ბ

შპს,,გეოლოგიური მომსახურება”

# ქალაქი თბილისი, ოქროყანა, “გ„ ზონა (ნაკვ 01/029) სამსართულიანი უსარდაფო შენობის მშენებლობისთვის განკუთვნილი ნაკვეთის ს/კ 01.15.08.001.181 საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ანგარიში

შპს,,გეოლოგიური მომსახურეობის” დირექტორი
დ. თედორაძე

თბილისი 2023

# სარჩევი


**I.** ზოგადი ნაწილი ..... 4

**I.1** ტექნიკური დავალება ..... 4

**I.2** შესავალი ..... 5

**I.3.** ადგილმდებარეობა და საზღვრები ..... 8

**I.4.** მეტეოროლოგიური მახასიათებლები ..... 8

**I.5** გეომორფოლოგია, ტექტონიკა, გეოლოგიური აგებულება და ჰიდროგეოლოგიური პირობები ..... 9

**II.** სპეციალური ნაწილი ..... 11

**II.1.** საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები და კვლევები ..... 12

**II.3.** გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები ..... 12

**II.4.** დასკვნები და რეკომენდაციები. ..... 13

დანართები: ..... 15

**1.** გენგეგმა გამონამუშევრების და საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილის ხაზების დატანით ..... 16

**2.** სამთო გამონამუშევრის ლითოლოგიური სვეტები. ..... 17

**3.** საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილი. ..... 20

**4.** ლაბორატორიული კვლევების შედეგები ..... 21

**5.** ლიტერატურის სია ..... 22

ფოტოდოკუმენტაცია ..... 23

# I. ზოგადი ნაწილი

## I.1 ტექნიკური დავალება

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად

**დამკვეთი:** შპს "ლოფტ დეველოპმენტი„

**გამოკვლევის მიზანი:** სამსართულიანი შენობის მშენებლობისთვის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ჩატარება

**ობიექტის დასახელება:** სამსართულიანი შენობის მშენებლობა

**ობიექტის მდებარეობა:** ქალაქი თბილისი, ოქროყანა, "გ„ ზონა (ნაკვ 01/029)

**ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით**: II კლასი

**დაპროექტების სტადია:** სამუშაო პროექტი

**ობიექტების ტექნიკური დახასიათება:**

- **საპროექტო შენობის განაშენიანების ფართობი:** დაახლოებით 300 მ$^2$
- **სართულიანობა:** სამსართულიანი
- **სარდაფი:** უსარდაფო
- **ნაგებობის ტიპი:** კარკასული შენობა

## I.2 შესავალი

შპს "ლოფტ დეველოპმენტი„ ხელმძღვანელობის დაკვეთით, ქალაქი თბილისი, ოქროყანა, "გ„ ზონა (ნაკვ 01/029) ფარგლებში შესრულდა საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები. ჩატარებული კვლევების მიზანს წარმოადგენდა სამსართულიანი შენობის მშენებლობის პროექტის გეოლოგიური დასაბუთება, გამოყოფილი ნაკვეთის და მიმდებარე ტერიტორიების საინჟინრო-გეოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ნაგებობის დაფუძნების პირობების დადგენაა.

შენობის მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური მდგომარეობის შესაფასებლად და ნაგებობის დაფუძნების პირობების დასადგენად, 2023 წლის სექტემბრის თვეში 17.09.2023-25.09.2023 პერიოდში, კომპლექსური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევითი სამუშაოები განახორციელა შპს "გეოლოგიურმა მომსახურეობამ".

დასკვნის შედგენაში გამოყენებულია საველე და ლაბორატორიულ კვლევებთან ერთად გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის მიერ 2019 წელს ჩატარებული კვლევები "ქ, თბილისის ტერიტორიის საინჟინრო-გეოდინამიკური პირობები და გეოლოგიური საფრთხეების შეფასება", გ. ჯაფარიძის "თბილისის საინჟინრო გეოლოგია", აგრეთვე სამშენებლო მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიებზე წინა წლებში, საქართველოს გეოლოგიური სამსახურის და სხვადასხვა საპროექტო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული გეოლოგიური, საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევების შედეგები აგრეთვე სამშენებლო კლიმატოლოგიის და სეისმური დარაიონების მონაცემები.

საველე სამუშაოების, ლაბორატორიული კვლევების და ფონდურ-საარქივო მასალებზე დაყრდნობით, შედგენილია წინამდებარე საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში, რომელიც მოიცავს განმარტებით ბარათს და გრაფიკულ დანართებს.


ტექნიკური დავალების და დამკვეთის მიერ გადმოცემული შენობის გეგმური განლაგების მიხედვით სამშენებლობტერიტორიის ფართობი დაახლოებით 300მ$^2$-ია. შენობა სამსართულიანია უსარდაფო. ნაგებობა პასუხისმგებლობის მიხედვით განეკუთვნება **II (მეორე) კლასს.**

შენობის მშენებლობისთვის გამოყოფილ და მის მიმდებარე ტერიტორია დეტალურად იქნა დათვალიერებული, რომლის შემდეგ დასაფუძნებელი შენობის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების დასადგენად განხორციელდა შემდეგი სახის და მოცულობის საველე და ლაბორატორიული სამუშაოები:

- გრუნტების ლითოლოგიური ჭრილის და მშენებლობისთვის გამოყოფილი სამშენებლო მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების დასადგენად, შიდა წვის ძრავიანი საბურღი **აგრეგატი-ს BZG-30 2022 manual portable borehole gasoline hard rock drilling machine-ს გამოყენებით 102 და 82 მილიმეტრიანი Kern Deudiam ფირმის საბურღი ცილინდრებით სიღრმის მატებასთან დიამეტრის შემცირებით; მშრალად, მექანიკურ-სვეტური მეთოდით, 0.4 მეტრიანი რეისებით.** გაყვანილი იქნა **3 ჭაბურღილი,** ჯამური სიღრმით **24 გრძ. მეტრი;**
- გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასადგენად გამონამუშევრებიდან აღებული იქნა 6 ნიმუში, შერჩეულ ნიმუშებზე ჩატარდა შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევები შპს "გეოლოგიური მომსახურეობის ლაბორატორიაში„
- საველე სამუშაოების დამთავრების შემდეგ მოხდა გამონამუშევრების ლიკვიდაცია.

- საველე კვლევების დროს ამოღებულ ნიმუშებზე განსაზღვრული იქნა კარბონატული ჩანართების არსებობა, მცენარეული ნარჩენების არსებობა, დაგორგოლავების ხარისხი. მექანიკური ზემოქმედების ხარისხი ხელით (ჩაქუჩის გამოყენება არ გახდა საჭირო), დაფხვნილი მასის შეგრძნება, წყალში დაშლის უნარი, ჭაბურღილებიდან ამოღებულ ნიმუშებიდან, მხოლოდ ლაბორატორიული კვლევებისთვის შერჩეულ ნიმუშებზე განხორციელდა შეფუთვა და ეტიკეტირება. ჭაბურღილების ლიკვიდაცია განხორციელდა ნაბურღი მასალით. შესაბამისად ჭაბურღილებიდან ამოღებული კერნები არ განთავსებულა კერნის ყუთებში დასასაწყობებლად, შემდგომში მათი დამატებითი შესწავლისთვის ან, როგორც დამკვეთის ან შემსრულებლის საკუთრება.

მიმოხილვითი რუკა





პირობითი ნიშნები

საკვლევი ტერიტორია




**პირობითი ნიშნები**

საკვლევი ტერიტორია




**პირობითი ნიშნები**

ტერიტორია ქ. თბილისის მიწათსარგებლობის გენგეგმის გეოლოგიური საფრთხეების მიხედვით დაბალი საფრთხის დონე; „სსიპ გარემოს ერ. სააგენტო“

ჭაბურღილების გეგმიურ-სიმაღლითი მიბმა განხორციელდა დამკვეთის მიერ გადმოცემული ტოპოგეგმის მიხედვით.

ანგარიშის ტექსტს თან ერთვის უბნის ტოპოგრაფიული გეგმა შურფ-ჭაბურღილების და გეოლოგიური ჭრილების განლაგებით.

საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა შედგენილია საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების (სამშენებლო ნორმების და წესების) მოთხოვნათა შესაბამისად - ს.ნ. და წ. 1.02.07-87 (საინჟინრო გამოკვლევები მშენებლობისათვის), ს.ნ. და წ. 2.02.01-83 (შენობა ნაგებობათა ფუძეები), სახსტანდარტი 25100-82 (გრუნტები) საფუძველზე.

## I.3. ადგილმდებარეობა და საზღვრები

სამშენებლოდ გამოყოფილი ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში. ნაკვეთი 756-761 მეტრი აბსოლუტური ნიშნულების ფარგლებში მდებარეობს. საკვლევი ტერიტორიის ცენტრალური ნაწილის კორდინატებია (WGS-84-ის მიხედვით): **X-480580, Y-4614590.**

## I.4. მეტეოროლოგიური მახასიათებლები

საკვლევი რაიონის კლიმატური პირობების შეფასებისთვის გამოყენებულია მეტეოსადგურებისა და სნ. და წ. „ სამშენებლო კლიმატოლოგია“ -ს (პნ.01.02-08) მონაცემები.

ქვემოთ ცხრილებში მოგვყავს კლიმატის ცალკეული ელემენტების მონაცემები, აღებული ს.ნ. და წ. „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ (პნ.01.06-08)-ის მიხედვით.

წლის საშუალო ტემპერატურაა $7,4^0$, აბსოლუტური მინიმუმი $-26^0$, აბსოლუტური მაქსიმუმი $33^0$, ყველაზე ცხელი თვის საშუალო მაქსიმუმია $22,6^0$, ყველაზე ცივი ხუთდღიური საშუალო $-12^0$, ყველაზე ცივი დღის საშუალო-$16^0$, ყველაზე ცივი პერიოდის საშუალო $-2,9^0$, ყველაზე ცივი თვის საშუალო ტემპერატურა 13 საათზე შეადგენს -0,5, ხოლო ყველაზე ცხელი თვისთვის შეადგენს $21,1^0$.

წლის საშუალო ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა 74%, ყველაზე ცივი თვის საშუალო ფარდობითი ტენიანობა 13 საათზე შეადგენს 68%, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის 60%-ს.

ფარდობითი ტენიანობა საშუალო დღეღამური ამპლიტუდა ყველაზე ცივი თვის 8%, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის 16%-ს.

წლის საშულო 8.5

წელიწადში 875 მმ ნალექი მოდის, ხოლო დღეღამური მაქსიმუმი 199 მმ-ს შეადგენს.

ირიბი წვიმების ორიენტაციის მიხედვით, მმ %. თვის მაქსიმუმი 93, თბილი პერიოდისათვის 505, წელიწადში 620.

თოვლის საფარის წონა 0.59 კპა-ს შეადგენს, თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი 77. თოვლის საფარის წყალშემცველობა 58 მმ-ია.

ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობები $W_0$ 5 წელიწადში ერთხელ შეადგენს 0.30კპა-ს, ხოლო $W_0$ 15 წელიწადში ერთხელ შეადგენს 0.48 კპა-ს.

### ქარის ყველაზე დიდი შესაძლო სიჩქარე, მ/წმ

| ყოველწლიურად | 5 წელიწადში | 10 წელიწადში | 15 წელიწადში | 20 წელიწადში |
|---|---|---|---|---|
| **16** | **22** | **25** | **27** | **32** |

### ქარის მიმართულების განმეორადობა (%)

იანვარი, ივლისის თვეებისთვის: ჩრდილოეთის 4/7, ჩრდილო-აღმოსავლეთის 2/6, აღმოსავლეთის 8/18, სამხრეთ-აღმოსავლეთის 8/20, სამხრეთის 6/4, სამხრეთ-დასავლეთის 8/2, დასავლეთის 25/9 და ჩრდილო-დასავლეთის 39/34. ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ იანვრისთვის 5,0/1.5, ივლისისთვის 5,0/1,3.

**ქარის მიმართულების და შტილის განმეორადობა (%) წელიწადში.**

ჩრდილოოეთის 5, ჩრდილო-აღმოსავლეთის 4, აღმოსავლეთის 13, სამხრეთ-აღმოსავლეთის 17, სამხრეთის 7, სამხრეთ-დასავლეთის 6, დასავლეთის 14 და ჩრდილო-დასავლეთის 34. შტილიანი დღეთა საერთო რიცხვი 18.

**საკვლევ ტერიტორიაზე გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე შეადგენს 69სმ-ს.**

## I.5 გეომორფოლოგია, ტექტონიკა, გეოლოგიური აგებულება და ჰიდროგეოლოგიური პირობები

**გეომორფოლოგია**. ტერიტორია გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით მდებარეობს მამადავითის ქედის ფერდობზე, რომელიც ამავდროულად წარმოადგენს მდ. ორთახევის მარცხენა ფერდს.

ნაკვეთი და მომიჯნავე ტერიტორიები წარმოადგენს სამხრეთ-აღმოსავლური ექსპოზიციის მქონე ფერდობს, რომლის ქანობი 3-7$^0$-ია. ნაკვეთი ხასიათდება თანაბარი ზედაპირით.


საამშენებლო მოედნის ზედაპირის დახრილობა 4-8$^0$-ია, საერთო ქანობით სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ. მოედნის აბსოლუტური სიმაღლე **756-761** მ-ის ფარგლებშია, ხოლო მისი შეფარდებითი ამაღლება მდ. მტკვრის თანამედროვე კალაპოტიდან **390-395** მეტრი. ტერიტორიებზე ამჟამად საკურორტო-სარეკრიაციო მიზნებისათვის აქტიურად მიმდინარეობს განაშენიანება.

**სამშენებლო მოედნის ფარგლებში თანამედროვე საშიში ეგზოგეოდინამიკური პროცესების გამოვლენა ან მათ მიერ დატოვებული შეცვლილი ფორმები არ დაფიქსირდა და გამოირჩევა მდგრადობის საკმაოდ მაღალი ხარისხით. შესაბამისად, შენობის მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორია იმყოფება დამაკმაყოფილებელ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებში.**

**გეოლოგიური აგებულება.** ტექტონიკური თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს მცირე კავკასიონის (ანტიკავკასიონის) ნაოჭა (ნაოჭა შეცოცებითი) სისტემა აჭარა-თრიალეთის (ნაოჭა ანტიკლინორიული) ზონა. სამხრეთ ქვეზონის ასპინძა თბილისის ბლოკში.– ი.პ. გამყრელიძე "საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დაყოფის სქემა„ 2004წ. ნაკვეთი მთლიანად განთავსებულია კვესეთის ანტიკლინის და პანტიანის სინკლინის აღმოსავლეთით, ჩრდილოეთით 5-10$^0$ კუთხით დახრილ ძირითად ქანებზე. საკვლევი ტერიტორია გეოლოგიურად წარმოდგენილია ზედა ეოცენის თბილისის ნუმულიტური წყებით, საშუალო და სქელშრეებრივი წვრილ, საშუალო და მსხვილმარცლოვანი ქვიშაქვების და არგილიტების მორიგეობით. **($Pg_2^3ts$).** აღნიშნული წყების ნალექები სრული თანხმობით აგრძელებს ნავთლუღის წყების ნალექებს და განლაგებული არიან იგივე ტერიტორიის ფარგლებში. ლითოლოგიურ-ფაციალური თვისებებით თბილისის წყება გამოირჩევა ერთგვაროვანი აგებულებით, როგორც ლატერალზე აგრეთვე ვერტიკალურ ჭრილში.

თრიალეთის ქედის ჩრდილო ფერდის გასწვრივ ეს ნალექები წარმოდგენილია მსხვილი და საშუალომარცვლოვანი კვარც-არკოზული ქვიშაქვებით, თხელშრეებრივი პელიტომორფული ქვიშაქვების და არგილიტების, თიხიან-ქვიშაქვიანი ნალექების რითმული მორიგეობით, რომლებშიც იშვიათად გვხვდება შიგაფორმაციული კონგლომერატების შრეები და გამწე ლინზები. აღნიშნული ტერიტორიის ფარგლებში ნალექების სიმძლავრე 700-850 მეტრია.

გეოლოგიური რუკა




შენობების ასაშენებლად გამოყოფილი ტერიტორია

აღნიშნული ნალექები რეგიონში კარგადაა გაშიშვლებული მამა-დავითის მთაზე, ვარაზის ხევში, ლისის ტბის მიდამოებში, დიღომში, სადაც ისინი წარმოდგენილია სქელ და საშუალო შრეებრივი, ღია-ნაცრისფერი ქვიშაქვების და ალევროლითების რითმული მორიგეობით, იშვიათად გვხვდება თიხებისა და თიხიანი ქვიშაქვების მორიგეობა. აღმავალ ჭრილში თითქმის ყველგან მატულობს თიხის და თიხიანი ქვიშაქვების შრეები.

საკვლევი ტერიტორიის ჩრდილო ნაწილში გავრცელებული თბილისის წყების ნალექები გართულებულია მრავალრიცხოვანი მცირე ნაოჭებით, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ აქ არსებული წყების სიმძლავრე 450-480 მეტრს არ აღემატება.

**უშუალოდ საკვლევ ნაკვეთზე ძირითადი ქანები გაყვანილი ჭაბურღილებით არ გაშიშვლებულა, საკვლევ ტერიტორიაზე ძირითადი ქანები გადაფარულია მძლავრე მეოთხეული ასაკის დელუვიური ნალექებით, დელუვიური ნალექები ლითოლოგიურად წარმოდგენილია ყავისფერი თიხნარით მყარი კონსისტენციის ღორღის 5%-მდე ჩანართებით. აღნიშნულ გრუნტებს თავზე ადევს ტექნოგენური გრუნტების მცირე სიმძლავრე.**

**ჰიდროგეოლოგიური პირობები.** საკვლევი ტერიტორია საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემის მიხედვით მიეკუთვნება აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის თბილისის ნაპრალოვან და ნაპრალოვან-კარსტულ წყალდაწნევით სისტემას.

საკვლევ უბანზე ისევე, როგორც ყველგან გრუნტის წყლების ფორმირება, მოძრაობის ხასიათი და გავრცელება განისაზღვრება უპირველესად გეომორფოლოგიით, გეოლოგიური აგებულებით და ფიზიკო-გეოგრაფიული პირობებით. უბანზე გრუნტის წყლების ბუნებრივი გამოსავლები ზედაპირზე არ დაფიქსირებულა. ისინი არ გახსნილა არცერთი სამთო გამონამუშევრით.

**საკვლევ ნაკვეთზე და მის მიმდებარედ, მიწისქვეშა წყლების გამოსავლები ზედაპირზე არ დაფიქსირებულა, მიწისქვეშა წყლები არ შემოსულა 6.00 მეტრამდე, შესაბამისად მიწისქვეშა წყლები რაიმე დამატებითი ღონისძიების გატარებას მშენებლობისთვის არ საჭიროებენ.**

## II. სპეციალური ნაწილი

ტერიტორიის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ საკვლევ უბანზე საშიში გეოლოგიური პროცესების ჩასახვა-განვითარების კვალი არ აღინიშნება. უბანი მდგრადია და მშენებლობისთვის დამაკმაყოფილებელ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებში იმყოფება, ხოლო თავისი გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე ს.ნ. და წ. 1.02.07-87 -ის დანართი 10-ის თანახმად, განეკუთვნება **I (მარტივ) კატეგორიას.**

## II.1. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები და კვლევები

შესწავლილი ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისში ოქროყანის დასახლებაში, ტერიტორია გეოლოგიურად აგებულია ზედა ეოცენის თბილისის ნუმულიტური წყებით, საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების და არგილიტების მორიგეობით. **($Pg_2^3ts$).** ძირითადი ქანები გადაფარულია მძლავრი დელუვიური ნალექებით და ტექნოგენური გრუნტებით.

ამასთანავე, ჭაბურღილებით გახსნილი გრუნტებიდან აღებული ნიმუშები შესწავლილი იქნა ლაბორატორიულად (ლაბორატორიული კვლევების შედეგები იხილეთ დანართებში).

ჩატარებული საველე საინჟინრო-გეოლოგიური და ლაბორატორიული კვლევების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დაყრდნობით, საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში გამოყოფილია ორი ფენა:

1. **ფენა №1** - 0.0-0.70, ფარგლებში მთლიან ნაკვეთზე გავრცელებულია ტექნოგენური ფენა **($dQ_{IV}$)**.

2. **ფენა №2** - პირველი ფენის ქვეშ გავრცელებულია თიხნარი, ყავისფერი, მყარი, ხრეშის 5% -მდე ჩანართებით. ($Q_{IV}$).

## II.3. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები

ტექნოგენური ფენა დაბალი სამშენებლო თვისებებიდან, ხოლო ყავისფერი თიხნარი მცირე სიმძლავრიდან აგრეთვე პროექტის თავისებურებიდან გამომდინარე არ დასინჯულა. შესაბამისად საინჟინრო-გეოლოგიურ ელემენტად არ განიხილება.

**საველე და ლაბორატორიული კვლევებიდან გამომდინარე საამშენებლო ობიექტის ფარგლებში გამოიყოფა მხოლოდ ერთი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი:**

ქვემოთ ცხრილში მოყვანილია გრუნტის ძირითადი ფიზიკური-მექანიკური საანგარიშო მახასიათებლები.

**1. სგე I (ფენა№ 2). – თიხნარი, ყავისფერი, მყარი, ხრეშის 5% -მდე ჩანართებით. ($Q_{IV}$).**

| №2 | ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება | ინდექსი | განზომილ. ერთეული | რიცხვითი მნიშვნელობა |
|---|---|---|---|---|
| 1 | სიმკვრივე | $\rho$ | გ/სმ³ | 1.74 |
| 2 | ჩონჩხის სიმკვრივე | $\rho_d$ | -“- | 1.58 |
| 3 | მყარი ნაწილაკების სიმკვრივე | $\rho_s$ | -“- | 2.68 |
| 4 | ფორიანობა | n | % | 41.0 |
| 5 | ფორიანობის კოეფიციენტი | e | ერთ. ნაწ. | 0.696 |
| 6 | ტენიანობა | w | % | 10.1 |
| 7 | ტენიანობა დენადობის ზღვარზე | $w_L$ | ერთ. ნაწ. | 33.7 |
| 8 | ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე | $w_p$ | -“- | 19.2 |
| 9 | პლასტიკურობის რიცხვი | $J_p$ | -“- | 14.5 |
| 10 | ტენიანობის ხარისხი | $S_r$ | - | 0.39 |
| 11 | დენადობის მაჩვენებელი | $I_L$ | - | -0.63 |
| 12 | შიგა ხახუნის კუთხე | $\varphi$ | გრად. | 19 |
| 13 | ხვედრითი შეჭიდულობა | C | კპა | 16 |
| 14 | დეფორმაციის მოდული | $E_0$ | მპა | 15 |
| 15 | საანგარიშო წინაღობა | $R_0$ | კპა | 210 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | პუასონის კოეფიციენტი | μ | - | 0.35 |

ტენიანობის მიხედვით გრუნტები მცირედ ტენიანია, ხრეშოვანი გრუნტის შემავსებელი მიეკუთვნება თიხნარს, ვინაიდან პლასტიკურობის რიცხვი 7-17-ის ფარგლებში თავსდება. ფორიანობის მიხედვით გრუნტი მაღალი ფორიანობით ხასიათდება ვინაიდან n>20%-ზე მაღალია.

„შენობების და ნაგებობების ფუძეები (პნ 02.01-08)" ფუძის წინასწარი გაანგარიშებისას ან II და III კლასის ნაგებობებისათვის დასაშვებია გრუნტის ნორმატიული და საანგარიშო მახასიათებლები განისაზღვროს მათი ფიზიკური მახასიათებლებით $C_n$, $\varphi_n$, E და $R_o$ მნიშვნელობები მიიღება დანართი 3-ის 1-5 ცხრილების მიხედვით. საანგარიშო მახასიათებლები კი მიიღება გრუნტის მიხედვით საიმედოობის კოეფიციენტების გამოყენებით:

## II.4. დასკვნები და რეკომენდაციები.

**1.** საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს მცირე კავკასიონის (ანტიკავკასიონის) ნაოჭა (ნაოჭა შეცოცებითი) სისტემა აჭარა-თრიალეთის (ნაოჭა ანტიკლინორიული) ზონა. სამხრეთ ქვეზონის ასპინძა-თბილისის ბლოკში ქ. თბილისში, მიწის ნაკვეთი - **ს/კ 01.15.08.001.181** აბსოლუტური ნიშნულებით 756-761 მეტრის ფარგლებში;

**2.** საკვლევი ტერიტორია გეოლოგიურად აგებულია ზედა ეოცენის თბილისის ნუმულიტური წყებით, საშუალო და სქელშრეებრივი სხვადასხვა მარცლოვანი ქვიშაქვებით. **($Pg_2^3ts$).** ძირითადი ქანები გადაფარულია დელუვიური ფენით.

**3.** სამშენებლო მოედანზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევები და სხვა) ჩასახვა-განვითარების კვალი არ აღინიშნება და არც მომავალშია მოსალოდნელი. მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთი მდგრადია და **მშენებლობისთვის იმყოფება დამაკმაყოფილებელ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებში;**

**4.** საკვლევი ტერიტორია საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემის მიხედვით მიეკუთვნება აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის თბილისის ნაპრალოვან და ნაპრალოვან-კარსტულ წყალდაწნევით სისტემას. **ტერიტორიაზე არ დაფიქსირებულა მიწისქვეშა წყლები.**

**5.** სამშენებლო მოედნის შეფასებისას ს.ნ და წ 02.07-87, მე-10 სავალდებულო დანართის თანახმად, საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით სამშენებლო უბანი მიეკუთვნება **I (მარტივ) კატეგორიას.**

**6.** საკვლევ უბანზე გამოყოფილია ორი საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი:

**სგე I (ფენა№2). თიხნარი, ყავისფერი, მყარი, ხრეშის 5% -მდე ჩანართებით. ($Q_{IV}$).**

**7.** შენობის ფუძე საძირკვლების გაანგარიშებისთვის მიღებული უნდა იქნას საფუძვლის ამგები გრუნტების შემდეგი მახასიათებლები:

**სგე I (ფენა№2). თიხნარი, ყავისფერი, მყარი, ხრეშის 5% -მდე ჩანართებით. ($Q_{IV}$).**

| №2 | ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება | ინდექსი | განზომილ. ერთეული | რიცხვითი მნიშვნელობა |
|---|---|---|---|---|
| 1 | სიმკვრივე | $\rho$ | გ/სმ³ | 1.74 |
| 2 | ჩონჩხის სიმკვრივე | $\rho_d$ | -"- | 1.58 |
| 3 | მყარი ნაწილაკების სიმკვრივე | $\rho_s$ | -"- | 2.68 |
| 4 | ფორიანობა | n | % | 41.0 |
| 5 | ფორიანობის კოეფიციენტი | e | ერთ. ნაწ. | 0.696 |
| 6 | ტენიანობა | w | % | 10.1 |
| 7 | ტენიანობა დენადობის ზღვარზე | $w_L$ | ერთ. ნაწ. | 33.7 |
| 8 | ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე | $w_p$ | -"- | 19.2 |
| 9 | პლასტიკურობის რიცხვი | $J_p$ | -"- | 14.5 |
| 10 | ტენიანობის ხარისხი | $S_r$ | - | 0.39 |
| 11 | დენადობის მაჩვენებელი | $I_L$ | - | -0.63 |
| 12 | შიგა ხახუნის კუთხე | $\varphi$ | გრად. | 19 |
| 13 | ხვედრითი შეჭიდულობა | C | კპა | 16 |
| 14 | დეფორმაციის მოდული | $E_0$ | მპა | 15 |
| 15 | საანგარიშო წინაღობა | $R_0$ | კპა | 210 |
| 16 | პუასონის კოეფიციენტი | $\mu$ | - | 0.35 |

**9.** საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების სქემის მიხედვით (პნ 01.01-09 სეისმომედეგი მშენებლობა), საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება **8 ბალიანი სეისმური აქტივობის ზონას,** 0.17 უგანზომილებო კოეფიციენტით;

**10.** ქარის მაქსიმალური სიჩქარე 20 წელიწადში ერთხელ შეადგენს 32 მ/წ-ს;

**11.** ს.ნ. და წ. IV-5-82- ის, 1.1 ცხრილის თანახმად, გრუნტები დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნებიან:

1. **ფენა №1** - ერთციცხვიანი ექსკავატორით და ხელით დამუშავების **II კატეგორია,**
2. **ფენა №2** - ერთციცხვიანი ექსკავატორით და ხელით დამუშავების **II კატეგორია,**

**12.** ქვაბულის ფერდოების დახრის დასაშვები სიდიდე, უბანზე გავრცელებული გრუნტებისათვის მიღებული იქნას ს.ნ და წ. 3.02.01.87 პ.პ. 3.11; 3.12; 3.15 და ს.ნ და წ. III-4-80, მე-9 თავის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

**13. ჩატარებული კვლევების და მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით სამშენებლო მოედანზე, პროექტით გათვალისწინებული შენობების მშენებლობა ცალსახად შესაძლებელია.**

დასკვნა შეადგინა:

**ინჟინერ-გეოლოგი,**


დ. თელოხაძე

გეოლოგიის აკადემიური დოქტორი დ. თედორაძე

## დანართები:

1. გენგეგმა სამთო გამონამუშევრების განლაგების სქემით
2. სამთო გამონამუშევრების ლითოლოგიური სვეტები (3ფურც.)
3. საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილები (1ფურც.)
4. ლაბორატორიული კვლევის შედეგები
5. ანგარიშის ელექტრონული ვერსია

1. გენგეგმა გამონამუშევრების და საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილის ხაზების დატანით



## 2. სამთო გამონამუშევრის ლითოლოგიური სვეტები.

### ჭაბურღილი- N-1

გამონამუშევრის გაყვანის დაწყება 17.09.2023
გამონამუშევრის დასრულება 17.09.2023

H-759.60

| გეოლოგიური ინდექსი | ფენის N | სიღრმე, მ | | ფენის სიმძლავრე, მ | ფენის ძირის ნიშნული | ჭრილი | ნიმუშის აღების სიღრმე მ. | მიწისქვეშა წყლის დონე მ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | დან | მდე | | | | | |
| tQ IV | 1 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 758.90 | | | |
| Q IV | 2 | 0.70 | 6.00 | 5.30 | 753.60 | | 1.80<br>3.40 | |

### პირობითი აღნიშვნები

1 ტექნოგენური გრუნტი

2 თიხნარი, ყავისფერი, მყარი, ხრეშის 5% -მდე ჩანართებით.

ნიმუშის აღების წერტილი

| | | |
|---|---|---|
| ქალაქი თბილისი, ოქროყანა, "გ" ზონა (ნაკვ 01/029) სამსართულიანი უსარდაფო შენობის მშენებლობისთვის განკუთვნილი ნაკვეთის ს/კ01.15.08.001.181 საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ანგარიში | | სტადია |
| გეოლოგიურ-ლითოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილი | | მ/დ |
| თანამდებობა | გვარი | |
| გეოლოგი | თედორაძე | |
| გეოლოგი | | |

# ჭაბურღილი- N-2

გამონამუშევრის გაყვანის დაწყება 17.09.2023
გამონამუშევრის დასრულება 17.09.2023

H-759.10

| გეოლოგიური ინდექსი | ფენის N | სიღრმე, მ | | ფენის სიმძლავრე, მ | ფენის ძირის ნიშნული | ჭრილი | ნიმუშის აღების სიღრმე მ. | მიწისქვეშა წყლის დონე მ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | დან | მდე | | | | | |
| tQ IV | 1 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 758.50 | | | |
| $Q_{IV}$ | 2 | 0.60 | 6.00 | 5.40 | 753.10 | | 1.10<br>3.90 | |

## პირობითი აღნიშვნები

1 ტექნოგენური გრუნტი

2 თიხნარი, ყავისფერი, მყარი, ხრეშის 5% -მდე ჩანართებით.

ნიმუშის აღების წერტილი

| | | |
|---|---|---|
| ქალაქი თბილისი, ოქროყანა, "გ„ ზონა (წ.კვ 01/029) სამართულიანი უსარდაფო შენობის მშენებლობისთვის განკუთვნილი ნაკვეთის ს/კ01.15.08.001.181 საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ანგარიში | | სტადია |
| გეოლოგიურ-ლითოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილი | | მ/დ |
| თანამდებობა | გვარი | |
| გეოლოგი | თედორაძე | |
| გეოლოგი | | |

# ჭაბურღილი- N-3

გამონამუშევრის გაყვანის დაწყება 17.09.2023
გამონამუშევრის დასრულება 17.09.2023

H-757.30

| გეოლოგიური ინდექსი | ფენის N | სიღრმე, მ | | ფენის სიმძლავრე, მ | ფენის ძირის ნიშნული | ჭრილი | ნიმუშის აღების სიღრმე მ. | მიწისქვეშა წყლის დონე მ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | დან | მდე | | | | | |
| tQ IV | 1 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 756.70 | | | |
| $Q_{IV}$ | 2 | 0.60 | 6.00 | 5.40 | 751.30 | | 2.30<br>3.90 | |

## პირობითი აღნიშვნები


1 ტექნოგენური გრუნტი

2 თიხნარი, ყავისფერი, მყარი, ხრეშის 5% -მდე ჩანართებით.

ნიმუშის აღების წერტილი

| | | |
|---|---|---|
| ქალაქი თბილისი, ოქროყანა, "გ„ ზონა (წ.კვ 01/029) სამართულიანი უსარდაფო შენობის მშენებლობისთვის განკუთვნილი ნაკვეთის ს/კ01.15.08.001.181 საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ანგარიში | | სტადია |
| გეოლოგიურ-ლითოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილი | | მ/დ |
| თანამდებობა | გვარი | |
| გეოლოგი | თედორაძე | |
| გეოლოგი | | |

# 3. საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილი.



## 4. ლაბორატორიული კვლევების შედეგები

*გრუნტების ლაბორატორიული კვლევების კრებსითი ცხრილი (ს/კ 01.15.08.001.181)*

| ნიმუშის დახასიათება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №№ | გამონამუშევრის № | ადგილმდებარეობა | სიღრმე, მ | ფიზიკური თვისებები | | | | | | | | | | | | მექანიკური თვისებები | | |
| | | | | ბუნებრივი ტენიანობა, **W** % | პლასტიკურობა | | | სიმკვრივე, გ/სმ³ | | | ფორიანობა, **n** % | ფორიანობის კოეფიციენტი, **e** | ტენიანობის ხარისხი, $S_r$ | დენადობის მაჩვენებელი, $I_L$ | დეფორმაციის მოდული, **E0 mPa** | ბუნებრივი | | |
| | | | | | დენადობის ზღვარი, $W_L$ % | პლასტიკურობის ზღვარი, $W_p$ % | პლასტიკურობის რიცხვი, $I_p$ | მინერალური ნაწილის, $\rho_s$ | ბუნებრივი, $\rho$ | ჩონჩხის, $\rho_d$ | | | | | | მინაგანი ხახუნის კუთხე, **φ°** | მეჭიდულობა, **C kPa** | საანგარიშო წინაღობა $R_0$ **kPa** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| *თიხნარი, ყავისფერი, მყარი, ხრეშის და 5% -მდე ჩანართებით.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *1* | *x-480580 y-4614590* | *1.80* | *10.1* | *33.7* | *19.2* | *14.5* | *2.68* | *1.74* | *1.58* | *41.0* | *0.696* | *0.39* | *-0.63* | - | - | - | - |

შესრულების თარიღი 17.09.2023-25.09.2023


დ. თელოხაძე


## 5. ლიტერატურის სია



1. ლ. მარუაშვილი, საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია, ნაწ. 1. გამომცემლობა „მეცნიერება”, 1969, თბილისი.
2. ლ. მარუაშვილი, საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია, ნაწ. 2. გამომცემლობა „მეცნიერება”, 1970, თბილისი.
3. პნ 01.05-08 დაპროექტების ნორმების - „სამშენებლო კლიმატოლოგია”. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1743, 2008 წლის 25 აგვისტო ქ. თბილისი.
4. პნ 02.01-08 სამშენებლო ნორმების და წესების - „შენობების და ნაგებობების ფუძეები”. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1924, 2008 წლის 17 სექტემბერი ქ. თბილისი.
5. პნ 01.01-09 სამშენებლო ნორმების და წესების - „სეისმომედეგი მშენებლობა”. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/2284, 2009 წლის 7 ოქტომბერი ქ. თბილისი.
6. СНиП-IV-5-82 Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (გრუნტის კატეგორია ბურღვა-აფეთქების მიხედვით).
7. СНиП-2,02,01-83* Строительные нормы и правилаю Основания зданий и Сооружений.
8. ГОСТ 12071-84 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.
9. СНиП 1.02.07-87 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
10. ГОСТ 25100-82 Грунты, классификация.
11. ГОСТ 25100-95 Грунты, классификация.
12. СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений.


СП 11-105-97 Система нормативных документов в строительстве, свод правил по инженерным изысканиям


# ფოტოდოკუმენტაცია





11:31
94%
17 Sept 16:18
20230917_161802.jpg
5.44 MB 3000x4000
/Internal storage/DCIM/Camera


14:43
77%
17 Sept 16:25
#Add tag
20230917_162506.jpg
4.75 MB 3000x4000
/Internal storage/DCIM/Camera



14:44
77%
17 Sept 18:51
# Add tag
20230917_185141.jpg
5.06 MB 4000x3000
/Internal storage/DCIM/Camera


14:42
77%
17 Sept 16:17
# Add tag
20230917_161746.jpg
4.42 MB 3000x4000
/Internal storage/DCIM/Camera


14:43
77%
17 Sept 16:59
20230917_165937.jpg
5.07 MB 4000x3000
/Internal storage/DCIM/Camera

# შესაბამისობის დეკლარაცია
# საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 ივლისის №354 დადგენილებასთან

მუნიციპალიტეტი: თბილისი



| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | საცხოვრებელი სახლი ოქროყანა |
| შენობის მისამართი | ოქროყანა. "გ" ზონა 01/029 |
| საფოსტო ინდექსი / ქალა... | 0105 თბილისი |
| საკუთრების საკადასტრო კოდი | 01.15.08.001.181 |
| შენობის ნაწილის საკადასტრო კოდი | 01.15.08.001.181 |

იდენტიფიკატორი თბილისი_01_15_08_001_181_01_15_08_001_181_06_10_2023

☑ **დამტკიცებულია** ☐ დაუმტკიცებელია

არქიტექტორი ზურაბ დოლენჯაშვილი

ქალაქი/თარიღი ხელმოწერა

**საავტორო უფლებები**

Copyright© 2021 Fraunhofer-Gesellschaft -ის მიერ
ყველა უფლება დაცულია. ამ პროგრამის ყველა საავტორო უფლება ეკუთვნის Fraunhofer-Gesellschaft-ს. ამ საიტზე გამოქვეყნებული მასალის ჩამოტვირთვის ან დაბეჭდვის ნებართვა გაცემულია მხოლოდ პირადი სარგებლობისთვის. მისი გამოყენება ნებისმიერი სხვა მიზნით, და განსაკუთრებით მისი კომერციული გამოყენება ან გავრცელება, მკაცრად აკრძალულია წინასწარი წერილობითი თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში.
მიუხედავად ამ მოთხოვნისა, მასალის ჩამოტვირთვა ან დაბეჭდვა შესაძლებელია Fraunhofer-Gesellschaft-ისა და მისი შემადგენელი ინსტიტუტების საქმიანობის შესახებ პრეს-ანგარიშებთან დაკავშირებით, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება შემდეგი პირობები.

**უარყოფა**

პროგრამული უზრუნველყოფა შემუშავებულია ენერგოეფექტურობის სერტიფიკატების გენერირებისთვის. პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება საგულდაგულოდ იქნა შესწავლილი. მიუხედევად ამისა, პროგრამულ უზრუნველყოფაში შეიძლება არსებობდეს პატარა ხარვეზები. მომხმარებელმა ყურადღებით უნდა გადახედოს შედეგებს, რათა დარწმუნდეს, რომ სწორი და თანმიმდევრულია. ხარვეზების ან შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოყენოთ პროგრამაში მოცემული საკონტაქტო ინფორმაცია და აცნობოთ ამის შესახებ.

არცერთი მონაწილე ორგანიზაცია და მათი თანამშრომელი, არც კონტრაქტორი, ქვეკონტრაქტორი ან მათი თანამშრომელი არ იძლევა რაიმე გარანტიას, გამოხატულს ან ნაგულისხმევს და არ იღებს რაიმე სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ან ზოგად პასუხისმგებლობას ნებისმიერი შედეგის სიზუსტეზე, სისრულესა და სარგებლიანობაზე. არც ნებისმიერ გამჟღავნებულ ინფორმაციაზე, თუ სხვა რომელის მიხედვითაც მისი გამოყენება არ დაარღვევს კერძო საკუთრების უფლებებს. პროგრამა მომზადდა მრავალი ორგანიზაციის წარმომადგენლების დახმარებითა და მონაწილეობით, კონსენსუსისა და ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე.

**Table of contents**


1. პროექტის მონაცემები და რედაქტორები ..... 4
2. შენობა და მდებარეობა ..... 5
3. შენობების კონსტრუქციული ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები 6
    3.1 დონე 1 - მოთხოვნები სამშენებლო ელემენტების მიმართ ..... 7
    3.2 დონე 2 - მოთხოვნები შენობის მემბრანის მიმართ ..... 8
4. ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები ტექნიკური სისტემებისთვის ..... 9
    კედელი აღმოსავლეთი ..... 9
    კედელი სამხრეთი ..... 10
    კედელი დასავლეთი ..... 11
    კედელი ჩრდილოეთი ..... 12
    ბრტყელი სახურავი ..... 13
    იატაკი ..... 14
    სახურავი მოპირკეთებით ..... 15
5. უსაფრთხოება ..... 16
    ფანჯარა აღმოსავლეთი ..... 16
    ფანჯარა დასავლეთი ..... 17
    კარი აღმოსავლეთი ..... 18
    კარი დასავლეთი ..... 19
6. სამშენებლო ქსოვილი ..... 20

## 1. პროექტის მონაცემები და რედაქტორები

**პროექტის მონაცემები**

| | |
|---|---|
| პროექტის დასახელება | საცხოვრებელი სახლი ოქროყანა |
| შენობის მისამართი | ოქროყანა. "გ" ზონა 01/029 |
| საფოსტო ინდექსი / ქალა | 0105 თბილისი |

**შენობის მფლობელი**

| | |
|---|---|
| შენობის მფლობელის სახ | ლოფტ დეველოპმენტი |
| შენობის მფლობელის მის | ოქროყანა. "გ" ზონა 01/029 |
| საფოსტო ინდექსი / ქალა | 0105 თბილისი |

**არქიტექტორი**

| | |
|---|---|
| კომპანიის სახელი | გამა დეველოპმენტი |
| მისამართი | ცოტნე დადიანი 90 |
| საფოსტო ინდექსი / ქალა | 0101 თბილისი |
| რედაქტორი | ზურაბ დოლენჯაშვილი |
| პროფესია | არქიტექტორი |
| კონტაქტი | z777zura@mail.ru |

**პროგრამა**

| | |
|---|---|
| გამოითვლება | Georgian Energy Efficiency Certification for Buildings |

ვერსია 0.8.1732

## 2. შენობა და მდებარეობა

**ზოგადი ინფორმაცია**

შესაბამისობის დეკლარაც მშენებლობის ნებართვის მისაღებად დოკუმენტების წარდგენა

ვრცელდება თუ არა ამ შენობაზე 354-ე დებულებ არანაირი გამორიცხვა არ ვრცელდება

**შენობის კატეგორია**

☑ ახალი შენობა

კატეგორია: საცხოვრებელი შენობა

ქვეკატეგორია: საცხოვრებელი შენობა

**მდებარეობა**

ქალაქი / დასახლება: თბილისი

კლიმატური ზონა: კლიმატური ზონა 2

☑ ქალაქი / დასახლება აღნუსხულია ცხრილში 2

## 3. შენობების კონსტრუქციული ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები

## 3.1 დონე 1 - მოთხოვნები სამშენებლო ელემენტების მიმართ

მაქსიმალური დასაშვები სითბოს გადაცემის კოეფიციენტები შენობის სტრუქტურის თერმული გარსის თითოეული ელემენტისთვის $U_{max}$

☐ დამტკიცებულია

| შენობის კონსტრუქციული ელემენტების ტიპი | | დასაშვები U-მნიშვნელობა... | არ აჭარბებს |
|---|---|---|---|
| 1 | გარე ჰაერთან შეხებაში მყოფი შენობის გარე კედლები | 0,38 | ☑ |
| 2 | თერმულად კონდიცირებული სივრცის გარე კედლები (მაგ., გამთბარი სარდაფი) მიწასთან შემხები ზედაპირის ჩათვლით | 0,50 | ☑ |
| 3 | თერმულად არაკონდიცირებული სივრცის შიდა კედლები (მაგ., არაკონდიცირებული კიბის უჯრედები, სხვენის ან სახურავის სივრცეები, ა... | 0,50 | ☑ |
| 4 | თერმული არაკონდიცირებული მიწისქვეშა სივრცის გარე კედლები (მაგ., გაუმთბარი სარდაფი), როდესაც ამ სივრცის ჰაერცვლის ჯერადობა ნაკლე... | 0,70 | ☑ |
| 5 | გარე ჰაერთან შეხებაში მყოფი სახურავის კონსტრუქცია ანდა ვენტილირებულ ან არათბოიზოლირებული სახურავის სათავსთან შეხება... | 0,30 | ☑ |
| 6 | სახურავის კონსტრუქცია, რომელიც განლაგებულია თერმულად არაკონდიცირებული სივრცის ზემოთ, სივრცის ტემპერატურა არ უნდა იყ... | 0,38 | ☑ |
| 7 | მიწასთან შეხებაში მყოფი თერმულად კონდიცირებული სათავსის იატაკი. | 0,38 | ☑ |
| 8 | გარე ჰაერთან შეხებაში მყოფი თერმულად კონდიცირებული სათავსის იატაკი (მაგ.იატაკი თაღოვანი შესასვლელის, გასასვლელის თავზე... | ,300 | ☑ |
| 9 | არაკონდიცირებულ სივრცესთან (მაგ., სარდაფი, რომელიც არ თბება, ავტოფარეხი) შეხებაში მყოფი, თერმულად კონდიცირებული სათავსის ია... | 0,45 | ☑ |
| 10 | გარე ფანჯარა და შემინული კარი | 1,80 | ☑ |
| 11 | შეკიდული კედლები – შირმები და სხვა გარე შუქგამტარი კომპონენტები, მათ შორის, ფართო მასშტაბიანი, შემინული ფასადი ≥ 600 დახრით | 1,80 | ☑ |
| 12 | სხვა გარე ჰორიზონტალური ან დახრილი შუქგამტარი კომპონენტები: რომლებიც არ არის გათვალისწინებული №10 ან №11 პუნქტებში | 2,00 | ☑ |
| 13 | შუქგაუმტარი გარე მყარი კარები | 2,20 | ☑ |
| 14 | თერმულად არაკონდიცირებულ სივრცესთან დამაკავშრებელი კარი შემინვის გარეშე | 3,50 | ☑ |
| 15 | გარე გორგოლაჭებზე მოძრავი კარი, ავტოფარეხის კარი, ფრთიანი (სექციური კარი)... | 2,50 | ☑ |

☑ ინტეგრირებული ციფრების მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია. დასაშვებია ზემოთ მოცემული ცხრილიდან 10% -მდე გადახრა

## 3.2 დონე 2 - მოთხოვნები შენობის მემბრანის მიმართ

მაქსიმალური დასაშვები მთლიანი სითბოს გადაცემის კოეფიციენტი შენობის თერმული გარსის ელემენტებისთვის

☑ დამტკიცებულია

| მოწყობილობა | U-მნიშვნელობა [ვტ/მ²·K] | დასაშვები U-მნიშვნელობა... |
|---|---|---|
| კედლები | 0,34 | 0,38 |
| სახურავი | 0,25 | 0,30 |
| იატაკი | 0,28 | 0,38 |
| ფანჯრები და კარები | 1,78 | 1,80 |

## 4. ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები ტექნიკური სისტემებისთვის


### კედელი აღმოსავლეთი

წარმოსა ხვითი შენობა: 0,314 W/(m²K)

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

| მოთ | მასალა | სისქე | λ [W/mK] | მოთხოვნებ | საშუ | სიმძლავრი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| პირ | მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირობებუ | წლიური ემ | განახლება | 0,130 | | 9. ექსპერტი |
| 1 | ქაღალდის შპალერი | 0,1 | 0,150 | 0,007 | ინფ | 600 |
| 2 | თაბაშირის ფითხი/ბათქაში | 2,0 | 0,540 | 0,037 | ინფ | 1500 |
| 3 | ღრუტანიანი ბეტონის ბლოკები | 30,0 | 1,400 | 0,214 | ინფ | 2000 |
| 4 | მინერალური ბამბა (MW) | 10,0 | 0,040 | 2,500 | ინფ | 260 |
| 5 | ჰეაერი | 4,0 | 0,160 | 0,250 | ინფ | 0 |
| 6 | პლასტმასა | 0,2 | 0,250 | 0,008 | ინფ | 1700 |
| | გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა | ეს პუნქტი 3 | მაქსიმალუ | 0,040 | განა | |

ვიზუალიზაცია:




## კედელი სამხრეთი

წარმოსა  0,337 W/(m²K)
ხვითი
შენობა:

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

| მოთ | მასალა | სისქე | λ [W/mK] | მოთხოვნებ | საშუ | სიმძლავრი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| პირ | მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირობებუ | წლიური ემ | განახლება | 0,130 | | 9. ექსპერტი |
| 1 | ქაღალდის შპალერი | 0,1 | 0,150 | 0,007 | ინფ | 600 |
| 2 | თაბაშირის ფითხი/ბათქაში | 3,0 | 0,540 | 0,056 | ინფ | 1500 |
| 3 | ღრუტანიანი ბეტონის ბლოკები | 30,0 | 1,400 | 0,214 | ინფ | 2000 |
| 4 | მინერალური ბამბა (MW) | 10,0 | 0,040 | 2,500 | ინფ | 260 |
| 5 | ცემენტის ფითხი/ბათქაში | 3,0 | 1,600 | 0,019 | ინფ | 2000 |
| | გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა | ეს პუნქტი 3 | მაქსიმალუ | 0,040 | განა | |

ვიზუალიზაცია:




## კედელი დასავლეთი

წარმოსა  0,312 W/(m²K)
ხვითი
შენობა:

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

| მოთ | მასალა | სისქე | λ [W/mK] | მოთხოვნებ | საშუ | სიმძლავრი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| პირ | მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირობებუ | წლიური ემ | განახლება | 0,130 | | 9. ექსპერტი |
| 1 | ქაღალდის შპალერი | 0,1 | 0,150 | 0,007 | ინფ | 600 |
| 2 | თაბაშირის ფითხი/ბათქაში | 3,0 | 0,510 | 0,059 | ინფ | 1400 |
| 3 | ღრუტანიანი ბეტონის ბლოკები | 30,0 | 1,400 | 0,214 | ინფ | 2000 |
| 4 | მინერალური ბამბა (MW) | 10,0 | 0,040 | 2,500 | ინფ | 260 |
| 5 | ჰეაერი | 4,0 | 0,160 | 0,250 | ინფ | 0 |
| 6 | პლასტმასა | 0,2 | 0,250 | 0,008 | ინფ | 1700 |
| | გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა | ეს პუნქტი 3 | მაქსიმალუ | 0,040 | განა | |

ვიზუალიზაცია:




## კედელი ჩრდილოეთი

წარმოსა 0,337 W/(m²K)
ხვითი
შენობა:

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

| მოთ | მასალა | სისქე | λ [W/mK] | მოთხოვნებ | საშუ | სიმძლავრი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| პირ | მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირობებუ | წლიური ემ | განახლება | 0,130 | | 9. ექსპერტი |
| 1 | ქაღალდის შპალერი | 0,1 | 0,150 | 0,007 | ინფ | 600 |
| 2 | თაბაშირის ფითხი/ბათქაში | 3,0 | 0,540 | 0,056 | ინფ | 1500 |
| 3 | ღრუტანიანი ბეტონის ბლოკები | 30,0 | 1,400 | 0,214 | ინფ | 2000 |
| 4 | მინერალური ბამბა (MW) | 10,0 | 0,040 | 2,500 | ინფ | 260 |
| 5 | ცემენტის ფითხი/ბათქაში | 3,0 | 1,600 | 0,019 | ინფ | 2000 |
| | გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა | ეს პუნქტი 3 | მაქსიმალუ | 0,040 | განა | |

ვიზუალიზაცია:




## ბრტყელი სახურავი

წარმოსა  0,254 W/(m²K)
ხვითი
შენობა:

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

| მოთ | მასალა | სისქე | λ [W/mK] | მოთხოვნებ | საშუ | სიმძლავრი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| პირ | მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირობებუ | წლიური ემ | განახლება | 0,130 | | 9. ექსპერტი |
| 1 | თაბაშირ-მუყაო | 1,3 | 0,250 | 0,052 | ინფ | 900 |
| 2 | ჰეაერი | 10,0 | 0,160 | 0,625 | ინფ | 0 |
| 3 | ბეტონი | 17,0 | 1,350 | 0,126 | ინფ | 2000 |
| 4 | ექსტრუდირებული პოლისტირონის ქაფი (XPS) | 10,0 | 0,035 | 2,857 | ინფ | 25 |
| 5 | მსუბუქი აგრეგატი ბეტონი | 8,0 | 1,350 | 0,059 | ინფ | 2000 |
| 6 | ბიტუმიანი ზოლები ფოროვანი მინის ხალიჩით | 1,0 | 0,230 | 0,043 | ინფ | 1100 |
| | გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა | ეს პუნქტი 3 | მაქსიმალუ | 0,040 | განა | |

ვიზუალიზაცია:




## იატაკი

წარმოსა ხვითი შენობა: 0,290 W/(m²K)

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

| მოთ | მასალა | სისქე | λ [W/mK] | მოთხოვნებ | საშუ | სიმძლავრი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| პირ | მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირობებუ | წლიური ემ | განახლება | 0,130 | | 9. ექსპერტი |
| 1 | ქვიშა, ხრეში, დამტვრეული ქვა | 15,0 | 0,810 | 0,185 | ინფ | ≤ 1700 |
| 2 | ბეტონი | 20,0 | 1,350 | 0,148 | ინფ | 2000 |
| 3 | ექსტრუდირებული პოლისტირონის ქაფი (XPS) | 10,0 | 0,035 | 2,857 | ინფ | 25 |
| 4 | მსუბუქი აგრეგატი ბეტონი | 10,0 | 1,350 | 0,074 | ინფ | 2000 |
| 5 | ცემენტის ფითხი/ბათქაში | 1,0 | 1,600 | 0,006 | ინფ | 2000 |
| 6 | კერამიკული ფილები - მოუჭიქავი | 1,5 | 1,300 | 0,012 | ინფ | 2300 |
| | გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა | ეს პუნქტი 3 | მაქსიმალუ | 0,040 | განა | |

ვიზუალიზაცია:




## სახურავი მოპირკეთებით

წარმოსა  0,277 W/(m²K)
ხვითი
შენობა:

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

| მოთ | მასალა | სისქე | λ [W/mK] | მოთხოვნებ | საშუ | სიმძლავრი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| პირ | მიწოდებული ენერგია თერმულად განპირობებუ | წლიური ემ | განახლება | 0,130 | | 9. ექსპერტი |
| 1 | თაბაშირ-მუყაო | 1,3 | 0,250 | 0,052 | ინფ | 900 |
| 2 | ჰეაერი | 5,0 | 0,160 | 0,313 | ინფ | 0 |
| 3 | ბეტონი | 17,0 | 1,350 | 0,126 | ინფ | 2000 |
| 4 | ექსტრუდირებული პოლისტირონის ქაფი (XPS) | 10,0 | 0,035 | 2,857 | ინფ | 25 |
| 5 | მსუბუქი აგრეგატი ბეტონი | 10,0 | 1,350 | 0,074 | ინფ | 2000 |
| 6 | ცემენტის ფითხი/ბათქაში | 1,0 | 1,600 | 0,006 | ინფ | 2000 |
| 7 | კერამიკული ფილები - მოუჭიქავი | 1,5 | 1,300 | 0,012 | ინფ | 2300 |
| | გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა | ეს პუნქტი 3 | მაქსიმალუ | 0,040 | განა | |

ვიზუალიზაცია:



# 5. უსაფრთხოება

## ფანჯარა აღმოსავლეთი

| | |
|---|---|
| ჩარჩო ფაქტორი (გამჭვირვალე თანაფარდობა ფანჯრის არეალთან) | 0,7 |

| | |
|---|---|
| შემინვა | ორმაგი საიზოლაციო მინა ერთი დაბალი ემისიის მინით |
| ჩარჩო | 1,30 W/(m²K) |
| Spacer | 0,07 W/(mK) |

### მზის ჩრდილში

☐ დეტალურადაა წარმოდგენილი მინიმალური ენერგოეფექტურობის მოთხოვნების შესაბამისი საპროექტო გა

| | |
|---|---|
| მზის დაჩრდილვის ტიპი | არ არის მზისგან დამცავი |
| მზის დაცვა | გარე -Jalousie, lamellae, რომელსაც შეუძლია როტაცია, უკანა ვენტილირებადი |
| კონტროლი | მექანიკური ან ტაიმერი კონტროლირებადი |
| დღის სინათლე | მხოლოდ მბზინავი დაცვა |

### ჰაერის გაჟონვა 50 Pa,<sub>50 n</sub> წნევის პირობებში

| | | | |
|---|---|---|---|
| U- მნიშვნელობის ფანჯარ | 1,78 W/(m²K) | | |
| g პერპენდიკულური | 0,72 | სინათლის გადაცემა τ | 0,74 |
| g tot, ზამთარი | 0,72 | $\tau_{eff,Sa}$, ზამთარი | 0,74 |
| g tot, ზაფხული | 0,72 | $\tau_{eff,Sa}$, ზაფხული | 0,74 |

## ფანჯარა დასავლეთი

ჩარჩო ფაქტორი (გამჭვირვალე თანაფარდობა ფანჯრის არეალთან) 0,7

| | |
|---|---|
| შემინვა | ორმაგი საიზოლაციო მინა ერთი დაბალი ემისიის მინით |
| ჩარჩო | 1,30 W/(m²K) |
| Spacer | 0,07 W/(mK) |

### მზის ჩრდილში

☐ დეტალურადაა წარმოდგენილი მინიმალური ენერგოეფექტურობის მოთხოვნების შესაბამისი საპროექტო გა

| | |
|---|---|
| მზის დაჩრდილვის ტიპი | არ არის მზისგან დამცავი |
| მზის დაცვა | გარე -Jalousie, lamellae, რომელსაც შეუძლია როტაცია, უკანა ვენტილირებადი |
| კონტროლი | მექანიკური ან ტაიმერი კონტროლირებადი |
| დღის სინათლე | მხოლოდ მბზინავი დაცვა |

### ჰაერის გაჟონვა 50 Pa,<sub>50 n</sub> წნევის პირობებში

U- მნიშვნელობის ფანჯარ 1,78 W/(m²K)

| | | | |
|---|---|---|---|
| g პერპენდიკულური | 0,72 | სინათლის გადაცემა τ | 0,74 |
| g tot, ზამთარი | 0,72 | $\tau_{eff,Sa}$, ზამთარი | 0,74 |
| g tot, ზაფხული | 0,72 | $\tau_{eff,Sa}$, ზაფხული | 0,74 |

## კარი აღმოსავლეთი

ჩარჩო ფაქტორი (გამჭვირვალე თანაფარდობა ფანჯრის არეალთან) 0,7

| | |
|---|---|
| შემინვა | ორმაგი საიზოლაციო მინა ერთი დაბალი ემისიის მინით |
| ჩარჩო | 1,30 W/(m²K) |
| Spacer | 0,07 W/(mK) |

## მზის ჩრდილში

☐ დეტალურადაა წარმოდგენილი მინიმალური ენერგოეფექტურობის მოთხოვნების შესაბამისი საპროექტო გა

| | |
|---|---|
| მზის დაჩრდილვის ტიპი | არ არის მზისგან დამცავი |
| მზის დაცვა | გარე -Jalousie, lamellae, რომელსაც შეუძლია როტაცია, უკანა ვენტილირებადი |
| კონტროლი | მექანიკური ან ტაიმერი კონტროლირებადი |
| დღის სინათლე | მხოლოდ მბზინავი დაცვა |

## ჰაერის გაჟონვა 50 Pa,<sub>50 n</sub> წნევის პირობებში

U- მნიშვნელობის ფანჯარ 1,78 W/(m²K)

| | | | |
|---|---|---|---|
| $g$ პერპენდიკულური | 0,72 | სინათლის გადაცემა $\tau$ | 0,74 |
| $g$ tot, ზამთარი | 0,72 | $\tau_{eff,Sa}$, ზამთარი | 0,74 |
| $g$ tot, ზაფხული | 0,72 | $\tau_{eff,Sa}$, ზაფხული | 0,74 |

## კარი დასავლეთი

ჩარჩო ფაქტორი (გამჭვირვალე თანაფარდობა ფანჯრის არეალთან) 0,7

| | |
|---|---|
| შემინვა | ორმაგი საიზოლაციო მინა ერთი დაბალი ემისიის მინით |
| ჩარჩო | 1,30 W/(m²K) |
| Spacer | 0,07 W/(mK) |

### მზის ჩრდილში

☐ დეტალურადაა წარმოდგენილი მინიმალური ენერგოეფექტურობის მოთხოვნების შესაბამისი საპროექტო გა

| | |
|---|---|
| მზის დაჩრდილვის ტიპი | არ არის მზისგან დამცავი |
| მზის დაცვა | გარე -Jalousie, lamellae, რომელსაც შეუძლია როტაცია, უკანა ვენტილირებადი |
| კონტროლი | მექანიკური ან ტაიმერი კონტროლირებადი |
| დღის სინათლე | მხოლოდ მბზინავი დაცვა |

### ჰაერის გაჟონვა 50 Pa,<sub>50 n</sub> წნევის პირობებში

U- მნიშვნელობის ფანჯარ 1,78 W/(m²K)

| | | | |
|---|---|---|---|
| g პერპენდიკულური | 0,72 | სინათლის გადაცემა τ | 0,74 |
| g tot, ზამთარი | 0,72 | $\tau_{eff,Sa}$, ზამთარი | 0,74 |
| g tot, ზაფხული | 0,72 | $\tau_{eff,Sa}$, ზაფხული | 0,74 |


## 6. სამშენებლო ქსოვილი

| მისამართი | ფართობი [m²] | საფოსტო ინდექსი / ქალაქი | max. U ღირებულება |
|---|---|---|---|
| ახალი შენობა | | | |
| კედელი აღმოსავლეთი | 85,00 | 0,314 | 0,38 |
| კედელი სამხრეთი | 331,00 | 0,337 | 0,38 |
| კედელი დასავლეთი | 168,00 | 0,312 | 0,38 |
| კედელი ჩრდილოეთი | 309,00 | 0,337 | 0,38 |
| ბრტყელი სახურავი | 126,00 | 0,254 | 0,30 |
| იატაკი | 281,00 | 0,290 | 0,50 |
| სახურავი მოპირკეთებით | 168,00 | 0,277 | 0,38 |
| ფანჯარა აღმოსავლეთი | 65,00 | 1,784 | 1,80 |
| ფანჯარა დასავლეთი | 83,00 | 1,784 | 1,80 |
| კარი აღმოსავლეთი | 5,80 | 1,784 | 1,80 |
| კარი დასავლეთი | 5,80 | 1,784 | 1,80 |
| შენობების საერთო რაოდენობა | 1 627,60 | | |

თბოიზოლაციის სისტემის შენების განაწილება
ვერტიკალური ჭრილი

## კვანძი შ.-1


ცემენტის ფითხი 3.0 სმ
მინერალური ბამბა (MW) 10.0 სმ
დრუტანიანი ბეტონის ბლოკი 30,0 სმ
თაბაშირის ფითხი 3,0 სმ
ძაღალდის შპალერი 0.1 სმ



თბოიზოლაციის სისტემის შენების განაწილება
ვერტიკალური ჭრილი

## კვანძი შ.-2


პლასტმასა 2,0 სმ
ჰაერი 4.0 სმ
მინერალური ბამბა (MW) 10.0 სმ
დრუტანიანი ბეტონის ბლოკი 30,0 სმ
თაბაშირის ფითხი 2,0 სმ
ძაღალდის შპალერი 0.1 სმ



შენობის სახურავის
და კელდის თერმოიზოლაციის კვანძი

## კვანძი კ-1


① შასადის ბადე
② ლითონის საჭრელი საცრემლესთვის
③ ლითონის საცრემლე
④ ხის ფიცარი
⑤ პარაპეტის ნალესი




გიტუმიანი ზოლები მინის ბოჭკოვანი ქსოვილები 1.0 სმ
მსუბუქი აბრეშატი ბეტონის მოჭიმვა 8,0 სმ
ექსტრუდირებული პოლისტიროლის ქაფი (xps) 10,0 სმ
გალახურვის, რკინაბეტონის ფილა 17,0 სმ
ჰაერის შენა 10,0 სმ
თაბაშირ-მუყაო 1.3 სმ

## კვანძი კ-2

კერამიკული ფილები 1.5 სმ
ცემენტის ფითხი 1.0 სმ
მსუბუქი აბრეშატი ბეტონის მოჭიმვა 10.0 სმ
ექსტრუდირებული პოლისტიროლის ქაფი (xps) 10.0 სმ
გალახურვის, რკინაბეტონის ფილა 17,0 სმ
ჰაერის შენა 5,0 სმ
თაბაშირ-მუყაო 1.3 სმ



## კვანძი კ-3

კერამიკული ფილები-მოუგიძავი 1.5 სმ
ცემენტის ფითხი 1.0 სმ
მსუბუქი აბრეშატი ბეტონის მოჭიმვა 10.0 სმ
ექსტრუდირებული პოლისტიროლის ქაფი (xps) 10.0 სმ
ბეტონი 20.0 სმ
ძველა ხარჯი დამტვრეული ქვა

