N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	არსებული ხეების მოჭრა	ცალი	1	
2	ადგილების მომზადება წიწვიანი ხეების დასარგავად 50% ნოყიერი მიწის დამატებით ორმოებში (0,8X0,8X0,8)	ცალი	50	25.6 მ^3 მიწა
3	წიწვიანი ხეების დარგვა (90 ლიტრიანი და მეტი მოცულობის ქოთნით)	ცალი	50	
4	ადგილების მომზადება ფოთლოვანი ხეების დასარგავად 50% ნოყიერი მიწის დამატებით ორმოებში (0,8X0,8X0,8)	ცალი	25	12.8 მ^3 მიწა
5	ფოთლვანი ხეების დარგვა (90 ლიტრიანი და მეტი მოცულობის ქოთნით)	ცალი	25	
6	მაღალი ხეების დაბმა ქარისგან დასაცავად (ხის ჭიგოზე დიამეტრით არანაკლებ 6 სმ)	ცალი	75	
7	მცენარის დასამაგრებელი ხის ჭიგო (ჭიგოს სიმაღლე არანაკლებ 2 მ, დიამეტრი არანაკლებ 6 სმ. სწორი ფორმის (დაზუმფარებული) დიამეტრი იანგარიშება ჭიგოს იმ ნაწილში, სადაც ყველაზე წვრილია. შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე მიტანა. 1 ხის დასამაგრებლად 2 ცალი.	ცალი	150	
8	კანაფის თოკი (D=მინიმუმ 8 მმ)	მეტრი	150	
9	ახლადდარგული მცენარეების მორწყვა (ჩარგვისას ინტენსიური მორწყვა)	ცალი	75	
10	ახლადდაგებული გაზონის მორწყვა (დაგებისას ინტენსიური მორწყვა)	მთელი გამწვანებული ტერიტორია		

პირობითი აღნიშვნები

დასარგავი სახეობები

№	სახელწოდება	ლათინური სახელწოდება	რაოდენობა
1	იტალიური ფიჭვი	Pinus pinea	25
2	ჰიმალაის კედარი	Cedrus deodara	25
3	მინდვრის ნეკერჩხალი	Acer campestre	25

გადარგული ხეები

№	

შენიშვნა

1. მცენარეების ჩარგვა და გადარგვა განხორციელდეს არასვეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში.
2. მცენარეების ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის წესები.
3. უზრუნველყოფილ იქნეს მცენარეთა მორწყვა.
4. განხორციელდეს ხეების დამაგრება ქარისგან დასაცავად.

ზოგადი ინფორმაცია

მისამართი: ქ. თბილისი, კრწანისის II მუსახლეები #35

საკადასტრო კოდი: 01.18.06.012.145

საერთო ფართობი: 6 200.00 კვ.მ. კ-3 = 1 860 (0,3)
სატრანსპორტო ზონის ფართობი: 1 035.01 კვ.მ.

შემსრულებელი კომპანია შპს "ტასჰაბი"

დირექტორი სერგო გიორგაია

დენდროლოგი თეიმურაზ ნაფეტვარიძე

ნახაზის სახელწოდება

სამუშაოთა მოცულობა

ფორმატი

A3

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინა
მისამართი: თბილისი. კრწანისის შესახვევი 17. ს/კ : 01.18.06.012.145
სამსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

#	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	I თვე	IIთვე	IIIთვე	IVთვე	Xთვე	XIთვე	XIIთვე	XIIIთვე	IXთვე	XXვე	XXIთვე	XXIIთვე
1	სახურავზე მზის პანელების სისტემის მოწყობა												
2	ტერიტორიაზე შიდა სატრასპორტო გზებისა და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა												
3	მრავალწლიანი ხე-მცენარეების მოწყობა, გამზვანება.												
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა												
5	ტერიტორიი კეთილმოწყობა												

დაამუშავა: ---------- ვახტანგ არჩვაძე.

Art Group მის: ს.ულხან ცინცაძის 58 ს/კ: 40546332			მისამართი ქ.თბილისი, კრწანისის შესახვევი №17 ს.კ: 01.18.06.012.145	პროექტის სახელწოდება მრავალ ბინიანი საცხოვრებელი სახლი
დირექტორი	ვ. არჩვაძე		არქიტექტურული ნაწილი	ფორმატი A-3
მთ. არქიტექტორი	ვ. არჩვაძე		აქოუშ	ფურცელი
				მაშტაბი
არქიტექტორი	ანა ბუცხრიკიძე			თარიღი 01.02.2024