შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“** **ბლოკი N1**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სწ-2 (311.3) სასაწყობო ჯგუფი, (დახურული ავტოსადგომი და სარდაფი (-1 სართულზე)) **დს** - დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოს და ავზის სივრცე)	-1 სართულზე
სც-2 (310.4) საცხოვრებელი ჯგუფი. (საცხოვრებელი ბინები)	+1, +2, +3, +4, +5 სართულებზე

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-B** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2	11	1
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	11	5
	დასაშვები	**შემოთავაზებული**
საერთო სიმაღლე =	48,8	16.50
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =	11	5

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2 -1 სართ.	7340	628
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +1 სართ.	7340	626
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +2 სართ.	შეუზღუდავი	660
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +3 სართ.	შეუზღუდავი	660

საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +4 სართ.	შეუზღუდავი	660
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +5 სართ.	შეუზღუდავი	668
იატაკის საერთო ფართობი =	4475	
იატაკების რაოდენობა =	მიწის დონის ქვედა 1, 5 მიწისზედა	
შენობის საერთო ფართობი =	4809	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
6-1 ფასადი	9<	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	-
დ-ა ფასადი	6.5-დან 8.2-მდე	2	2	შეუზღდავი	შეუზღდავი	45%	-	-	40%
1-6 ფასადი	9<	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	-
ა-დ ფასადი	9<	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსაშხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**სახანძრო განგაშის სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები (დაწნევა)**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**
სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2 ავტოსადგომი დს - დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოს და ავზის სივრცე)	კი	-	კი	-	-	კი	-
საცხოვრებელი ჯგუფი	-	-	კი	-	-	-	-

სც-2							
დერეფნები	-	-	კი	-	-	კი	-
კიბის უჯრედები	-	-	-	კი	-	-	-
ლიფტი	-	-	-	-	კი	-	-
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			

განიავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
1. სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2	კი	
2. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	
3. დერეფნები		კი
4. კიბის უჯრედები	კი	
5. ლიფტი		კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
-1 სართული სწ-2	34	2	2	1,1	>1,1	-	>1,2	0.82	>0,82
-1 სართული დს	2	1	1	1,1	>1,1	-	>1,2	0.82	>0,82
1 სართული	35	2	2	1,1	>1,1	-	>1,2	0.82	>0,82
2 სართულები	37	2	2	1,1	>1,1	1,2	>1,2	0.82	>0.82
3 სართულები	37	2	2	1,1	>1,1	1,2	>1,2	0.82	>0.82

4 სართულები	**37**	**2**	**2**	**1,1**	**>1,1**	**1,2**	**>1,2**	**0.82**	**>0.82**
5 სართულები	**36**	**2**	**2**	**1,1**	**>1,1**	**1,2**	**>1,2**	**0.82**	**>0.82**

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც ქვეჯგუფები ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	**საცხოვრებელი ერთეული**	**ფიქსირებული მოწყობილობები**									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		**ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)**		**აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)**		**სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)**		**ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი**	
		მოთხოვნილებამდე	მოსწრებულ გათვალისწინებით	მოთხოვნილებამდე	მოსწრებულ გათვალისწინებით	მოთხოვნილებამდე	მოსწრებულ გათვალისწინებით	მოთხოვნილებამდე	მოსწრებულ გათვალისწინებით	მოთხოვნილებამდე	მოსწრებულ გათვალისწინებით
+1, 2, 3, 4, 5 სართულები	**31**	**1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე)	**1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე)	**1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე)	**1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე)	**1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე)	**1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე)	**1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე)	**1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე)	**1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე)	**1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე)

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ბლოკი N2

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულლებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სწ-2 (311.3) სასაწყობო ჯგუფი, (დახურული ავტოსადგომი და სარდაფი (-1 სართულზე)) დს - დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოს და ავზის სივრცე)	-1 სართული
სც-2 (310.4) საცხოვრებელი ჯგუფი. (საცხოვრებელი ბინები)	+1, +2, +3, +4, +5, სართულებზე

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-B** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2	11	1
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	11	5
	დასაშვები	შემოთავაზებული
საერთო სიმაღლე =	48,8	16.30
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =	11	5

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		დასაშვები ფართობი	შემოთავაზებული ფართობი
სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2	-1 სართ.	7340	556
საცხოვრებელი ჯგუფი სვ	1 სართ.	შეუზღუდავი	516
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	2 სართ.	შეუზღუდავი	660
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	3 სართ.	შეუზღუდავი	660
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	4 სართ.	შეუზღუდავი	660
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	5სართ.	შეუზღუდავი	652
იატაკის საერთო ფართობი =		3548	
იატაკების რაოდენობა =		მიწის დონის ქვედა 1, 5 მიწისზედა	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე		4622.1	

პერიმეტრებით =	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
1-6 ფასადი	7.2-დან 8.5-მდე	2	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	70%	-	-	66%
დ-ა ფასადი	9.0<	1	2	შეუზღდავი	შეუზღდავი	შეუზღდავი	-	-	-
6-1 ფასადი	9.0<	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	40%
ა-დ ფასადი	7.3-დან 9.0<	2	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	45%	-	-	32%

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშის სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები (დაწნევა)	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2 ავტოსადგომი დს - დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოს და ავზის სივრცე)	კი	-	კი	-	-	კი	-
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	-	-	კი	-	-	-	-
დერეფნები	-	-	კი	-	-	კი	-
კიბის უჯრედები	-	-	-	კი	-	-	-
ლიფტი	-	-	-	-	კი	-	-

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები	კი

განიავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
1. სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2	კი	
2. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	
3. დერეფნები		კი
4. კიბის უჯრედები	კი	
5. ლიფტი		კი


თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
-1 სართული (სწ-2)	30	2	2	1,1	>1,1	-	>1,2	0.82	>0,82
-1 სართული (დს)	1	1	1	1,1	>1,1	-	>1,2	0.82	>0,82
1 სართული (სვ)	183	2	2	1,1	>1,1	-	>1,2	0.82	>0,82
2 სართულები	37	2	2	1,1	>1,1	1,2	>1,2	0.82	>0.82
3 სართულები	37	2	2	1,1	>1,1	1,2	>1,2	0.82	>0.82
4 სართულები	37	2	2	1,1	>1,1	1,2	>1,2	0.82	>0.82
5 სართულები	35	2	2	1,1	>1,1	1,2	>1,2	0.82	>0.82

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც ქვეჯგუფები ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	საცხოვრებელი ერთეული	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		ონკანით გათვალისწინებული	ონკანით გათვალისწინებული	ონკანით გათვალისწინებული	ონკანით გათვალისწინებული	ონკანით გათვალისწინებული	ონკანით გათვალისწინებული	ონკანით გათვალისწინებული	ონკანით გათვალისწინებული	ონკანით გათვალისწინებული	ონკანით გათვალისწინებული
1 (სვ)	**4 (2ქ, 2კ, 4 შშმპ)**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2, 3, 4, 5, სართულები	**1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე)	**1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე)	**1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე)	**1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე)	**1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე)	**1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე)	**1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე)	**1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე)	**1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე)	**1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე)	**1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე)


გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები




საკადასტრო საზღვარი



ნიშნული გებმაზე, ჭრილზე, ფასადზე



ჭრილის ხაზი



სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის) ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის) ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი



დიაფრაგმა


მისაწვდომი სვლაგეზი





გათბობა-კონდიცირების დანადგარები





ცხაურა ფილები








ბლოკი 1
ბლოკი N1
ავტომანქანის: 612.0
სახანძრო:
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 47.8
დამხმარე: 40.3
ბლოკი N2
ავტომანქანის: 551.0
სახანძრო:
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 45.2
დამხმარე: 37.2
458.0
457.0
წარმოსახვითი საზღვარი
ბლოკი 2
457.36
458.22
391
390
ჩენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.
ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაკაბაძე, N4
გვარი
ხელმოწერა
დამკვეთი:
არქიტექტორი: გ. ცუცქირიძე
ნახაზის დასახელება
გეგმა -2.80 ნიშნულზე
მასშტაბი SCALE
1:100
თარიღი DATE OF ISSUE
12.2021
ფორმატი LAYOUT SIZE
A1
ფურცელი PAGES
სულ ALL



ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 491.8
საზაფხულო: 139.3
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 100.3

კორპუსი N2

კომერციული: 511.1
საზაფხულო:
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 67.3

შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.


K_2-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:	1292.1
ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ყაყანაძე, N4	

	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:		

ნახაზის დასახელება

გეგმა ±0.00 ნიშნულზე

მასშტაბი SCALE	1:100
თარიღი DATE OF ISSUE	11.2022
ფორმატი LAYOUT SIZE	A1
ფურცელი PAGES	სულ ALL




ექსპლიკაცია

კორპუსი N1


საცხოვრებელი: 511.7
საზაფხულო: 180.8
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4

კორპუსი N2

საცხოვრებელი: 470.8
საზაფხულო: 175.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 82.0









შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

წარმოსახვითი საზღვარი



K_2-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:1336.6		
ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ქავაანაძე, N4		
	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:	მილენა ცეცქირიძე	
არქიტექტორი:	ნიკოლოზ გამყრელიძე	
ნახაზის დასახელება		
მეორე სართულის გეგმა		
მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	11.2022
1:100	ფორმატი LAYOUT SIZE	A1
ფურცლები PAGES	სულ ALL	




ექსპლიკაცია

კორპუსი N1


საცხოვრებელი: 511.7
საზაფხულო: 180.8
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4

კორპუსი N2

საცხოვრებელი: 469
საზაფხულო: 175.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.8









შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

წარმოსახვითი საზღვარი



K_2-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:		1336.6
ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ქაჟაანაძე, N4		
	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:	მილენა ცუცქირიძე	
არქიტექტორი:	ნიკოლოზ გამყრელიძე	
ნახაზის დასახელება		
მესამე სართულის გეგმა		
მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	11.2022
1:100	ფორმატი LAYOUT SIZE	A1
ფურცლები PAGES	სულ ALL	




ექსპლიკაცია

კორპუსი N1


საცხოვრებელი: 511.7
საზაფხულო: 180.8
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4

კორპუსი N2

საცხოვრებელი: 469
საზაფხულო: 175.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.8









შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

წარმოსახვითი საზღვარი



K_2-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:1336.6		
ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ქავთარაძე, N4		
	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:	მილენა ცეცქირიძე	
არქიტექტორი:	ნიკოლოზ გამყრელიძე	
ნახაზის დასახელება		
მეოთხე სართულის გეგმა		
მასშტაბი SCALE	1:100	თარიღი DATE OF ISSUE 11.2022
		ფორმატი LAYOUT SIZE A1
ფურცელი PAGES		სულ ALL




ექსპლიკაცია

კორპუსი N1


საცხოვრებელი: 467.7
სახაფხულო: 227.4
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4

კორპუსი N2

საცხოვრებელი: 433.1
სახაფხულო: 211.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.8








შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

წარმოსახვითი საზღვარი




ქ. თბილისი, ძუძა ო. კაკაბაძე, N4

	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:	მილენა ცეცქირიძე	
არქიტექტორი:	ნიკოლოზ გამყრელიძე	

ნახაზის დასახელება

მეხუთე სართულის გეგმა

მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE 11.2022
1:100	ფორმატი LAYOUT SIZE A1
ფურცლები PAGES	სულ ALL



ექსპლიკაცია

კორპუსი N1


სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 43.7


კორპუსი N2

სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 43.5

წარმოსახვითი საზღვარი

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ქაჯაანაძე, N4		
	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:		
ნახაზის დასახელება		
სახურავის გეგმა		
მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	11.2022
1:100	ფორმატი LAYOUT SIZE	A1
ფურცელი PAGES	სულ ALL	






	ქ. თბილისი, ჟუჩა ო. კაკაბაძე, N4	
	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:		

ნახაზის დასახელება

სახერხის გეგმა

მასშტაბი SCALE	1:100	თარიღი DATE OF ISSUE 12.2021
ფორმატი LAYOUT SIZE	A1	
ფურც. PAGES	სულ ALL	




ბლოკი N1

ავტოსადგომი: 612.0
საზავშვო:
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 47.8
დამხმარე: 40.3

ბლოკი N2

ავტოსადგომი: 551.0
საზავშვო:
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 45.2
დამხმარე: 37.2

წარმოსახვითი საზღვარი



შენიშვნა: ყველა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.


ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ყაჯანაძე, N4

	ბვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:	გ. ცუცქირიძე	

ნახაზის დასახელება

გეგმა -2.80 ნიშნულზე

მასშტაბი SCALE	1:100	თარიღი DATE OF ISSUE 12.2021
		ფორმატი LAYOUT SIZE A1
ფურც PAGES		სულ ALL



ექსპლიკაცია

კორპუსი N1


საცხოვრებელი: 491.8
სახაფხულო: 139.3
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 100.3


კორპუსი N2

კომერციული: 511.1
სახაფხულო:
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 67.3

შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

K_2-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:	1292.1
ქ. თბილისი, ჟუჟა ო. ქაჯაიას ქ., N4	
გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:	
არქიტექტორი:	
ნახაზის დასახელება	
გეგმა ±0.00 ნიშნულზე	
მასშტაბი SCALE: 1:100	თარიღი DATE OF ISSUE: 11.2022
	ფორმატი LAYOUT SIZE: A1
ფურც. PAGES	სულ ALL






ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 511.7
საზაფხულო: 180.8
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4


კორპუსი N2


საცხოვრებელი: 470.8
საზაფხულო: 175.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 82.0



შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

K_2-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:1336.6		
ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ქაჯანაძე, N4		
	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:	მილენა ცეცქირიძე	
არქიტექტორი:	ნიკოლოზ გამყრელიძე	
ნახაზის დასახელება		
მეორე სართულის გეგმა		
მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	11.2022
1:100	ფორმატი LAYOUT SIZE	A1
ფურცელი PAGES	სულ ALL	





წარმოსახვითი საზღვარი


ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 511.7
საზაფხულო: 180.8
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4


კორპუსი N2


საცხოვრებელი: 469
საზაფხულო: 175.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.8



შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

K_2-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:1336.6		
ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ქაჯაანაძე, N4		
	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:	მილენა ცეცქირიძე	
არქიტექტორი:	ნიკოლოზ გამყრელიძე	
ნახაზის დასახელება		
მესამე სართულის გეგმა		
მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	11.2022
1:100	ფორმატი LAYOUT SIZE	A1
ფურცლები PAGES	სულ ALL	





ექსპლიკაცია


კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 511.7
საზაფხულო: 180.8
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4

კორპუსი N2


საცხოვრებელი: 469
საზაფხულო: 175.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.8

ვარმოსახვითი საზღვარი



შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

K_2-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:1336.6		
ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ყაიანაძე, N4		
	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:	მილენა ცუცქირიძე	
არქიტექტორი:	ნიკოლოზ გამყრელიძე	
ნახაზის დასახელება		
მთოშხე სართულის გეგმა		
მასშტაბი SCALE	1:100	თარიღი DATE OF ISSUE 11.2022
		ფორმატი LAYOUT SIZE A1
ფურც PAGES		სულ ALL




ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 467.7
საზაფხულო: 227.4
საძარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4


კორპუსი N2

საცხოვრებელი: 433.1
საზაფხულო: 211.2
საძარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.8



შენიშვნა: ყველა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

წარმოსახვითი საზღვარი



ქ. თბილისი, ჟუჩა ო. ქაჯანაძე, N4

	გვარი	ხელმოწერა
დამკვეთი:		
არქიტექტორი:	მილენა ცუცქირიძე	
არქიტექტორი:	ნიკოლოზ გამყრელიძე	

ნახაზის დასახელება


მეხუთე სართულის გეგმა

მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	11.2022
1:100	ფორმატი LAYOUT SIZE	A1
ფურცლები PAGES	სულ ALL	

ა ტიპის ბინა

ბლოკი 1


1:50



ა ტიპის ბინა


ბლოკი 2


1:50




კიბის დეტალი

1:50









ლიფტის შახტა


1:50




ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან




ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან






ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით
და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან
და გარეთ გამავალ ყველა კართან




განათებული ნიშანი
თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ კართან




ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან



ორმხრივი კავშირის გამოყენების წესები, ნიშანი უნდა გაიკრას თავშესაფრის ფართობებთან



გზა-კიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-კიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი კარის საპეტის მოსაჭიმად



გასასვლელის განათებული ნიშანი

