
12/23/2021

საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო კოდი:	01.13.05.002.130	ნაკვეთის დანიშნულება:	არასასოფლო სამეურნეო
განცხადების ნომერი:	892021094828	ფართობი:	3693 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)
მომზადების თარიღი:	23/12/2021		




http://napr.gov.ge 1/1

პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	1:1000
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	
ფორმატი	A3
ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები	

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	



პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	1:500
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	გენ გეგმა
ფორმატი	A3
ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები	

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	



პროექტისა სახელწოდება

საოფისე ფართი


მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	1:100
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	გეგმა
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები

1 - საერთო სამუშაო სივრცე
2 - სამუშაო სივრცე
3 - სამზარეულო
4 - სველი წერტილი
5 - საკონფერენციო

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	




პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	1:50
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	ფასადი 1-3
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"

თანამდებობა	ბეჭარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	




პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	1:50
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	ფასადი გ-ა
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	



პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	1:50
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	ფასადი ა-გ
ფორმატი	A3
ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები	

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	



პროექტისა სახელწოდება


საოფისე ფართი

მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	1:50
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	ფასადი 3-1
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	



პროექტისა სახელწოდება


საოფისე ფართი

მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	1:50
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	ჭრილი გ-ა
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	



პროექტისა სახელწოდება

საოფისე ფართი

მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	1:50
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	ჭრილი 1-3
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	



პროექტისა სახელწოდება

საოფისე ფართი

მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	**ფოტომონტაჟი**
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	



პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	**ფოტომონტაჟი**
ფორმატი	A3
ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები	

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის შესაბამისი დოკუმენტაცია
ობიექტი: ოფისი
მისამართი:ქ.თბილისი,რაფაელ აგლაძის ქუჩა N 67.
მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №ს/კ 01.13.05.002.130

"ტექნიკური რეგლამენტის მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები"-ს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის №732 დადგენილების შესაბამისობის ანალიზი.

თ.ჯინჭარაძე
tatiajincharadze27@gmail.com
მობ:599 730364

26.09.2025წ

მისაწვდომობის მოთხოვნებს არეგულირებს “ტექნიკური რეგლამენტის მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“-ს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის #732 დადგენილება.

102.1 ზოგადი. ამ ტექნიკური რეგლამენტის 3-10 თავებსა და 1002, 1003 და 1006 ქვეთავებში წარმოდგენილი ტექნიკური კრიტერიუმები ადგილებს, საშუალებებს, შენობებსა და ელემენტებს იმ ადამიანებისთვის მისაწვდომსა და გამოყენებადს ხდის, რომელთაც ფიზიკური შეზღუდული შესაძლებლობის გამო არ შეუძლიათ გადაადგილება, სიარულისას დამოკიდებულნი არიან დამხმარე საშუალებებზე, არიან უსინათლონი და მცირემხედველნი, ყრუ და სმენადაქვეითებულნი, არ შეუძლიათ კოორდინაცია, არ შეუძლიათ რამესთან მიღწევა და მანიპულაცია/ხელის მტევნისა და თითების მოძრაობა, ნაკლებ ამტანები არიან, უჭირთ გრძნობიერი ინფორმაციის გადმოცემა და მასზე რეაგირება და ახასიათებთ ფიზიკური ზომის უკიდურესობები. ამ ქვეთავების მიზანია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს შესაძლებლობა მისცეს, დამოუკიდებლად მიუახლოვდეს, შევიდეს და გამოიყენოს ადგილი, საშუალება, შენობა ან ელემენტი.

ობიექტი:	ოფისი
მისამართი:	ქ. თბილისი, რაფაელ აგლაძის ქუჩა ,N 67
საკადასტრო კოდი:	01.13.05.002.130
არქიტექტორ(ებ)ი:	ქ. ჯაფარიძე
ექსპერტი(ებ)ი:	თ. ჯინჭარაძე

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

▪ საპროექტო დასკვნა წარმოადგენს სანებართვო არქიტექტურული პროექტისა საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბერის დადგენილება №732, ტექნიკური რეგლამენტის – „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის შეფასებას და არ მოიცავს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ, სამშენებლო სფეროში გამოყენებულ სხვა რაიმე დადგენილებასთან შესაბამისობის ანალიზს.

▪ საექსპერტო დასკვნისთვის მოწოდებული დოკუმენტაციის სისწორეზე და რეალობასთან შესაბამისობაზე პასუხისმგებელია მომწოდებელი მხარე.

▪ დამკვეთი ვალდებულია შენობა-ნაგებობის მშენებლობა და შემდგომი ექსპლუატაციის პროცესი განახორციელოს წინამდებარე დასკვნის შესაბამისად და დასკვნაში აღნიშნული შენიშვნა-რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

▪ პროექტის რაიმე სახის ცვლილებას მშენებლობის დროს ან ექსპლუატაციის მიღების შემდგომ ავტომატურად გამოიწვევს გაცემული საექსპერტო დასკვნის გაუქმებას.

▪ საპროექტო შენობის არქიტექტურული დოკუმენტაციის ისეთი კორექტირება, რომელიც შეუსაბამობაში მოდის წინამდებარე დასკვნის ნაწილებთან, შეთანხმებული უნდა იყოს ექსპერტთან.

▪ ექსპერტი პასუხს აგებს მხოლოდ არქიტექტურული პროექტის რეგლამენტთან შესაბამისობაზე და არა მის განხორციელებაზე მშენებლობის პროცესში.

მიწის ნაკვეთის მდებარეობა და აღწერა:

საპროექტო მიწის ნაკვეთი, რომლის ფართია 3693.00კვ/მ მდებარეობს ქ. თბილისი, რაფაელ აგლაძის ქუჩა ,N 67. ნაკვეთის ს/კ N 01.13.05.002.130,

საპროექტო ტერიტორიაზე იგეგმება I კლასის 60 კვ.მ-მდე ფართობის 5 მ-მდე სიმაღლის და 2 მ-მდე ჩაღრმავების მქონე საოფისე შენობის მშენებლობა.

შენობაში დაცულია შშმპირთა გადადგილებისათვის ყველა საჭირო ნორმები.

„მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“ -ის შესაბამისობის ანალიზი მოიცავს შემდეგი პარამეტრების შეფასებას:

1. მისაწვდომი სვლაგეზი:
- მისაწვდომი სვლაგეზის სავალი ზედაპირები;
- თითოეული კარი და კართან მანევრირებისთვის საჭირო სივრცეები;
- პანდუსები;

2. წყალსადენის ელემენტები და მოწყობილობები”
- ტუალეტების ოთახები:
- უნიტაზები;
- ხელსაბანები;

3. საკომუნიკაციო ელემენტები და ფუნქციები:
- ნიშნები;

1. მისაწვდომი სვლა გეზი:

საპროექტო მიწის ნაკვეთსა და საპროექტო შენობაში მისაწვდომი სვლაგეზები შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“-ს მე-4 თავის დებულებებს. მისაწვდომი სვლაგეზი მოიცავს არაუმეტეს 1:20 დახრილ სავალ ზედაპირებს, კარებს, პანდუსს და ლიფტს, რაც შეესაბამება 402.2 ქვეთავის მოთხოვნებს.

მისაწვდომი სვლაგეზის სავალი ზედაპირები შეესაბამება 403 ქვეთავის მოთხოვნებს:

▪ იატაკის ზედაპირები არის მდგრადი, მყარი და არასრიალა, რაც შეესაბამება 302 ქვეთავის მოთხოვნას.
▪ საზოგადოებრივი სივრციდან საპროექტო მიწის ნაკვეთის გავლით მოწყობილი სავალი ზედაპირის დახრილი სვლა არ არის 1:20-ზე მეტად დახრილი, ხოლო სავალი ზედაპირის განივი დახრა არ აღემატება 1:48-ს, თანახმად 403.3 ქვეთავისა.
▪ იატაკის ზედაპირებზე დონე არ იცვლება, შესაბამისად დაკმაყოფილებულია 303-ე ქვეთავის მოთხოვნა.
▪ მისაწვდომი სვლაგეზის მინიმალური თავისუფალი სიგანე შენობაში უტოლდება 900 მმ-ს, ხოლო შენობის გარეთ - 1200 მმ-ს, რაც შეესაბამება 403.5.1 ქვეთავის მოთხოვნას.
▪ სადაც მისაწვდომი სვლაგეზი აკეთებს 180 გრადუსიან ბრუნს (სავაჭრო ფართში, თაროებს შორის), თავისუფალი სიგანე მოსატრიალებელთან მიახლოებისას და მოსატრიალებლიდან მოშორებისას აკმაყოფილებს 403.5.2.1 ქვეთავით განსაზღვრულ ყველა კრიტერიუმს.
▪ სადაც მისაწვდომი სვლაგეზი აკეთებს 90 გრადუსიან ბრუნს, თავისუფალი სიგანე მოსატრიალებელთან მიახლოებისას და მოსატრიალებლიდან მოშორებისას აკმაყოფილებს 403.5.3.1 ქვეთავით განსაზღვრულ ყველა კრიტერიუმს.
▪ საპროექტო შენობაში მისაწვდომი სვლაგეზები მოიცავს გვერდასავლელ სივრცეებს, რაც შეესაბამება 403.5.4.1 ქვეთავის მოთხოვნას.

კარები და გზა-კარები, რომლებიც მისაწვდომი სვლაგეზის ნაწილია შეესაბამება 404 ქვეთავის მოთხოვნებს:

▪ მისაწვდომ სვლაგეზზე არსებული ყველა გზა-კარების თავისუფალი სიგანე არ არის 820 მმ-ზე ნაკლები, რაც შეესაბამება 404.2.2 ქვეთავის მოთხოვნას.
▪ მისაწვდომ სვლაგეზზე არსებულ ყველა კართან და გზა-კართან უზრუნველყოფილია მანევრირებისათვის თავისუფალი სივრცე 404.2.3.2 ცხრილის შესაბამისად. მანევრირებისთვის აუცილებელ თავისუფალ სივრცეში, იატაკის ზედაპირი შეესაბამება 302-ე ქვეთავს და მათი ზედაპირი არ არის 1:48-ზე მეტად დახრილი. ყოველივე აღნიშნული შეესაბამება 404.2.3 და 404.2.3.1 ქვეთავების მოთხოვნებს.
▪ გზა-კარების ზღურბლების სიმაღლე არაუმეტეს 13 მმ-ია, რაც შეესაბამება 404.2.4 ქვეთავის მოთხოვნას. რაც შეეხება ამავე ქვეთავით განსაზღვრულ იატაკის დონეებს შორის ცვლილების საკითხს, კარებთან იატაკის დონეები უცვლელია.
ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“
▪ კარების კავეულის სიმაღლე მდებარეობს არაუმცირეს 860 მმ და არაუმეტეს 1200 მმ სიმაღლეზე, რაც შეესაბამება 404.2.6.1 ქვეთავის მოთხოვნას.
▪ იატაკიდან 250 მმ-ის საზღვრებში, შვეულად გაზომვისას, კარების ზედაპირები

გლუვია მიწოლის მხარეს და ასეთი გლუვი ზედაპირები კარის მთელ სიგანეზე გრძელდება. კარის კავეული და ნებისმიერი სხვა შემაფერხებელი ან გამოშვერილი ნაწილი, არ არის მოწყობილი იატაკიდან 250 მმ- ის საზღვრებში. ყოველივე აღნიშნული აკმაყოფილებს 404.2.9 ქვეთავის მოთხოვნებს.
მისაწვდომ სვლაგეზზე არსებული ბორდიურის პანდუსი, რომელიც წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით მდებარეობს საპროექტო ტერიტორიის ცენტრალური შესასვლელის ნაწილში, საზოგადოებრივ სივრცესთან, შეესაბამება 406 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:
▪ საფეხმავლო ბილიკის გასწვრივ, ბორდიურის პანდუსის ბაქნის სიგრძე უტოლდება 1500 მმ-ს, ხოლო სიგანე 1200 მმ-ს, რაც შეესაბამება 406.2.1 ქვეთავს.
▪ ბორდიურის პანდუსის დახრა განისაზღვრება 1:20 თანაფარდობით, რაც შეესაბამება 406.2.2 ქვეთავს.
▪ ბორდიურის პანდუსის სიგანე შეადგენს 1200 მმ-ს, რაც შეესაბამება 406.5.1 ქვეთავს.
▪ დონის წყვეტისადმი მოთხოვნები შეესაბამება 406.5.2 ქვეთავს.
▪ ბორდიურის პანდუსის განივი დახრა არის სწორი, რაც აკმაყოფილებს 406.5.3 ქვეთავის მოთხოვნას.
▪ პანდუსის ბოლოში, ავტომობილების სამოძრაო გზის მიღმა, მოწყობილია თავისუფალი სივრცე 1200 მმ X 1200 მმ-ის სახით, თანახმად 406.5.5 ქვეთავისა.
▪ ბორდიურის პანდუსის მდებარეობა შეესაბამება 406.5.7 და 406.5.8 ქვეთავების მოთხოვნას.
▪ 705-ე ქვეთავის შესაბამისი ამოცნობადი გამაფრთხილებლები განთავსებულია ქვეითთა გზაზე გადასასვლელთან არსებულ ბორდიურის პანდუსთან, რაც შეესაბამება 406.6.2 ქვეთავის 1-ლი პუნქტის მოთხოვნას. ამოცნობადი გამაფრთხილებლები მოწყობილია შემდეგი ნორმების დაცვით:
▪ ამოცნობადი გამაფრთხილებლების კონტრასტი სხვა ზედაპირებისაგან შესაბამისობაშია 705.3 ქვეთავთან.
▪ თავწაკვეთილი გუმბათების პარამეტრები შესაბამისობაშია 705.5.1 – 705.5.4 ქვეთავებთან.
▪ ამოცნობადი გამაფრთხილებლების სიღრმე და სიგანე შეესაბამება 705.6 ქვეთავს.
▪ ამოცნობადი გამაფრთხილებლები განთავსებულია ბორდიურის უკან, პანდუსის ზედაპირზე, ქვედა დონის ცვლილების ხაზიდან ერთი გუმბათის ფარგლებში, თანახმად 705.7.1 ქვეთავის მე- 2 პუნქტისა.

2. წყალსადენის ელემენტები და მოწყობილობები:

საპროექტო ფართში განთავსებული ტუალეტები შეესაბამება 603 ქვეთავის მოთხოვნებს:
ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“
▪ ტუალეტის ოთახებში უზრუნველყოფილია საპროექტო შენობებისათვის განკუთვნილი T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე, რაც შეესაბამება 603.2.1 ქვეთავის მოთხოვნას.
▪ ტუალეტის ოთახების კარის გაღებისას, ისინი არ იჭრებიან მოწყობილობებისათვის განკუთვნილ იატაკის თავისუფალ სივრცეებში, რაც

შეესაბამება 603.2.2 ქვეთავს.ტუალეტის ოთახებში განთავსებული უნიტაზები შეესაბამება 604 ქვეთავის მოთხოვნებს:
▪ უნიტაზის განთავსებულია კედელთან ახლოს და უნიტაზის ცენტრიდან კედლის ზედაპირამდე მანძილი განსაზღვრულია 450 მმ-ით, რაც შეესაბამება 604.2 ქვეთავის მოთხოვნას.
▪ უნიტაზთან მოწყობილია იატაკის თავისუფალი სივრცე 1400 მმ სიღრმისა და 1500 მმ სიგანის სახით, სადაც არ იჭრება რაიმე სახის დეტალი, რაც აკმაყოფილებს 604.3 ქვეთავის მოთხოვნას.
▪ უნიტაზის დასაჯდომის სიმაღლე განთავსებულია 450 მმ-ზე იატაკის ზედაპირიდან, რაც შეესაბამება 604.4 ქვეთავს.
▪ უნიტაზთან მოწყობილია ხელჩასაჭიდი ძელები 604.5 ქვეთავის მოთხოვნების დაცვით.
▪ უნიტაზთან მოწყობილი ძელები შეესაბამება 609 ქვეთავის მოთხოვნებს.
ტუალეტის ოთახებში განთავსებული ხელსაბანები შეესაბამება 606 ქვეთავის მოთხოვნებს:
▪ ხელსაბანთან მოწყობილია იატაკის თავისუფალი სივრცე, 606.2 ქვეთავის შესაბამისად.
▪ ხელსაბანის განთავსების სიმაღლე შესაბამისობაშია 606.3 ქვეთავის მოთხოვნასთან. ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“

3. საკომუნიკაციო ელემენტები და ფუნქციები:

საპროექტო შენობაში დაკმაყოფილებულია დადგენილების მოთხოვნები შენობებში მისაწვდომობის ნიშნების მოწყობისა და ადგილმდებარეობის თაობაზე და ყველა ასეთი ნიშანი შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტი -„მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“-ს მოთხოვნებს, ნიშნები მოწყობილია ქვემოთ ჩამოთვლილ ადგილებში:
▪ მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო მოწყობილია საზოგადოებრივ სივრცეებში განთავსებულ ყველა მისაწვდომ ერთადგილიან ტუალეტის ოთახთან. ნიშანი შეესაბამება 703.6.3 და 703.2 ქვეთავებს.
▪ სიმბოლოებს ტრადიციული ფორმა აქვთ. სიმბოლოები არ არის დაწერილი იტალიკით, დახრილად, გაკრული შრიფტით, მეტისმეტად დეკორატიულად ან სხვა უჩვეულო ფორმით.
▪ სიმბოლოების ზომა, სიგანე, შტრიხის სიგანე, სიმბოლოებს და სტრიქონებს შორის დაშორება შეესაბამება 703.2.4 – 703.2.8 ქვეთავების მოთხოვნებს.
▪ ვიზუალური სიმბოლოების იატაკიდან განთავსების სიმაღლე შეესაბამება 703.2.4 ცხრილს.
▪ სიმბოლოებისა და მათი ფონის ზედაპირი არ კაშკაშებს. სიმბოლოები ფონისგან განირჩევა, ანუ სიმბოლო სიმბოლო მუქი ფერისაა, ფონი კი ღია ფერის, რაც შეესაბამება 703.2.10 ქვეთავის მოთხოვნას.
ზემოაღნიშნულ ნიშნებში გამოყენებული ამობურცული სიმბოლოები შეესაბამება 703.3 ქვეთავის მოთხოვნებს:
▪ ამობურცული სიმბოლოები უკანა სიბრტყიდან ამობურცულია 703.3.2 ქვეთავის შესაბამისად.
▪ ლათინური სიმბოლოები ასახულია დიდი ასობგერებით, თანახმად 703.3.3 ქვეთავისა.

▪ ლათინური სიმბოლოებისთვის გამოყენებულია „SANS SERIF“-ის ტიპის შრიფტი. სიმბოლოები არ არის შესრულებული იტალიკით, დახრილად, ხელნაწერის სახით, მეტისმეტად დეკორატიულად ან სხვა უჩვეულო ფორმით, თანახმად 703.3.4 ქვეთავისა.
▪ შრიფტის ყველა სიმბოლოს დასაშვები სიმაღლე, სიგანე, სიმბოლოებს შორის დაშორება, სტრიქონებს შორის დაშორება განსაზღვრულია 703.3.5 – 703.3.9 ქვეთავების შესაბამისად.
▪ სიმბოლოების იატაკის დონიდან განთავსების სიმაღლე შეესაბამება 703.3.10 ქვეთავის მოთხოვნას.
▪ ამობურცული სიმბოლოების და ბრაილის შემცველი ნიშანების განთავსების არეალები შეესაბამება 703.3.11 ქვეთავის მოთხოვნებს.
▪ სიმბოლოები ფონისგან განირჩევა (მუქი ფერის სიმბოლოებს ღია ფერის ფონი აქვთ), თანახმად 703.3.12 ქვეთავისა.

ზემოაღნიშნულ ნიშნებში გამოყენებული ბრაილი შეესაბამება 703.4 ქვეთავის მოთხოვნებს:

▪ ნიშნებზე გამოყენებულია მე-2 ხარისხის ბრაილი, თანახმად 703.4.1 ქვეთავისა.
▪ ბრაილის წერტილებს აქვს გუმბათისებური ფორმა და ისინი უნდა შეესაბამება 703.4.3 ცხრილს.
▪ ბრაილის განთავსების პოზიცია შეესაბამება 703.4.4 ქვეთავს.
▪ ბრაილის იატაკიდან განთავსების სიმაღლე შეესაბამება 703.4.5 ქვეთავს.

ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“

ზემოაღნიშნულ ნიშნებში გამოყენებული მისაწვდომობის სიმბოლო შეესაბამება 703.6 ქვეთავის მოთხოვნებს:

▪ მისაწვდომობის სიმბოლოები მკვეთრად განირჩევა ფონისგან, ანუ მუქი ფერის სიმბოლო მოწყობილია ღია ფერის ფონზე, თანახმად 703.6.2 ქვეთავისა.
▪ მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო შეესაბამება 703.6.3.1 სურათს.
▪ მისაწვდომობის სიმბოლოები და მათი ფონები არ არის ამრეკლ

დ ა ს კ ვ ნ ა

ქ. თბილისი, რაფაელ აგლაძის ქუჩა ,N 67

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდია N 01.13.05.002.130


საპროექტო ტერიტორიის დაზუსტებული ფართი 3693.00 კვ.მ.

დაპროექტებული ობიექტი სრულად შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბერის №732 დადგენილებასთან. ტექნიკური რეგლამენტის – „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ დამტკიცების თაობაზე. ასევე ვადასტურებ დოკუმენტაცია შედგენილია კარგ ტექნიკურ დონეზე და მოიცავს სტანდარტებთან შესაბამისობისთვის ყველა საჭირო ინფორმაციას. საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე პროექტს ეძლევა დადებითი შეფასება

ექსპერტი: თამარ ჯინჭარაძე

25 სექტემბერი 2025 წელი

გენერალური გეგმა მ 1:500
მისაწვდომი სვლა გეზი




პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	1:500
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	გენ გეგმა
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები


შემსრულებელი შპს „ადლი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	


გეგმა +0.000 ნიშნულზე მ 1:70
მისაწვდომი სვლა გეზი



საპროექტო შენობაში გამოყენებული თავისუფალი სივრცეები კართან მანევრირებისთვის.



შენობაში გამოყენებული ბლოკები



შენიშვნა

. იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი, და არასასრიალო და უნდა შეესაბამებოდეს 302-ქვეთავს, იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს

. ავტომატურად მოქრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3 ქვეთავის მოთხოვნებს

. საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება,რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს

წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას, ასევე გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექრებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	1:100
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	გეგმა
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები


1 - საერთო სამუშაო სივრცე
2 - სამუშაო სივრცე
3 - სამზარეულო
4 - სველი წერტილი
5 - საკონფერენციო

შემსრულებელი შპს „ადლი"


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	

საოფისე სივრცეების დეტალიზაცია მ. 1:50


მისაწვდომი ტუალეტი




T ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
304.3.2.1 (ა) ვარიანტი 1




თავისუფალი სივრცე ფეხის ფალანგისთვის




ხელსაბანის მდებარეობა




აბაზანის კაბინაზე მიწვდომა




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი – მიწოლით გაღება





თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი – მიწოლით გაღება 404.2.3.2 (ბ)



604.7.1 (ა) დისპენსერის მდებარეობა
გამოშვერილი დისპენსერი







პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	1:50
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	მისაწვდომი ტუალეტის დეტალიზაცია
ფორმატი	A3


ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები


შემსრულებელი შპს „ადლი"


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	

მისაწვდომი ნიშნები მ. 1:50

ნიშანი, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით განთავსდება მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ.








პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	მ:1.50
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	ნიშნები და მათი განთავსების ადგილები
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები


შემსრულებელი შპს ,,ადლი"

თანამდებობა		ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.ავტორი		
შეასრულა		


საპროექტო შენობაში გამოყენებული თავისუფალი სივრცეები კართან მანევრირებისთვის მ1:50




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი – გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი – გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი – მიწოლით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი – მიწოლით გაღება

120 მინ. თუ მოწყობილია მიმახურავი




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი – გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი – მიწოლით გაღება

120 მინ. თუ მოწყობილია მიმახურავი




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის-ნიშებში მოწყობილი კარი და ჭიშკარი-გამოწევით გაღება

იატაკის თავისუფალი სივრცე




მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 4




შენობაში გამოყენებული ბლოკები


ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	მ:1.50
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისათვის
ფორმატი	A3


ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	

კარების დეტალიზაცია მ. 1:50


კ-1 კარი ზღურბლის გარეშე მიმხურავით



კ-2 კარი ზღურბლით მიმხურავის გარეშე



კ-3 კარი ზღურბლის და მიმხურავის გარეშე



შენიშვნები:

• კარის ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი იატაკიდან მინიმუმ 250 მმ-ის საზღვრებში.

• სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.

• დახურული კარის კავეულის გასაღები ნაწილები და გაღებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება

შემდეგთან:

1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი.
2. ბრუნვითი მოძრაობით გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.

• გასასვლელის კომპონენტებს (გზა-კიბე და ვესტიბიული) ემსახურება მიმხურავით აღჭურვილი კარებები.

• კარის მიმხურავები ისე მოეწყობა, რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.

• კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.

• ცეცხლმედეგი კარისგან განსხვავებული კარის მიწოლით ან გამოწევით გაღებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში

იქნება შემდეგთან:

1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.

• კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.

• კარებების გაღების მიმართულება მითითებულია გეგმებზე.

• კერის ზღურბლი მითითბულია გეგმებზე


• არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2,05 მეტრზე

პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	მ:1.50
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	კარების დეტალიზაცია
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	



პროექტისა სახელწოდება

საოფისე ფართი


მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	მ:1.10
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	ნიშნები და მათი განთავსების ადგილები
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები


შემსრულებელი შპს „ადლი"

თანამდებობა		ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი [illegible]	
პრ.ავტორი	ქეთევან [illegible]	
შეასრულა	ქეთევან [illegible]	

ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა ჯართან




გასასვლელის განათებული ნიშანი




პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	მ:1.5
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	ნიშნები და მათი განთავსების ადგილები
ფორმატი	A3
ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები	


შემსრულებელი შპს ,,ადლი"		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	




შ.შ.მ.პ. იატაკის შვეული შემაღლება (ზღურბლი)



შ.შ.მ.პ. ვიტრაჟის სახელურის სიმაღლე



შ.შ.მ.პ. კარის სახელურის სიმაღლე



შ.შ.მ.პ. ფანჯრის სახელურის სიმაღლე

შენიშვნა:

- იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა 302 ქვეთავის შესაბამისად
- იატაკის ზედაპიზე დონის შეცვა უნდა მოხდეს 303-ე ქვეთავის შესაბამისად.
- როდესაც ელემენტის ქვემოთ არსებული სივრცე მიჩნეულია ელემენტთან მდებარე იატაკის თავისუფალი სივრცის, ელემენტთან არსებული თავისუფალი სივრცის ან მოსატრიალებელი სივრცის ნაწილად, სივრცე უნდა შეესაბამებოდეს 306-ე ქვეთავს. ელემენტის ქვემოთ დასაშვებია დამატებითი სივრცე მუხლის სიმაღლემდე და ფეხის ფალანგისთვის.
- მიწვდომის დიაპაზონი უნდა შეესაბამებოდეს 308-ე ქვეთავს.

პროექტისა სახელწოდება

საოფისე ფართი

მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	მ:1.
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	შ.შ.მ.პ სივრცეები
ფორმატი	A3


ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"


თანამდებობა	მკარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	

ბორდიურის პანდუსი მ.1:25

გარე ტერიტორიის მოწყობის დროს გათვალისწინებული
იქნას ბორდიულის პანდუსების სწორად მოწყობის ნორმები.



ამოცნობადი გამაფრთხილებელის დეტალიზაცია



შენიშვნები:

- პანდუსების და ბაქნების ზედაპირი იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.
- პანდუსების სახელურები არ იტრიალებს მათი ბუდეების საზღვრებში.
- სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ შეიცავს ბასრ ან უხეშ ელემენტებს.
- შენობის გარეთ მდებარე პანდუსები ისე დაგეგმარდება, რომ სავალ ზედაპირზე წყალი არ დაგროვდება.
- პანდუსის და ბაქნების განივი კვეთის დახრა არ აღემატება 1/48-ს. ამოცნობადი გამაფრთხილებლების ზედაპირები ვიზუალურად უნდა განსხვავდებოდეს მომიჯნავე ზედაპირებისგან და უნდა იყოს ღია ფერზე მუქი ან მუქ ფერზე ღია.
- გამაფრთხილებლებს უნდა ჰქონდეს თავწაკვეთილი გუმბათის ფორმა და უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
- თავწაკვეთილი გუმბათები კვადრატული ბადის სახით უნდა იყოს დალაგებული.
- თავწაკვეთილი გუმთათების ფუძის დიამეტრი უნდა იყოს,არაუმცირეს 23 მმ და, არაუმეტეს, 36 მმ, ხოლო წვეროს დიამეტრი ფუძი დიამეტრის, არაუმცირეს 50% და,არაუმეტეს, 65%.
- თავწაკვეთილი გუმბათების სიმაღლე უნდა იყოს 5,0 მმ.
- თავწაკვეთილი გუმბათების ცენტრიდან ცენტრამდე დაშორება უნდა იყოს, არაუმცირეს, 40 მმ და, არაუმეტეს, 60 მმ, ხოლო ფუძიდან ფუძემდე დაშორება, არაუმცირეს, 16,5 მმ დაფაზე ყველაზე ახლოს მდებარე გუმბათებს შორის გაზომვისას.
- თავწაკვეთილი გუმბათები კვადრატული ბადის სახით უნდა იყოს დალაგებული.

პროექტისა სახელწოდება	
საოფისე ფართი	
მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	მ:1.25
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	ბორდიულის პანდუსი
ფორმატი	A3
ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები	

შემსრულებელი შპს ,,ადლი"


თანამდებობა	მცარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	

იატაკის ზედაპირში გამავალი ღიობები
დონის შვეული ცვლილება და მათი დეტალიზაცია


სურ.302.2
დონის შვეული ცვლილება



სურ.303.2
ხალიჩა იატაკის ზედაპირებზე



სურ.302.3
იატაკის ზედაპირში გამავალი ღიობები



შენიშვნა:

. ხალიჩა იატაკის ზედაპირებზე
302.3 ღიობები. იატაკის ზედაპირებში გამავალი ღიობები ისეთი ზომის უნდა იყოს, რომ მათში არ გაეტიოს 13 მმ დიამეტრის სფერო, გარდა 407.4.3, 408.4.3, 409.4.3, 410.4, და 805.10 ქვეთავებში დაშვებული შემთხვევებისა. წაგრძელებული ღიობები ისე უნდა განთავსდეს, რომ გრძელი მხარე ძირითადი სავალი მიმართულების პერპენდიკულარული იყოს.

პროექტისა სახელწოდება

საოფისე ფართი

მისამართი	რაფაელ აგლაძის ქ.69
საკადასტრო	ს.კ. 01.13.05.002.130
მასშტაბი	მ:1.20
თარიღი	08.27.2025
ფურცელი	ეზოს საფარის დეტალიზაცია
ფორმატი	A3

ექსპლიკაცია და პირობითი აღნიშვნები

შემსრულებელი შპს „ადლი"

თანამდებობა		ხელმოწერა
დირექტორი	ბადრი ჯაფარიძე	
პრ.ავტორი	ქეთევან ჯაფარიძე	
შეასრულა	ქეთევან ჯაფარიძე	

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

DIPLOMA

STU N 000511

This is to certify that Mr./Ms. Tamar Jincharadze was enrolled in 2000 and in 2005 completed Georgian Technical University the full study programme of the Faculty of Architecture with a major in Architecture

By the decision of the Qualification Commission 11.30.2005 (Month, Day, Year) was awarded an Academic Degree of Certified Specialist and the qualification of Architect

Rector R. Khunadze

Dean

City Tbilisi

Registration No 00601

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დიპლომი

STU N 000511

ძვირეკი თამარ ჯინჭარაძეს

მასზედ, რომ იგი 2000 წელს ჩაირიცხა და 2005 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტის დამოწმებული სპეციალისტის სრული კურსი არქიტექტურის სპეციალობით

საკვალიფიკაციო კომისიის 2005 30. 11 (წელი, რიცხვი, თვე) გადაწყვეტილებით თამარ ჯინჭარაძეს მიენიჭა დამოწმებული სპეციალისტის აკადემიური ხარისხი და არქიტექტორის კვალიფიკაცია

ბ.ა. რექტორი

დეკანი

ქ. თბილისი

სარეგისტრაციო N 00601


Georgia
IDENTITY CARD
მოქალაქის პირადობის მოწმობა
საქართველო
GEO
სახელი / FIRST NAME
თამარ
TAMAR
გვარი / LAST NAME
ჯინჭარაძე
JINCHARADZE
მოქ. / CIT
GEO
სქესი / SEX
მდ / F
პირადი No / PERSONAL No
01003009688
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
27.01.1982
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
04.09.2024
ხელმოწერა
SIGNATURE

თბ. ზ.საკანდელიძის ქ.3
ტ- (99532) 2915257
Email: info@artstudio.ge

არტსტუდიო პროექტი

3. Z.Sakandelidze st, Tbilisi
Tel (99532) 2915257
Email: <info@artstudio.ge>

02.02.2022

ც ნ ო ბ ა

ეძლევა მოქალაქე თამარ ჯინჭარაძეს (პირადი №01003009688) მასზედ, რომ 2005-2009 წლებში ის მუშაობდა შპს "არტსტუდიო-პროექტში" (ს/ნ 204489393) არქიტექტორის თანამდებობაზე.

ცნობა ეძლევა დანიშნულების ადგილზე წარსადგენად.

ირენე სკალვინი

შპს "არტსტუდიო-პროექტი"-ს დირექტორი

Industrial
Construction
Engineering
Solutions

08.02.2022 წ.

ც ნ ო ბ ა

ცნობა ეძლევა ჯინჭარაძე თამარს (პირადი #01003009688), რომ იგი ნამდვილად მუშაობდა შპს "აი-სი-ი-ეს" ICES -ში (ს/ნ 236 094 677) არქიტექტორის თანამდებობაზე 2009 წლის 11 ნოემბრიდან 2017 წლის 1 აპრილამდე.

შპს აი-სი-ი-ეს ICES-ის
დირექტორი: /ლევან მეხრიშვილი/

Phone/Fax (995 32) 240 00 60
E-mail: info@ices.ge
www.ices.ge

03.02.2022

ცნობა

ეძლევა თამარ ჯინჭარაძეს (პ.ნ. 01003009688) მასზედ, რომ იგი 2016-2018 წლებში მუშაობდა შპს ,,ეკოჰაუსში“ (ს.კ.**400154104**) არქიტექტორის თანამდებობაზე.

ცნობა ეძლევა დანიშნულების ადგილზე წარსადგენად.

დირექტორი დავით მორჩილაძე