შპს „ოპტიმუსი“

ქ.თბილისი, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის (მიწის ნაკვეთებზე ს/კ 01.19.36.016.011) მშენებარე მრავალფუნქციური კომპლექსის კორექტირებული პროექტის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციული ნაწილის

საექსპერტო შეფასება

თბილისი

2025 წ.

შ.პ.ს. ოპტიმუსი OPTIMUS LTD.
“ხელსაყრელი პირობების ერთობლიობა”
სამშენებლო ექსპერტიზა, პროექტირება, მშენებლობა.

ქ.თბილისი 14 აპრილი 2025 წ.

ქ.თბილისი, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის (მიწის ნაკვეთებზე ს/კ 01.19.36.016.011) მშენებარე მრავალფუნქციური შენობის კორექტირებული პროექტის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციული ნაწილის საექსპერტო შეფასება

ობიექტის მისამართი - ქ.თბილისი, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის (მიწის ნაკვეთები ს/კ 01.19.36.016.011);

ექსპერტიზის სახე –საინჟინრო ექსპერტიზა;

დამკვეთი ფიზიკური/იურიდიული პირი – შპს “ალტერ ბილდინგი” ს/კოდი 40637141; დირექტორი - გელა კაპანაძე;

ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება/სტატუსი – მრავალფუნქციური შენობა/მშენებარე;

ობიექტის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით – IVკლასი;

შემსრულებელი ექსპერტი – გაიოზ ჭანკვეტაძე შპს “ოპტიმუსი”-ს (ს/კ 404420998) დირექტორი, ინჟინერ-კონსტრუქტორი, საინჟინრო ექსპერტიზის სფეროში მუშაობის 15 წლის სტაჟი (2010 წლიდან), სამშენებლო სფეროში მუშაობის 40 წლის სტაჟი (1985 წლიდან) (პ/ნ 01017024251);

ექსპერტის წინაშე დასმული კითხვები – ქ.თბილისი, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის (მიწის ნაკვეთები ს/კN01.19.36.016.011) მშენებარე მრავალფუნქციური შენობის კორექტირებული პროექტის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციული ნაწილის შეფასება და შესაბამისი დასკვნის მომზადება,

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +995 595 90 22 25;
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 90 22 25; email: g.chankvetadze@optimusi.ge

ექსპერტზაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაცია – პროექტის არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნაწილები, შენობის საანგარიშო მოდელი, მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, მიწის ნაკვეთის ტოპო-გეგმა;

პროექტის მთ.კონსტრუქტორი – ალ.ცომაია;

გამოყენებული ნორმატიული აქტები და სხვა სახელმძღვანელო ლიტერატურა:

სნ და წ. პნ 01.01-09 "სეისმომედეგი მშენებლობა";

სნ და წ. პნ 02.01.-08 "შენობებისა და ნაგებობების ფუძე-საძირკვლები"

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений;

ИИС-004 "зданий каркасной конструкции";

სნ და წ. 2.03.01-84 "ბეტონისა და რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები"

გამოკვლევა – საინჟინრო ექსპერტზაზე წარმოდგენილია კონსტრუქტორ ალ.ცომაიას მიერ მომზადებული – მრავალფუნქციური შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი, შენობის საანგარიშო მოდელი. პროექტის არქიტექტურული ნაწილი, მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, მიწის ნაკვეთის ტოპო-გეგმა.

მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის თანახმად მასზე არახელსაყრელი გეოლოგიური პროცესები (მეწყერი, კარსტი, ჩაჯდომადი გრუნტები) არ აღინიშნება.

მიწის ნაკვეთი ხასიათდება სწორი რელიეფით, ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის თანახმად საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება II სირთულის კატეგორიას.

სამშენებლო მოედანზე გამოყოფილია შემდეგი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტებიდან შენობის ფუძეებად მიღებულია - ფენა 5 - ქვიშაქვები არგილიტების თხელი შუაშრეებით, რომლის ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლებია - საანგარიშო წინაღობა წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში R_0=21.1კგ.ძ/სმ², სიმკვრივე p=2,36გ/სმ3, ხვედრითი შეჭიდულობა C=0,522 კგ.ძ/სმ2; დეფორმაციის მოდული E=200კგ.ძ/სმ2.

სამშენებლო მოედანზე ქარის ნორმატიული დატვირთვა შეადგენს - 85 კგძ/მ2 თოვლის საფარის ნორმატიული დატვირთვა - 50კგძ/მ2;

მოედანი საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონებისა და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების მიხედვით მდებარეობს 8 ბალიანი სეისმური საშიშროების ზონაში MSK64 სკალის მიხედვით (აჩქარების უგანზომილებო კოეფიციენტით - A=0.17);

საპროექტო შენობა ცამეტსართულიანია. მისი პროექტის კორექტირება მოიცავს შენობაზე ერთი სრული სართულის დამატებას. რის შემდგომ შენობა თოთხმეტსართულიანი გახდება. თვისობრივი კონსტრუქციული წყობით შენობა ხისტკვანძებიანი ჩარჩო-კავშირიანი ტიპისაა, შენობა გეგმაში მართკუთხა ფორმისაა და შედგება ორი, კონსტრუქციულად იდენტური, ა„ და ბ“ ბლოკისგან; მათ ვერტიკალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს ხიმინჯოვან საძირკვლების ნაშვერებზე ე.წ. ბურღვით-ნატენი დგარი ხიმინჯები მონოლითური რ/კ ბეტონის: ხიმ-1 d=800მმ; ხიმ-2 d=800მმ; ხიმ-3 d=1000მმ; ხიმ-4 d=1000მმ; ხიმ-5 d=1200მმ; ხიმინჯების დაფუძნება ხდება ძირითად ქანებზე, მათში შესვლით 1500მმ-ით სიღრმეში. ხიმინჯებში გამოყენებულია ძირითადი არმატურა 25A500c,განივი 12A240c და ლითონის ზოლოვანი პროფილის მასალით შედგენილი სალტეები. ხიმინჯების თავები შეკრულია საძირკვლის წიბოვანი მონოლითური ფილით - h=1000მმ. გამოყენებულია არმატურა ძირითად ბადეებში 32A500cბ200 ქვედა შრე X მიმართულება; არმატურა 25A500c ბ200 ქვედა შრე Y მიმართულება, 32A500c ბ200 ზედა შრე X მიმართულება; არმატურა 25A500c ბ200 ზედა შრე Y მიმართულება;
მოცემული ანგარიშის შესაბამისად ფილა გაძლიერებულია ზედა და ქვედა შრეებში გრძივი და განივი მიმართულებით განთავსებული სვეტების ფუძეების დაძაბულ ზონებში - ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გაძლიერებებით გამოყენებულია არმატურა - ჰორიზონტალურ დამატებით ბადეებში 22A500cბ200; ვეტრიკალურ საკიდებში -20A500c ბ200; ფილაში ფიქსირდება შუალედური ბადეები გამოყენებულია -ქვედა შრე X მიმართულება; არმატურა 12A500c ბ200მმ. ქვედა შრე Y მიმართულება, 12A500c ბ200მმ.
ლენტური საძირკველი ლს1- გაბარიტული ზომებით - 600X1000(h)მმ.
კარკასის ვერტიკალურ მზიდ ელემენტების მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს:
ათი გრძივი და ხუთი ერთეული განივი მიმართულებით მოწყობილი მონოლითური რკ/ ბეტონის პილონები -

სვ-1 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-2 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-3 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-4 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-5 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-6 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-7 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-8 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-9 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-10 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-11 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-12 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-13 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-14 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-15 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-16 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-17 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-18 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-19 განივკვეთით 1000X400მმ;

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +995 595 90 22 25;
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 90 22 25; email: g.chankvetadze@optimusi.ge

სვ-20 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-21 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-22 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-23 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-24 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-25 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-26 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-27 განივკვეთით 4000X400მმ;
სვ-28 განივკვეთით 600X400მმ;
სვ-29 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-30 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-31 განივკვეთით 1000X400მმ;
სვ-32 განივკვეთით 1000X400მმ;
მონოლითური კედლების უბანი მდუ 1 - კიბის უჯრედებისა და ლიფტის შახტების ზონებში სისქით - 250მმ. გამოყენებულია არმატურა 12A500c ბ200 ბადეების დამაკავშირებელი განმანაწილებელი არმატურა – 8A240c განთავსებულია ჭადრაკულად.
მონოლითური კედლების უბანი მდუ 2 - სისქით - 250მმ. გამოყენებულია არმატურა 12A500c ბ200 ბადეების დამაკავშირებელი განმანაწილებელი არმატურა – 8A240c განთავსებულია ჭადრაკულად.
მონოლითური კედლების უბანი მდუ 3 - სისქით - 250მმ. გამოყენებულია არმატურა 12A500c ბ200 ბადეების დამაკავშირებელი განმანაწილებელი არმატურა – 8A240c განთავსებულია ჭადრაკულად.
მონოლითური კედლების უბანი მდუ 4 - სისქით - 250მმ. გამოყენებულია არმატურა 12A500c ბ200 ბადეების დამაკავშირებელი განმანაწილებელი არმატურა – 8A240c განთავსებულია ჭადრაკულად.
შენობის სიხისტის დიაფრაგმები დ1 სისქით σ=0,250მ. ორშრედ არმირებული გამოყენებულია არმატურა 12A500c ბ200მმ, როგორც X, ისე Y მიმართულებით;
შენობის ჰორიზონტალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს -სართულის გადახურვის ნიშნულებზე მოწყობილი რიგელების სისტემა რიგელები - კოჭები თაროებიანი პერიმეტრზე ერთთაროაინი რიგელები შენობის შიდა სივრცეებში ორთაროიანი განივკვეთებით -კ1 - 0,60X0,60(h)მ. ერთთაროაინი - კ2- 0,50X0,60(h)მ. ტიპიური რიგელი მართკუთხა განივკვეთებით - კ3 - 0,40X0,60(h)მ.
შენობის სართულშუა და სახურავის გადახურვა ხორციელდება ქარხნული წარმოების ანაკრები ღრუტანიანი ფილების საშუალებით. რომელთა შორის კავშირები გამონოლითებულია რკ/ბეტონის გახისტებული ელემენტების ჩანართებით.
პროექტში მოცემულია სართულშუა გადახურვის წიბოვანი რკ/ბეტონის, ორშრედარმირებული ფილა: h=0,25მ. h=0,20მ. გამოყენებულია არმატურა 12A500c ბ200მმ, როგორც X, ისე Yმიმართულებით. შენობის სივრცეში ფიქსირდება ერთი ერთეული მონოლითური რკ/ბეტონის ლიფტის შახტა (სისქე 200მმ.) მათში გამოყენებულია არმატურის ბადეები - 12A500cბ200; და კიბის რკ/ბეტონის მარშები ბაქნებით - არმატურის ბადეები - 12A500c ბ200; შენობის გადახურვა ბრტყელია.
შენობის ფასადის კედლების შემავსებელად მოისაზრება წვრილი სამშენებლო ბლოკის წყობა ქვიშა-ცემენტის დუღაბზე და იზოპროფილის ვიტრაჟები. ნახაზებში მოცემულია ბლოკის წყობის არმირების სქემები ვერტიკალურ მზიდ კონსტრუქციებთან.

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +995 595 90 22 25;
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 90 22 25; email: g.chankvetadze@optimusi.ge

საპროექტო შენობის სახურავი ბრტყელია;

შენობის მზიდი კონსტრუქციების სივრცითი მოდელის საანგარიშო სქემა შედგენილია პროგრამული კომპლექს "лира"-ს მეშვეობით. სასრული ელემენტების მეთოდის საფუძველზე. სივრცით ანგარიშებში მოცემულია რკინაბეტონის ღეროვან-ფირფიტოვანი სივრცითი სისტემა, რომლის გადაადგილება სივრცეში შეზღუდულია საძირკვლის ფილის ძირის დონეზე არსებული X, Z, Y მიმართულების ბმებით. საერთო ჯამში შენობის სივრცითი კარკასი გაანგარიშებულია შემდეგი სახის დატვირთვებზე:№1 სტატიკური დატვირთვა, მუდმივი მოქმედების; №2 სტატიკური დატვირთვა დროებითი, ხანმოკლე მოქმედების; №3 სეისმური დატვირთვები X, У, Z მიმართულებებით.

მონოლითური რკინაბეტონის ელემენტების არმირება შემოწმდა სნ და წ. 2.03.01-84-ის მოთხოვნების გათვალისწინებით. კონსტრუქციებისა და მათი შემადგენელი ელემენტების არმირებაში გამოყენებულია A500c და A240c კლასის არმატურა. ბეტონი – B30 კლასის.

სქემატურად საპროექტო ნახაზები შესრულებულია დამაკმაყოფილებელ დონეზე, როგორც კონსტრუქციული სქემები, ასევე მოცემული კვანძები და დეტალები, ელემენტების არმირება, ჩაღუნვები, არმატურის ღეროების ერთმანეთზე გადადება, საკიდების განლაგებისა და ბიჯების, ასევე ბეტონის დამცავი შრის სისქეები აკმაყოფილებს ქვეყანაში მოქმედ ნორმატიულ მოთხოვნებს.

კვლევამ აჩვენა, რომ შნობაზე ერთი სართულის დაშენება თავდაპირველ სივრცითი კარკასის ანგარიშში გათვალისწინებულია. რის შედეგადაც საძირკვლებისა და მისი ძირითადი მზიდი ელემენტები ნააგარიშებია შესაბამისი რესურსით.

დასკვნა - საინჟინრო ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი კონსტრუქტორ ალ.ცომაიას მიერ დამუშავებული – ქ.თბილისი, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის (მიწის ნაკვეთები ს/კN01.19.36.016.011) მშენებარე მრავალფუნქციური შენობის კორექტირებული პროექტის ფუძეების და სხვა ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტები შერჩეულია საანგარიშო მოდელის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის საფუძველზე, ისინი აკმაყოფილებენ მდგრადობისა, სიმტკიცისა და დეფორმაციის შესაბამისი ნორმატიული კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, გამომდინარე აქედან კორექტირებულ პროექტს დასამტკიცებლად ეძლევა ცალსახად დადებითი შეფასება.

შპს „ოპტიმუსი“-ს

დირექტორი,

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

გაიოზ ჭანკვეტაძე

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +995 595 90 22 25;
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 90 22 25; email: g.chankvetadze@optimusi.ge

საქართველოს რესპუბლიკა

დიპლომი № 010494



მიეცა გაიოზ გიორგის ძე
ჭანკვეტაძეს

მასზე, რომ ის 19 82 წელს შეიცდა საქართველოს
პოლიტექნიკური ინსტიტუტში

და 1994 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური
ინსტიტუტის სრული კურსი
საინჟინრო და საშოქალაქო მშენებლობის სპეციალობით.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1994 წლის
16 ივნისის გადაწყვეტილებით
გ.გ. ჭანკვეტაძეს მიენიჭა ინჟინერ
მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე [signature]

რექტორი [signature]

მდივანი [signature]

ქალაქი თბილისი, 1994წ. 16 ივნ

სარეგისტრაციო № 1477

CURRICULUM VITAE

სახელი, გვარი:	**გაიოზ ჭანკვეტაძე (პ/ნ 01017024251);**
დაბედების ადგილი/თარიღი:	ქ.თბილისი 07.12.1968 წ.
მისამართი:	ქ.თბილისი, რუსთაველის გამზ.№1;
ოჯახური მდგომარეობა:	დაოჯახებული;
ტელ:	+995 595 90 22 25; +995 557 90 22 00;
E-mail	g.chankvetadze@gmail.com

განათლება

1974-1985 ქ.თბილისის 1-ლი საშ.სკოლა;
1986-1994 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ფაკულტეტი - სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა; კვალიფიკაცია-მშენებელი ინჟინერი;

1999-2003 უნივერსიტეტი -„ლეგია და კომპანია“ იურიდიული ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია - იურისტი;

სამუშაო გამოცდილება:

1985-1987 №5-ე სახლმშენებელი კომბინატი 3-ე თანრიგის მუშა-მაბეტონე;

1987-1989 ყოფილი საბჭოთა კავშირის არმია, საინჟინრო ჯარები;

1989-1991 სამშენებლო ტრესტი „ინჟმშენი“ 3-ე თანრიგის მუშა-მაბეტონე;

1991-1994 მრავალდარგოვანი საწარმო „პემ“-ი სამშენებლო უბნის უფროსი;

1995-1999 შპს „დარბაზნი“კონსტრუქტორთა ჯგუფის უფროსი;

1999-2002 ქ.თბილისის მერიის ადმინისტრაციული ინსპექცია. მთავარი სპეციალისტი;

2003-2005 ქ.თბილისის მერიის ადმინისტრაციული ინსპექციის მთაწმინდა-კრწანისის სამმართველოს უფროსი.

2005-2008 კერძო ბიზნესი - სამშენებლო-საპროექტო სფერო.

2006-2008 ქ.თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახური - არქიტექტურული და სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილება. მთავარი სპეციალისტი;

2009 წლის იანვარი-მარტი - ქ.თბილისის, მერიის სამოქალაქო ინტეგრაციის (თბილისის კორპუსი) საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე;

2009 წლის მარტი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის, მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი;

2009 წლის მარტი - სექტემბერი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი;

2010 წლის მარტი - ქ.თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს სსიპ „თბილისი უძრავი ქონება“ - დირექტორი;

2009-2012 შენობა-ნაგებობების დიაგნოსტიკის ცენტრი შპს „კრუგი“-ს მენეჯერი - ექსპერტი შენობა-ნაგებობათა დიაგნოსტიკის განხრით;

2012წ დღემდე საპროექტო-სამშენებლო-საექსპერტო კომპანია შპს„ოპტიმუსი“-ს დამფუძნებელი, დირექტორი;
2010 წლიდან - დღემდე, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო დაკვეთებით შესწავლილი მაქვს 1000 ერთეულამდე ავარიული ან/და სარეკონსტრუქციო 1-ლი, მე-2 , მე-3 და მე-4 კლასის შენობა-ნაგებობა, რაზედაც გაცემულია შესაბამისი ტექნიკური, საექსპერტო დასკვნები და რეკომენდაციები. ამასთან თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში კომპანია შპს „ოპტიმუსი“-ს მიერ დაპროექტებულია 2000-ზე მეტი 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 კლასის შენობების არქიტექტურული პროექტებისთვის მომზადებული კონსტრუქციული ნაწილები. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაცემულია მრავალი დასკვნა სადემონტაჟო, სამშენებლო-სამონტაჟო და სხვ. სამუშაოების მიმდებარე შენობებზე ზემოქმედებასა და მე-4 კლასის შენობებისთვის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა კონსტრუქციული სისტემის საექსპერტო შეფასების შესახებ.

თბილისში მომზადებულია რამოდენიმე ათეული მე-4 კლასის მრავალბინიანი საცხოვრებელი და მრავალფუნქციური შენობების, კომპლექსების, სახელმწიფო უწყების შენობებისთვის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილები.

2013 - 2022 წლებში საქართველოს 100-მდე ერთეულ სოფელსა და მინიციპალურ ცენტრებში (ქალაქებში) მომზადებულია და უკვე განხორციელებულია იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრების, მათ შორის ბორჯომის იუსტიციის სახლის - სამშენებლო სამუშაოებისთვის სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, მათ შორის აღნიშნული შენობებისთვის კონსტრუქციული პროექტები;

Georgia IDENTITY CARD

მოქალაქის პირადობის მოწმობა

საქართველო

GEO



გარამის No / CARD No

24IC11003

სახელი / FIRST NAME

გაიოზი

GAIOZ

გვარი / LAST NAME

ჭანკვეტაძე

CHANKVETADZE

მოქ. / CIT | სქესი / SEX | პირადი No / PERSONAL No

GEO | მ / M | 01017024251

დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH

07.12.1968

მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY

02.09.2034

ხელმოწერა / SIGNATURE





დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH

თბილისი

TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE

02.09.2024

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY

იუსტიციის სამინისტრო

MINISTRY OF JUSTICE

დამკვეთი: სსგს; დამამზადებელი: MB-IDS 2024

სემგს-ს რეგისტრაციის No 47-6101

IDGE024IC1100350101702425 1<<<<

6812078M3409028GE0<<<<<<<<<<<7

CHANKVETADZE<<GAIOZ<<<<<<<<<<<