## განაშენიანების ფართობი




## კ1 კოეფიციენტი




## კ2 კოეფიციენტი - I სართული




## კ2 კოეფიციენტი - II სართული




## კ3 კოეფიციენტი = 429.53 მ²



## ღია ავტოსადგომების ფართი




**პროექტის დასახელება:**

მაღაზია

**მისამართი:**

ქალაქი თბილისი, სოფელი ლისის ტერიტორია

**ნახაზის დასახელება:**

**პირობითი აღნიშვნები**

**±0.00 = 632.7**

**დამკვეთი:**

ირაკლი ლომაია

**საავტორო უფლება:**

დიმიტრი ფურცელაძე

**არქიტექტორი:**

| | |
|---|---|
| დ. ფურცელაძე | |
| | |
| | |
| მ. 1: | A3 - 5 |
| dim26arch@gmail.com | 2026 |







## პროექტის დასახელება:

მაღაზია

## მისამართი:

ქალაქი თბილისი. სოფელი ლისის ტერიტორია

## ნახაზის დასახელება:

გეგმა ნიშნულზე −4.20

## პირობითი აღნიშვნები

- სერვიტუტი
- დეკ. ფილა გამწვანებით
- გრუნტი
- გრუნტი დეკ.
- ბეტონის გზა

**±0.00 = 632.7**

## დამკვეთი:

ირაკლი ლომაია

## საავტორო უფლება:

დიმიტრი ფურცელაძე

## არქიტექტორი:

დ. ფურცელაძე

| ექსპლიკაცია | | მ² |
|---|---|---|
| 0.1 | მაღაზიის ფართი | 515.65 |
| 0.2 | საწყობი | 117.05 |
| 0.3 | ჰოლი | 12.92 |
| 0.4 | ადმინისტრაცია | 13.22 |
| 0.5 | სან-კვანძი | 2.51 |
| 0.6 | გასასხდელი 1 | 7.86 |
| 0.7 | გასასხდელი 2 | 7.95 |
| 0.8 | ინკლუზივის სან-კვანძი | 7.73 |
| 0.9 | ტამბური | 11.22 |

სართულის ფართი 696.11 მ²

მ. 1:200

A3 - 9

dim26arch@gmail.com

2026




## პროექტის დასახელება:

მაღაზია

### მისამართი:

ქალაქი თბილისი, სოფელი ლისის ტერიტორია

### ნახაზის დასახელება:

გეგმა ნიშნულზე 0.00

### პირობითი აღნიშვნები

- სერვიტუტი
- დეკ. ფილა გამწვანებით
- გრუნტი დეკ.
- ბეტონი
- ასფალტბეტონი

**±0.00 = 632.7**

### დამკვეთი:

ირაკლი ლომაია

### საავტორო უფლება:

დიმიტრი ფურცელაძე

| ექსპლიკაცია | | მ² |
|---|---|---|
| 1.1 | კომერციული ფართი | 569.84 |
| 1.2 | სან-კვანძი 1 | 3.16 |
| 1.3 | სან-კვანძი 2 | 3.16 |
| 1.4 | ინკლუზივის სან-კვანძი | 4.47 |
| 1.5 | საზაფხულო ფართი | 134 |
| | | |

სართულის ფართი 714.63 მ²

საერთო ფართი სულ 1 410.65 მ²

### არქიტექტორი:

დ. ფურცელაძე

მ. 1:200

A3 - 10

dim26arch@gmail.com

2026




## დეტალი - 2 მ.1:30




**პროექტის დასახელება:**

მაღაზია

**მისამართი:**

ქალაქი თბილისი, სოფელი ლისის ტერიტორია

**ნახაზის დასახელება:**

სახურავის სქემა

**პირობითი აღნიშვნები**

– სერვიტუტი

– კიდროიზოლაცია

**±0.00 = 632.7**

**დამკვეთი:**

ირაკლი ლომაია

**საავტორო უფლება:**

დიმიტრი ფურცელაძე

**არქიტექტორი:**

| | |
|---|---|
| დ. ფურცელაძე | |
| | |
| | |
| მ. 1:200 | A3 - 11 |
| dim26arch@gmail.com | 2026 |

ალუმინის ვიტრაჟული სისტემა **RAL9011**




ვიტრაჟი – 1

ალუმინის ვიტრაჟული სისტემა **RAL9011**




ვიტრაჟი – 2

ალუმინის ვიტრაჟული სისტემა **RAL9011**




ვიტრა. ი – 3

ლითონის კარი 2 **RAL9011**




ლითონის კარი 1 **RAL9010**




პროექტის დასახელება:

მაღაზია

მისამართი:

ქალაქი თბილისი, სოფელი ლისის ტერიტორია

ნახაზის დასახელება:

ვიტრაჟების სპეციფიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

±0.00 = 632.7

დამკვეთი:

ირაკლი ლომაია

საავტორო უფლება:

დიმიტრი ფურცელაძე

არქიტექტორი:

დ. ფურცელაძე

მ. 1: A3 - 28

dim26arch@gmail.com 2026

# დაკავებულობის და გასასვლელი საშუალებების პროექტი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის №41
დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის
ანალიზი

# შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

| გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“** |
|---|

| **ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება** |
|---|
| სავაჭრო ჯგუფი სვ (მაღაზიისთვის განკუთვნილი 2(ორი) სივრცე) ±0.00 და 4.200 |
| სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (მაღაზიისთვის განუთვნილი საწყობი) 4.200 ნიშნულზენიშნულზე |
| საქმიანი ჯგუფი სქ (პერსონალისთვის განუთვნილი საოფისე სივრცე) -4.200 ნიშნულზე |

| ***კონსტრუქციის ტიპი:*** | |
|---|---|
| **განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის:**<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | |
| **განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:**<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | V- A |
| **შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:** | |

| სიმაღლის შეზღუდვები<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | **დასაშვები სართულიანობა** | **შემოთავაზებული სართულიანობა** |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ | 3 სართული | 2 სართული |
| სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 | 3 სართული | 1 სართული |
| საქმიანი ჯგუფი სქ | 3 სართული | 1 სართული |
| | **დასაშვები სიმაღლე** | **შემოთავაზებული სიმაღლე** |
| **საერთო სიმაღლე =** | **15.20** | 4,20<br>გადახურვის ფილის ნიშნული |
| **მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =** | | 1 |
| **მიწის დონის ქვედა სართულის რაოდენობა =** | | 1 |

| ფართობის შეზღუდვები<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | **დასაშვები ფართობი კვ.მ.** | **შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.** |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ | **1300** | **სულ: 685,89** |
| სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 | **1950** | **117,05** |
| საქმიანი ჯგუფი სქ | **1670** | **13,22** |
| იატაკის საერთო ფართობი = | 685.89+117.05+13,22=816,16კვ.მ. | |
| ატაკების რაოდენობა = | **მიწის დონის ზედა 1; მიწის დონის ქვედა 1** | |
| **შენობის საერთო ფართობი =** | **1 342,24 კვ.მ.** | |

| გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები<br>ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **გარე კედელი** | **ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი) | **ცეცხლმედეგობის ხარისხი**(საათი) | | **კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %) | | | | | |
| | | **მოთხოვნილი** | **გათვალისწინებული** | **დასაშვები** | | | **გათვალისწინებული** | | |
| | | | | **დაცული** | **დაუცველი საშხეფებით** | **დაუცველი** | **დაცუ-ლი** | **დაუცველი საშხეფებით** | **დაუ-ცველი** |
| 1-5 ღეძებში | 3.0 მ და მეტი და 4.5 მ-ზე ნაკლები | 0 | 1 | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | | | აკმაყოფილებს |
| 5-1 ღეძებში | 7.5 მ და მეტი და 9.0 მ-ზე ნაკლები | 0 | 1 | 75% | 75% | 25% | | | აკმაყოფილებს |
| ა-დ ღეძებში | 7.5 მ და მეტი და 9.0 მ-ზე ნაკლები | 0 | 1 | 75% | 75% | 25% | | | აკმაყოფილებს |
| დ-ა ღეძებში | 7.5 მ და მეტი და 9.0 მ-ზე ნაკლები | 0 | 1 | 75% | 75% | 25% | | | აკმაყოფილებს |

შენიშვნა: ფასადზე ღიობების პროცენტულობა დაანგარიშებულია იმ ღიოებების მიხედვით, რომელიც გაღებადია.

| ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ავტოსაშხეფი სისტემა | ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები | სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმოჩენი სისტემები | სახანძრო მილდგარების სისტემები | კვამლის საკონტროლო სისტემები | ხელის ცეცხლმაქრები | საავარიო განგაშის სისტემები |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ; ±0.00 ნიშნულზე | – | – | სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა | კი | – | კი | – |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ; -4.20 ნიშნულზე | – | – | სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა | – | – | კი | – |
| სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 -4.20 ნიშნულზე | – | – | სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა | – | – | კი | – |
| საქმიანი ჯგუფი სქ -4.20 ნიშნულზე | – | – | სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა | კი | – | კი | – |
| კიბის უჯრედები | – | – | – | – | – | – | – |
| დერეფნები | – | – | – | – | – | – | – |
| ლიფტის შახტი | – | – | – | – | – | – | – |
| სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები | | | | არა | | | |
| სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთვსებულია სახურავზე) | | | | არა | | | |

| განიავებისადმი მოთხოვნები | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ბუნებრივი განიავება | ხელოვნური განიავება |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ; ±0.00 ნიშნულზე | კი | – |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ; -4.20 ნიშნულზე | კი | – |
| სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 -4.20 ნიშნულზე | – | კი |
| საქმიანი ჯგუფი სქ -4.20 ნიშნულზე | – | კი |
| კიბის უჯრედები | კი | – |
| ლიფტის შახტი | – | – |
| დერეფნები | – | – |

| თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა | გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი | გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი) | | | | | |
| | | | | გზა-კიბეები | | დერაფანი, | | გასასვლელის გზა-კარი | |
| | | | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| ±0.00 ნიშნულზე | სავაჭრო ჯგუფი სვ **დ.დ.** 203 | 2 | 3 გზა-კარები | – | – | – | – | 0,82 | 0,82-ზე მეტი |
| -4.20 ნიშნულზე | სავაჭრო ჯგუფი სვ **დ.დ. 184** | 1 | 2 გზა-კარები | – | – | – | – | 0,82 | 0,82-ზე მეტი |
| +3.50 ნიშნულზე | სასწყობო ჯგუფი სწ-2 **დ.დ. 4** | 2 | 1 გზა-კარები | – | – | – | – | 0,82 | 0,82-ზე მეტი |
| +3.50 ნიშნულზე | საქმიანი ჯგუფი სქ; **დ.დ. 1** | 1 | 1 გზა-კარები | – | – | – | – | 0,82 | 0,82-ზე მეტი |

| წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა<br>ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი) | | | | | | | | | | | |
| | | უნიტაზი | | ტუალეტის ხელსაბანები | | აბაზანა/შხაპი | | სასმელი წყლის ფანტანი | | სამომსახურეო ნიჟარა | | სამზარეულოს ნიჟარა | |
| | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| ±0.00 ნიშნულზე | სავაჭრო ჯგუფი სვ **დ.დ.** 203 | **2** | | | | – | | – | – | 1 | 1 | – | – |
| -4.20 ნიშნულზე | სავაჭრო ჯგუფი სვ **დ.დ. 184** | 2 | | | | – | | – | – | 1 | 1 | – | – |
| +3.50 ნიშნულზე | სასწყობო ჯგუფი სწ-2 **დ.დ. 4** | **2** | | | | – | | – | – | 1 | 1 | – | – |
| +3.50 ნიშნულზე | საქმიანი ჯგუფი სქ; **დ.დ. 1** | **2** | | | | – | | – | – | 1 | 1 | – | – |

# ЗОНИРОВАНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ

Эвакуационный путь 2-го типа

Эвакуационный путь 3-го типа

Зона безопасности

Зона безопасности (для маломобильных групп населения)

Направление движения

Граница пожарного отсека

Граница пожарной зоны

Граница пожарного отсека (для маломобильных групп населения)

Граница пожарной зоны (для маломобильных групп населения)




## დეტალი - 1 მ.1:30




## პროექტის დასახელება:

მაღაზია

## მისამართი:

ქალაქი თბილისი. სოფელი ლისის ტერიტორია

## ნახაზის დასახელება:

გეგმა ნიშნულზე -4.20

## პირობითი აღნიშვნები

- სერვიტუტი
- დეკ. ფილა გამწვანებით
- გრუნტი
- გრუნტი დეკ.
- ბეტონის გზა

**±0.00 = 632.7**

## ექსპლიკაცია

| | | მ² |
|---|---|---|
| 0.1 | მაღაზიის ფართი | 515.65 |
| 0.2 | საწყობი | 117.05 |
| 0.3 | ჰოლი | 12.92 |
| 0.4 | ადმინისტრაცია | 13.22 |
| 0.5 | სან-კვანძი | 2.51 |
| 0.6 | გასასხდელი 1 | 7.86 |
| 0.7 | გასასხდელი 2 | 7.95 |
| 0.8 | ინკლუზივის სან-კვანძი | 7.73 |
| 0.9 | ტამბური | 11.22 |

სართულის ფართი 696.11 მ²


დამკვეთი:
ირაკლი ლომაია

საავტორო უფლება:
დიმიტრი ფურცელაძე

არქიტექტორი:
დ. ფურცელაძე


მ. 1:200

A3 - 9


dim26arch@gmail.com


2026




## პროექტის დასახელება:

მაღაზია

### მისამართი:

ქალაქი თბილისი, სოფელი ლისის ტერიტორია

### ნახაზის დასახელება:

გეგმა ნიშნულზე 0.00

### პირობითი აღნიშვნები

- სერვიტუტი
- დეკ. ფილა გამწვანებით
- გრუნტი დეკ.
- ბეტონი
- ასფალტბეტონი

**±0.00 = 632.7**

### დამკვეთი:

ირაკლი ლომაია

### საავტორო უფლება:

დიმიტრი ფურცელაძე

| ექსპლიკაცია | | მ² |
|---|---|---|
| 1.1 | კომერციული ფართი | 569.84 |
| 1.2 | სან-კვანძი 1 | 3.16 |
| 1.3 | სან-კვანძი 2 | 3.16 |
| 1.4 | ინკლუზივის სან-კვანძი | 4.47 |
| 1.5 | საზაფხულო ფართი | 134 |
| | | |

სართულის ფართი 714.63 მ²

საერთო ფართი სულ 1 410.74 მ²

### არქიტექტორი:

დ. ფურცელაძე

| | |
|---|---|
| მ. 1:200 | A3 -10 |
| dim26arch@gmail.com | 2026 |




## დეტალი - 2 მ.1:30




## პროექტის დასახელება:

მაღაზია

## მისამართი:

ქალაქი თბილისი, სოფელი ლისის ტერიტორია

## ნახაზის დასახელება:

სახურავის სქემა

## პირობითი აღნიშვნები

– სერვიტუტი

– კიდრორიზოლაცია

±0.00 = 632.7


დამკვეთი:
ირაკლი ლომაია

საავტორო უფლება:
დიმიტრი ფურცელაძე

არქიტექტორი:
დ. ფურცელაძე

მ. 1:200

A3 - 11

dim26arch@gmail.com

2026

# მისაწვდომობის პროექტი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის №41
დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის
ანალიზი







## პროექტის დასახელება:

მაღაზია

## მისამართი:

ქალაქი თბილისი, სოფელი ლისის ტერიტორია

## ნახაზის დასახელება:

გეგმა ნიშნულზე -4.20

## პირობითი აღნიშვნები

- სერვიტუტი
- დეკ. ფილა გამწვანებით
- გრუნტი
- გრუნტი დეკ.
- ბეტონის გზა

**±0.00 = 632.7**

**დამკვეთი:**
ირაკლი ლომაია

**საავტორო უფლება:**
დიმიტრი ფურცელაძე

| ექსპლიკაცია | | მ² |
|---|---|---|
| 0.1 | მაღაზიის ფართი | 515.65 |
| 0.2 | საწყობი | 117.05 |
| 0.3 | ჰოლი | 12.92 |
| 0.4 | ადმინისტრაცია | 13.22 |
| 0.5 | სან-კვანძი | 2.51 |
| 0.6 | გასახდელი 1 | 7.86 |
| 0.7 | გასახდელი 2 | 7.95 |
| 0.8 | ინკლუზივის სან-კვანძი | 7.73 |
| 0.9 | ტამბური | 11.22 |
| სართულის ფართი 696.11 მ² | | |

**არქიტექტორი:**

| | |
|---|---|
| დ. ფურცელაძე | |
| მ. 1:200 | A3 - 9 |
| dim26arch@gmail.com | 2026 |




| ექსპლიკაცია | | მ² |
|---|---|---|
| 1.1 | კომერციული ფართი | 569.84 |
| 1.2 | სან-კვანძი 1 | 3.16 |
| 1.3 | სან-კვანძი 2 | 3.16 |
| 1.4 | ინკლუზივის სან-კვანძი | 4.47 |
| 1.5 | საზაფხულო ფართი | 134 |
| | | |

სართულის ფართი 714.63 მ²

საერთო ფართი სულ 1 410.74 მ²

## პროექტის დასახელება:

მაღაზია

## მისამართი:

ქალაქი თბილისი. სოფელი ლისის ტერიტორია

## ნახაზის დასახელება:

გეგმა ნიშნულზე 0.00

## პირობითი აღნიშვნები

- სერვიტუტი
- დეკ. ფილა გამწვანებით
- ბრუნტი დეკ.
- ბეტონი
- ასფალტბეტონი

**±0.00 = 632.7**

## დამკვეთი:

ირაკლი ლომაია

## საავტორო უფლება:

დიმიტრი ფურცელაძე

## არქიტექტორი:

დ. ფურცელაძე

| | |
|---|---|
| მ. 1:200 | A3 -10 |
| dim26arch@gmail.com | 2026 |




## დეტალი - 2 მ.1:30




## პროექტის დასახელება:

მაღაზია

## მისამართი:

ქალაქი თბილისი, სოფელი ლისის ტერიტორია

## ნახაზის დასახელება:

სახურავის სქემა

## პირობითი აღნიშვნები

– სერვიტუტი

– კიდრორიზოლაცია

±0.00 = 632.7


დამკვეთი:
ირაკლი ლომაია

საავტორო უფლება:
დიმიტრი ფურცელაძე

არქიტექტორი:
დ. ფურცელაძე

მ. 1:200

A3 - 11

dim26arch@gmail.com

2026




ჭრილი 1-1 მ1:30







ჭრილი 2-2 მ1:30




ჭრილი 2-2

ჭრილი 3-3










თავისუფალი სივრცე ართან მანევრირებისთვის - ანალმიანი არი წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება




თავისუფალი სივრცე ართან მანევრირებისთვის - ანალმიანი არი წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება




ვარიანტი 2




შენიშვნები

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1




ვარიანტი 2




ვარიანტი 3




ვარიანტი 4







თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ნინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ნინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება 20 მინ. თვ მოდიფიცირება მიხედვით




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება 120 მინ. თვ მოდიფიცირება მიხედვით

მისაწვდომი სველაბეზი

შენიშვნები

1.იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ იყოლა მდგრადი, მყარი და არასასრიალო.

შენიშვნა

. იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი, და არასასრიალო და უნდა შეესაბამებოდეს 302-ქვეთავს, იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს

. ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3 ქვეთავის მოთხოვნებს

. საკონტაქტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება,რომელიც იქნება ალნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს ნარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღებისა აუცილებლობას.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| პროექტის დასახელება: მაღაზია | პირობითი აღნიშვნები: | საავტორო უფლება დიმიტრი შურცილაძე | ნახაზის დასახელება | არქიტექტორი: დ.შურცილაძე | 2025 A3 - |
| მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი ლისი | | | | | www.dim26arch@gmail.com |


EXIT
გასასვლელი
EXIT
1500 მმ
1200 მმ
100 მმ
EXIT
250 მმ
სც-2 დასავებულობის ჯგუფებში დაბალ დონეზე განთავსებული დამბებითი ნიშნები
ყველა ფართობზე უნდა განთავსდეს, რომელიც სც-1 ფართობებზე არსებულ სასტვრო
ოთახებს ემსახურება დაბალ დონეზე მდებარე ნიშანი უნდა განთავსდეს კარებზე ან
კედელზე

geg 1:0,95

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით
განთავსდება
მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ




geg

1:1

**გამონაკლისი:** სადაც კაბინის ასამუშავებელ არსებულ პანელზე შეზღუდული სივრცის გამო ამობურცული ნიშნები და ბრაილი ვერ თავსდება სამართავი ღილაკის მარცხნივ, აღნიშვნები უნდა განთავსდეს სამართავ ღილაკთან, შეძლებისდაგვარად, ახლოს.

**407.4.7.1.4 სიმბოლოები.** საავარიო გაჩერების, განგაშის, ღია კარის, კარის დახურვის, მთავარი შესასვლელის სართულისა და ტელეფონის საკონტროლო ღილაკი უნდა ამოიცნობოდეს ამობურცული ნიშნებითა და ბრაილით, როგორც ნაჩვენებია 407.4.7.1.4 ცხრილში.

ცხრილი 407.4.7.1.3 - სამართავი ღილაკის ამოცნობა

| სამართავი ღილაკის ტიპი | ამობურცული ნიშანი | ბრაილის შეტყობინება | თანაფარდობა (გახსნილი რკალები აღნიშნავს გამოუყენებელ წერტილებს ბრაილის თითოეულ უჯრაში) |
|---|---|---|---|
| 3.0 მმ TYP. BETWEEN ELEMENTS; 16.0 მმ; 4.8 მმ; DOOR OPEN | | op"en" | 2.0 მმ; 2.0 მმ |
| REAR/SIDE DOOR OPEN | | op"en" | |
| DOOR CLOSE | | close | |
| REAR/SIDE DOOR CLOSE | | close | |
| MAIN | | ma"in" | |
| ALARM | | al"ar"m | |
| PHONE | | ph"one" | |
| EMERGENCY STOP (WHEN PROVIDED) X on face of octagon is not required to be tactile | | "st"op | |












Место установки знака
ГОСТ 407.2.2.2 (а)




Место установки знака
ГОСТ 407.2.3.2 (а)