ხელშეკრულება

ქ. თბილისი 05 აპრილი 2026 წელი

ერთის მხრივ, შპს „ახალი ქსელები“, შემდგომში შემსრულებელი, მისი დირექტორის ხათუნა ინჯიას სახით და მეორეს მხრივ, შემდგომში „დამკვეთი“, შპს ,,ატლასი“-ს(საინ. კოდი: 400048809) დირექტორი, თამარ უსანეთაშვილი ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 „შემსრულებელი“ მოახდენს მისამართზე, ქ. თბილისი, გ. ჭყონდიდელის ქ. N85-ის(ს/კ: 01.12.12.005.024) მიმდებარედ, პირვლ ეტაპზე მოაწყობს ერთარხიან საკომუნიკაციო კანალიზაციას და საპროექტო საჰაერო ოპტიკურ ქსელს, ხოლო მეორე ეტაპზე, გ. ჭყონდიდელის ქუჩა №87-ის (ს/კ: 01.12.12.003.136) მიმდებარედ მოაწყობს ერთარხიან საკომუნიკაციო არხს და საპროექტო ოპტიკურ კაბელს, ამავე მიწის ნაკვეთზე აშენებული ახალი საცხოვრებელი კორპუსის გამოყენებით.

მუხლი 2. სამუშაოს მოცულობები და ღირებულება

2.1 წინამდებარე ხელშეკრულების 1.1 პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოებისა და მასალების მთლიანი ღირებულება შეადგენს 10119.57 (ათი ათას ასცხრამეტი ლარი და ორმოცდაჩვიდმეტი თეთრი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით, რომელიც გადახდილი უნდა იქნას მოქ. ქეთევან ჩხიკვაძის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე.

მუხლი 3. სამუშაოების შესრულების ვადები და პირობები

3.1 პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები დაიწყება, თანხის სრულად ჩარიცხვის, და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიიდან სამუშაოების წარმოებაზე მიღებული ნებართვის შემდეგ და დასრულდება 45 (ორმოცდახუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.2 ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაგზავნილი სანებართვო დოკუმენტაციის განხილვის ვადა შეადგენს 15(თხუთმეტ) სამუშაო დღეს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთი საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე საჭიროდ მიიჩნევს მომსახურების დაჩქარებას, დაჩქარების საფასურის გადახდაც უნდა მოხდეს „დამკვეთის“ მიერ.

3.3 იმ შემთხვევაში, თუ მუხლი 1.1-ით განსაზღვრული საპროექტო სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოვლინდება ხელის შემშლელი ფაქტორები, რომლებიც პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას გახდის შეუძლებელს, ან ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურიდან სამუშაოების წარმოების ნებართვის გაცემაზე უარის მიღების შემთხვევაში, მხარეები მიიღებენ ყველა ძალისხმევას საკომუნიკაციო არხისა და კაბელების გადატანის ალტერნატიული პროექტის შემუშავებაზე, რაზეც მხარეები გააფორმებენ ახალ

შეთანხმებას. აღნიშნული სიტუაციიდან გამომდინარე, „შემსრულებელი" ვალდებული იქნება დაუბრუნოს „დამკვეთს" შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულება 40 (ორმოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში, გარდა პროექტის მომზადებისთვის განკუთვნილი თანხისა.

3.4 იმ შემთხვევაში, თუ საკომუნიკაციო ქსელის გადატანის შემდგომ, სამუშაო არეალში დამკვეთის ან დამკვეთის დაკვეთით მომუშავე პირების მხრიდან მოხდა რაიმე სახის დაზიანება, დაზიანების აღდგენის ხარჯები გადასახდელი იქნება „დამკვეთი"-ს მიერ.

3.5 „დამკვეთი" ვალდებულია შპს ,,ახალ ქსელებს" მისცეს ნოტარიულად დამოწმებული წერილობითი ნებართვა გადატანილი საკომუნიკაციო ქსელის საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დასარეგისტრირებლად.

3.5 „დამკვეთი" ვალდებულია სამომავლოდ დღე-ღამის ნებისმიერ დროს შეუფერხებლად უზრუნველყოს შპს ,ახალი ქსელები"-ს თანამშრომლების დაშვება გეგმიური და ავარიული სამუშაოების ჩასატარებლად.

მუხლი 4. დავის გადაწყვეტის წესი.

4.1 მხარეთა შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავა უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით.

4.2 თუ მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს ან მოლაპარაკებამ შედეგი ვერ გამოიღო დავის წარმოშობიდან 10(ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, მაშინ დავას გადაწყვეტს საქართველოს სასამართლო მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.

მუხლი 5. ხელშეკრულების მოქმედება და შეწყვეტის წესი

5.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

5.2 ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე შეწყდეს მხარეთა ერთობლივი შეთანხმების საფუძველზე.

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებება

6.1 ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი საკითხები მხარეთა შორის რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6.2 მხარეებს შორის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გაცვლა მოხდება შემდეგ ელ-ფოსტაზე:
დამკვეთი: takousa79@yahoo.com
შემსრულებელი: Info@ak.ge

6.3 ხელშეკრულება დადებულია სათანადო წესით, კანონმდებლობის მოთხოვნის სრული დაცვით და წარმოადგენს ნამდვილ, მხარეთა მავალდებულებელ ხელშეკრულებას, რომლიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესრულება დაუბრკოლებლივ შეიძლება იქნას მოთხოვნილი მხარეების მიერ.

6.4 ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ იდენტურ ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი ინახება - დამკვეთთან, ერთი

- შემსრულებელთან.

6.5 მხარეები ხელშეკრულების ხელმოწერით ვადასტურებთ, რომ სრულად გვესმის ხელშეკრულების დებულებათა შინაარსი და ვეთანხმებით მათ:

მხარეთა იურიდიული მისამართები და ხელმოწერები

შპს „ახალი ქსელები“ ს/კ 211326732 მისამართი: ქ. თბილისი ა. პოლიტკოვსკაის ქ. 42 ს/ს თიბისი ბანკი ა/ა GE16TB1100000021467754	შპს ,,ატლასი“ საიბ/კ: 400048809 მის: ქ. თბილისი, დ. ჭყონდიდელის ქ. N85
დირექტორი: ხ. ინჯია	დირექტორი: თ. უსანეთაშვილი

Tamar Usanetashvili 01019007923

Digitally signed by Tamar Usanetashvili
Date: 2026.05.11 19:38:04

მომსახურების ხელშეკრულება

ქ. თბილისი 01 მაისი 2026 წელი

ერთის მხრივ **„შემსრულებელი“ - შპს „ახალი ქსელები“** (ს/ნ: 211326732) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ხათუნა ინჯიას სახით და მეორეს მხრივ **მოქ: თამარ უსანეთაშვილის** (პ/ნ: 01019007923) სახით

მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მხარეთა ნების თავისუფალი გამოვლენის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 შპს „ახალი ქსელები“ „დამკვეთის“ მოთხოვნის საფუძველზე, უზრუნველყოფს მისამართზე: ქ. თბილისი, გ. ჭყონდიდელის ქუჩა №87-სა (ს/კ: 01.12.12.003.136) და გ. ჭყონდიდელის №85-ში (ს/კ: 01.12.12.005.024) არსებული მიწის ნაკვეთების მიმდებარედ ერთარხიანი საკომუნიკაციო არხის მოწყობის მუშა პროექტის მომზადებას.

1.2 „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული „პროექტის“ მომზადების სტანდარტული ვადა შეადგენს „დამკვეთის“ მიერ წინამდებრე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან, „ხელშეკრულებით“ განსაზღვრული „ღირებულების“ გადახდიდან და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის „ახალი ქსელები“-სთვის წარდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეს. „პროექტის“ მომზადების ვადა შეიძლება გაიზარდოს „პროექტის“ სირთულიდან გამომდინარე ან „დამკვეთი“-ს მიერ მოცემული პირობის დარღვის შეუსრულებლობის გამო (რომელიც ითვალისწინებს წყალინარების არხის მოწყობას) ამ შემთხვევაში „დამკვეთს“ ვადის გაზრდის თაობაზე ეცნობება „ხელშეკრულების“ ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღისა.

1.3 წინამდებარე „ხელშეკრულების“ საფუძველზე მომზადებული „პროექტი“ ძალაშია მისი მომზადებიდან და „დამკვეთისთვის“ პროექტის მომზადების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. იმ შემთხვევაში, თუ „დამკვეთი“ აღნიშნული ვადის განმავლობაში არ მომართვას „ახალ ქსელებს“ საკომუნიკაციო ქსელის გადატანის სამუშაოების განხორციელების მიზნით, „პროექტი“ უქმდება.

მუხლი 2. მომსახურების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1 მომსახურების ღირებულება შეადგენს **300 (სამასი) ლარს, დღგ-ს გარეშე** (შემდგომში „ღირებულება“).

2.2 დამკვეთი ვალდებულია „ხელშეკრულების“ ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს ღირებულების გადახდა უნაღდო ანგარიშსწორებით, შპს „ახალი ქსელები“-ს საბანკო ანგარიშზე (ბანკი: სს „თიბისი ბანკი"; ანგარიშის ნომერი: GE16TB1100000021467754) გადარიცხვის გზით.

2.3 „დამკვეთი“ ვალდებულია „ღირებულების“ გადახდისას ანგარიშსწორების

დანიშნულებაში მიუთითოს შემდეგი: შპს „ახალი ქსელები“-ს მიერ საკომუნიკაციო ქსელის გადატანითი სამუშაოების ჩატარებისთვის მუშა პროექტის მომზადების ღირებულება“.

მუხლი 3. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

3.1. „ხელშეკრულება“ ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებამდე.

მუხლი 4. ახალი ქსელების უფლება-მოვალეობანი

4.1 შპს „ახალი ქსელები“ ვალდებულია:

4.1.1. „მომსახურება“ გაწიოს სრულად „ხელშეკრულებით“ განსაზღვრულ ვადებში.

4.2. „ახალი ქსელები“ უფლებამოსილია:

4.2.1. „მომსახურების“ შესრულების პერიოდში „დამკვეთისგან“ მიიღოს ყველა სახის საჭირო ინფორმაცია და მოსთხოვოს „დამკვეთს“ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის სრულად და ჯეროვნად შესრულება.

4.2.2. გამოიყენოს „ხელშეკრულებით“ და კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებები.

მუხლი 5. დამკვეთის უფლება-მოვალეობანი

5.1. „დამკვეთი“ უფლებამოსილია:

5.1.1 გამოიყენოს „ხელშეკრულებით“ და კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებები.

5.1.2.მოსთხოვოს „ახალ ქსელებ’’-ს„ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულება.

5.2. “დამკვეთი” ვალდებულია:

5.2.1. გადაიხადოს „ღირებულება“ „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

5.2.2 „ახალ ქსელებს“ და მის პერსონალს შეუქმნას „მომსახურების“ გაწევისთვის შესაბამისი პირობები. „დამკვეთის“ მიერ, აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის გამო, „მომსახურების“ მოცდენის შემთხვევაში, ხელშეკრულების გათვალისწინებული „პროექტის“ მომზადების ვადები გადაიწევს მოცდენილი დღეების პროპორციულად;

5.2.3. „დამკვეთი“ აცხადებს და ადასტურებს, რომ „სამუშაოების“ განხორციელების ტერიტორიას ფლობს და სარგებლობს კანონიერად, აგრეთვე „დამკვეთს“, საქართველოს

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მოპოვებული აქვს ყველა აუცილებელი ნებართვა/ უფლება/ თანხმობა, რაც აუცილებელია მის („დამკვეთის“) მიერ, „ხელშეკრულების“ გასაფორმებლად და „ხელშეკრულებით“ განსაზღვრული უფლება–მოვალეობების ჯეროვნად განსახორციელებლად/შესასრულებლად და „ახალი ქსელების“ მიერ „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების დაუბრკოლებლად და ჯეროვნად შესასრულებლად. იმ შემთხვევაში, თუ „დამკვეთის“ აღნიშნული განცხადება აღმოჩნდება არასწორი, „დამკვეთი“ ვალდებულია, სრულად აუნაზღაუროს „ახალ ქსელებს“ და ყველა სათანადო მესამე პირს, აღნიშნულით გამოწვეული პირდაპირი და არაპირდაპირი სახის ზიანი.

5.2.4. კეთილსინდისიერად და ჯეროვნად შეასრულოს „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული ვალდებულებები;

მუხლი 6. მხარეთა პასუხისმგებლობა

6.1. „ხელშეკრულებით“ განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში „მხარეები“ პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული პირობებით და წესით.

6.2. „დამკვეთის“ ინიციატივით „ხელშეკრულების“ ცალმხრივად შეწყვეტის ან/და იმ შემთხვევაში თუ „დამკვეთის“ მიერ „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებები არ სრულდება ან/და სრულდება არაჯეროვნად, „დამკვეთს“ არ დაუბრუნდება „ხელშეკრულების“ საფუძველზე გადახდილი „ღირებულება“;

6.3. „ხელშეკრულების“ მიზნებისთვის, „დამკვეთი“ აცხადებს და ადასტურებს, რომ იგი („დამკვეთი“) არ წარმოადგენს პირს რომელიც შექმნილია ან რომელსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისი სტატუსი საშემოსავლო/მოგების გადასახადისგან გათავისუფლების მიზნით (რომელსაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება თიზ–ის საწარმო, საერთაშორისო ფინანსური კომპანია, სპეციალური სავაჭრო კომპანია, ტურისტული ზონის მეწარმე სუბიექტი, მაღალმთიანი დასახლების საწარმო, სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივი, ვირტუალური ზონის იურიდიული პირი) ან/და რომელიც ახორციელებს საშემოსავლო/მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულ სანებართვო საქმიანობას (მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება აზარტული კლუბის, სათამაშო აპარატის სალონის, ტოტალიზატორის მომწყობი პირი (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით თამაშობის მომწყობი პირისა). იმ შემთხვევაში თუ „დამკვეთზე“ გავრცელდება აღნიშნული სტატუსები, „დამკვეთი“ ვალდებულია არაუგვიანეს 5 (ხუთი) დღის ვადაში მიაწოდოს ინფორმაცია სტატუსის გავრცელების ან/და შემდგომი გაუქმების შესახებ „ახალ ქსელებს“ და საჭიროების შემთხვევაში წარუდგინოს მას შესაბამისი დოკუმენტი. წინამდებარე პუნქტით გათვალისწინებული შეტყობინების ვალდებულება და პასუხისმგებლობა, ვრცელდება ისეთ შემთხვევაზეც, როდესაც “დამკვეთი” იძენს/იუქმებს ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსს და შპს „ახალ ქსელებს” წარმოეშობა საგადასახადო აგენტის ვალდებულება ან თავისუფლდება ამგვარი ვალდებულებისგან. „დამკვეთის“ მიერ ამ პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების/ვადების დარღვევის შემთხვევაში „ახალი ქსელები“ უფლებამოსილია დააკისროს „დამკვეთს“ ასეთი დარღვევების შედეგად ნებისმიერი მესამე პირის (მ.შ საგადასახადო ორგანოს და საპენსიო სააგენტოს) მიერ „ახალი ქსელები“-სთვის დაკისრებული სანქციები ან/და საურავები.

მუხლი 7. ფორს-მაჟორი

7.1. „მხარეები“ თავისუფლდებიან ამ „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაში, თუ დამტკიცდა, რომ ვალდებულებების შეუსრულებლობა განპირობებული იყო დაუძლეველი ძალის მოქმედებით. ამგვარი გარემოებები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი გარემოებებით: პანდემია, ეპიდემია, ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, სხვა სტიქიური უბედურებები, ომი, საომარი მოქმედებები, გაფიცვები, სახელმწიფო და მმართველობის ორგანოების მიერ ისეთი ნორმატიული აქტების (რაც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე გულისმობს: შესაბამისი ადმინისტრაციული ან/და არქიტექტურის სამსახურის მიერ სამუშაოების ჩატარებაზე ნებართვა/თანხმობის გაცემაზე უარის თქმის ან/და ხარვეზის დადგენის ან/და სხვა შემთხვევებში) მიღება, რომლის საფუძველზე შეუძლებელია „მხარეთა“ მიერ ამ „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად ან სრულად შესრულება, ასევე მესამე პირების მიერ (რომლთაგანაც საჭიროა „მომსახურებასთან“ დაკავშირებული სამუშაოების ჩატარებაზე თანხმობის/ნებართვის მოპოვება) „მომსახურებასთან“ დაკავშირებული სამუშაოების ჩატარებაზე უარის გაცხადების შეთხვევაში.

7.2. “მხარეები” ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ, წერილობით შეატყობინონ ერთმანეთს ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის და დასრულების შესახებ.

7.3. ფორს-მაჟორის დადასტურების შემთხვევაში, მხარეთა მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების ვადა გაიზრდება ფორს-მაჟორის ვადის პროპორციულად. ვადის გამოთვლა განახლდება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების განხორციელების შემაფერხებელი ფორს - მაჟორის დასრულებისთანავე. ვადის დარჩენილი ნაწილი გაიზრდება შეფერხების ხანგრძლივობის პროპორციულად. ფორს-მაჟორული მდგომარეობ(ებ)ის დასრულებისთანავე, „მხარეები“ ვალდებულნი არიან სრულად აღადგინონ (გააგრძელონ) ამ „ხელშეკრულებით“ განსაზღვრული უფლება- მოვალეობების შესრულება. „მხარეები“ თანხმდებიან, რომ თუკი ამგვარი ფორს-მაჟორული გარემოება გრძელდება 1 (ერთი) თვეზე მეტ ხანს „მხარეები“ უფლებამოსილები არიან წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე შეწყვიტონ წინამდებარე „ხელშეკრულება“.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1. „ხელშეკრულება“ წყდება:

8.1.1. „მხარეთა“ მიერ „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯერ

8.1.2. „მხარეთა“ ურთიერთშეთანხმებით;

8.1.3. „ხელშეკრულების“ 1.2. პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;

8.2. შპს „ახალ ქსელებს“ უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს „ხელშეკრულება“ ნებისმიერ დროს, თუ 2 (ორი) კალენდარული დღით ადრე წერილობით შეატყობინებს „დამკვეთს“ „ხელშეკრულების“ შეწყვეტის თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ახალი ქსელების ინიციატივით ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის დამკვეთის მიერ გადახდილია ხელშეკრულებით განსაზღვრული ღირებულება, ახალი ქსელები ვალდებულია აღნიშნული ღირებულება დაუბრუნოს დამკვეთს (თუ ხელშეკრულების შეწყვეტის დროისთვის „პროექტი“ არ არის მომზადებული).

8.3. „დამკვეთის“ მიერ „ხელშეკრულებით“ განსაზღვრულ ვადაში „ღირებულების“ გადაუხდელობის, ან/და არასრულად გადახდის შემთხვევაში ხელშეკრულება ჩაითვლება შეწყვეტილად, თუ მხარეები არ შეთანხმდებიან გადახდის დამატებით ვადაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულება შეწყდა დამკვეთის მიერ ღირებულების არასრულად გადახდის გამო და მხარეთა შორის არ არის შეთანხმება ღირებულების დარჩენილი თანხის გადახდის მიზნით დამატებითი ვადის განსაზღვრაზე, „დამკვეთს“ უბრუნდება მის მიერ გადახდილი არასრული ღირებულება.

მუხლი 9. დასკვნითი დებულებები

9.1. „ხელშეკრულების“ მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ი დანომრილია და დასათაურებულია მხოლოდ მოხერხებულობისათვის და ამ ფაქტს ხელშეკრულების ინტერპრეტაციისათვის მნიშვნელობა არ ენიჭება. ნუმერაციაში და მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის მითითებაში ცდომილება/სხვაობის არსებობის შემთხვევაში გამოიყენება მითითებული მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის მნიშვნელობიდან გამომდინარე შესაბამისი შინაარსის მქონე ხელშეკრულების მუხლები (პუნქტ(ებ)ი ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ი);

9.2. „ხელშეკრულების“ ტექსტში მექანიკური ან/და ტექნიკური შეცდომის ან/და ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, „მხარეთა“ მიერ, აღნიშნული შეცდომა ან/და ხარვეზი განხილული და განმარტებული უნდა იყოს „ხელშეკრულების“ შესაბამისი წინადადების (წინადადებების) ან/და შინაარსიდან გამომდინარე. იმ შემთხვევაში, აღნიშნული შეცდომა/ხარვეზი არ შეესაბამება „ხელშეკრულების“ სათანადო წინადადებას/წინადადებებს ან შინაარს, მას (ხარვეზი/შეცდომა). „ხელშეკრულების“ შინაარსთან (განმარტებასთან) დაკავშირებით, არ ექნება (არ მიენიჭება) რაიმე მნიშვნელობა.

9.3. „ხელშეკრულებაში“ ცვლილებების შეტანა ხდება მხოლოდ წერილობით, „მხარეთა“ შეთანხმებით.

9.4. „ხელშეკრულება“, მასში გათვალისწინებული უფლებებითა და ვალდებულებებით, სრულად გავრცელდება „მხარეთა“ შესაბამის სამართალმემკვიდრეებსა და უფლებამონაცვლეებზე.

9.5. იმ შემთხვევაში, თუ ამ „ხელშეკრულების“ რომელიმე მუხლი გაუქმდება, ეს არ გამოიწვევს სხვა მუხლების მოქმედების შეწყვეტას;

9.6. „მხარეთა“ შორის წარმოშობილი უთანხმოება წყდება მოლაპარაკების გზით. თანხმობის მიუღწევლობის შემთხვევაში სადავო საკითხს განიხილავს საქართველოს შესაბამისი სასამართლო საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

9.7. „ხელშეკრულება“ შედგენილია ქართულ ენაზე 2 (ორი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომლის 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა „ახალ ქსელებს“ ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი „დამკვეთს“.

10. მხარეთა იურიდიული მისამართები და ხელმოწერები

შპს „ახალი ქსელები“
ს/კ: 211326732
მისამართი: ქ. თბილისი
ა. პოლიტკოვსკაის ქ. 42
სს თიბისი ბანკი
ა/ა GE16TB1100000021467754

დირექტორი: ხ. ინჯია

მოქ. **თამარ უსანეთაშვილის**
მისამართი: ქ. თბილისი,
საბურთალოს რ-ნი, ვ. ფშაველას
II კვ. კორპ: №28ბ, ბინა №55
პ/ნ: 01002014454
ელ ფოსტა: Takousa79@yahoo.com
მობ: 577443311

მოქ: **თ. უსანეთაშვილის**

Tamar Usanetashvili 01019007923
Digitally signed by Tamar Usanetashvili
Date: 2026.05.05 16:38:20

ელექტრონული საგადახდო დავალება No 1273

საქართველოს ბანკი

Transfer Order No 1273

თარიღი/Date: 11/08/2026 | რეფერენს ნომერი/Reference number: 48279639602 | შესრულებულია/Completed

სს "საქართველოს ბანკი"/JSC "Bank of Georgia" | კონფიდენციალური/Confidential | დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

გადამხდელის დასახელება/Originator შპს ატლასი	ანგარიში (დებეტი)/Account No (Debit) GE05BG0000000589242740GEL	თანხა/Amount 10,119.57 GEL
გადამხდელის ბანკი/Originator Bank სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი/Bank Code BAGAGE22	თანხა სიტყვებით/Amount in words ათი ათას ას ცხრამეტი ლარი 57 თეთრი
გადასახადის გადამხდელის დასახელება/Taxpayers name შპს ატლასი	საიდენტიფიკაციო კოდი/Number Taxpayer 400048809	საკომისიო/Commission 10.00 GEL
მიმღების დასახელება/Recipient შპს ახალი ქსელები/211326732	ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasure Code GE16TB1100000021467754	ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank
მიმღების ბანკი/Recipient Bank სს "თიბისი ბანკი"	ბანკის კოდი/Bank Code TBCBGE22	გატარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank 11/08/2026
გადახდის დანიშნულება/Description მომსახურების ანაზღაურება		ხელმოწერა/Signature:
დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info		შტამპი: "ს.ს. საქართველოს ბანკი" J.S.C. "BANK OF GEORGIA" შეიქმნილია ინტერნეტ ბანკში CREATED IN INTERNET BANK
ხელმძღვანელის ხელმოწერა/Director Signature:	ბეჭედი:	
მთ. ბუღალტერის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:		

ელექტრონული საგადახდო დავალება No 1273

საქართველოს ბანკი

Transfer Order No 1273

თარიღი/Date: 11/08/2026 | რეფერენს ნომერი/Reference number: 48279639602 | შესრულებულია/Completed

სს "საქართველოს ბანკი"/JSC "Bank of Georgia" | კონფიდენციალური/Confidential | დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

გადამხდელის დასახელება/Originator შპს ატლასი	ანგარიში (დებეტი)/Account No (Debit) GE05BG0000000589242740GEL	თანხა/Amount 10,119.57 GEL
გადამხდელის ბანკი/Originator Bank სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი/Bank Code BAGAGE22	თანხა სიტყვებით/Amount in words ათი ათას ას ცხრამეტი ლარი 57 თეთრი
გადასახადის გადამხდელის დასახელება/Taxpayers name შპს ატლასი	საიდენტიფიკაციო კოდი/Number Taxpayer 400048809	საკომისიო/Commission 10.00 GEL
მიმღების დასახელება/Recipient შპს ახალი ქსელები/211326732	ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasure Code GE16TB1100000021467754	ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank
მიმღების ბანკი/Recipient Bank სს "თიბისი ბანკი"	ბანკის კოდი/Bank Code TBCBGE22	გატარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank 11/08/2026
გადახდის დანიშნულება/Description მომსახურების ანაზღაურება		ხელმოწერა/Signature:
დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info		შტამპი: "ს.ს. საქართველოს ბანკი" J.S.C. "BANK OF GEORGIA" შეიქმნილია ინტერნეტ ბანკში CREATED IN INTERNET BANK
ხელმძღვანელის ხელმოწერა/Director Signature:	ბეჭედი:	
მთ. ბუღალტერის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:		

შენიშვნა:
- დროებითი ღობის კონტური დაზუსტდეს ადგილზე
- დროებითი ღობე განთავსდეს ისე რომ არ დააზიანოს მწვანე ნარგავები

შენიშვნა: სამშენებლო ღობე და ქოლგა მოაწყვეთ ისე, რომ ხელს არ უშლიდეს არსებულ ხე-მცენარეებს, ქვეითების სამოძრაოდ დარჩეს მინიმუმ 0.90 მეტრი და უზრუნველყოფილი იყოს მათი უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.

პირობითი ნიშნები:

დროებითი საგზაო ნიშნები:

T 7 ციმციმა 2 ცალი

სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება

ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება

სამშენებლო ღობის ქოლგა

სამშენებლო ღობე

1 კაცი

არსებული ღობე

სადემონტაჟო შენობა

გასაგორებელი კარი


01.12.12.003.136

შენიშვნა:
სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს მოქმედი სამართლებრივი დადგენილი წესით.

შენიშვნა:
- სამშენებლო ღობე ქოლგით მოეწყოს მხოლოდ იქ სადაც ნაკვეთს ესაზღვრება საზოგადობრივი სივრცე(გზა), იქ სადაც გადაადგილდება ადამიანი.
- სამშენებლო ობიექტი უნდა იყოს შემოღობილი და უცხო პირებისგან იზოლირებული.

შენიშვნა:
სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს არსებული შესასვლელით

კვეთი 1-1



შენიშვნა:
სქემა დამზადებულია არსებული შენობის დემონტაჟისთვის

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია "ოდმ 218.6.014-2014" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ" მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 50 მეტრს.
2. ბუფერულიზონა არ გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს სამუშაოები
3. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაქვს 45 მეტრი
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანე არ გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძე არ გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. მედროშეები უზრუნველყოფენ მცირე ტვირთმზიდი სატვირთო ავტომობილების მიმართულების განსაზღვრას

ქალაქ თბილისი,ქუჩა გ. ჭყონდიდელი , N 87 ს/კ 01.12.12.003.136 -ზე შენობის დემონტაჟის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

საკონტაქტო პირი: ერეკლე კერესელიძე ტელ: 597007944

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

დამკვეთი: შპს "ატლასი"

შენიშვნა:
- დროებითი ღობის კონტური დაზუსტდეს ადგილზე
- დროებითი ღობე განთავსდეს ისე რომ არ დააზიანოს მწვანე ნარგავები

შენიშვნა: სამშენებლო ღობე და ქოლგა მოაწყვეთ ისე, რომ ხელს არ უშლიდეს არსებულ ხე-მცენარეებს, ქვეითების სამოძრაოდ დარჩეს მინიმუმ 0.90 მეტრი და უზრუნველყოფილი იყოს მათი უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.

პირობითი ნიშნები:

- T 7 ციმციმა 3 ცალი
- სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება
- ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება
- მაფრთხილებელი ჯებირი
- უსაფრთხოების ლენტი
- სამშენებლო ღობის ქოლგა
- სამშენებლო ღობე
- 1 ცალი
- 1 კაცი

დროებითი საგზაო ნიშნები:

- 1.21.2 2- ცალი
- 1.21.3 2- ცალი
- 1.26 8 - ცალი
- 3.24 4 - ცალი
- 4.2.1 1 - ცალი
- 4.2.2 2 - ცალი

გასაგორებელი კარი

არსებული ღობე

სადემონტაჟო შენობა

01.12.12.003.136

შენიშვნა:
სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს მოქმედი სამართლებრივი დადგენილი წესით.

შენიშვნა:
- სამშენებლო ღობე ქოლგით მოეწყოს მხოლოდ იქ სადაც ნაკვეთს ესაზღვრება საზოგადობრივი სივრცე(გზა), იქ სადაც გადაადგილდება ადამიანი.
- სამშენებლო ობიექტი უნდა იყოს შემოღობილი და უცხო პირებისგან იზოლირებული.


შენიშვნა:
სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს არსებული შესასვლელით

შენიშვნა:
ღობის მონტაჟი-დემონტაჟის სამუშაოები იწარმოებს არაუმეტეს 1 კვირისა.

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია "ოდმ 218.6.014-2014" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ" მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 50 მეტრს.
2. ბუფერულიზონა არ გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს სამუშაოები
3. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაქვს 45 მეტრი
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანე არ გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძე არ გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. მედროშეები უზრუნველყოფენ მცირე ტვირთმზიდი სატვირთო ავტომობილების მიმართულების განსაზღვრას

კვეთი 1-1



შენიშვნა:
სქემა დამზადებულია არსებული შენობის დემონტაჟისთვის

ქალაქ თბილისი,ქუჩა გ. ჭყონდიდელი , N 87 ს/კ 01.12.12.003.136 -ზე შენობის დემონტაჟის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

საკონტაქტო პირი: ერეკლე კერესელიძე ტელ: 597007944

დამკვეთი: შპს "ატლასი"

ღობის მონტაჟი-დემონტაჟის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-01261062108**
გაცემის თარიღი: **16/04/2026**

ადრესატი: მაია სესიაშვილი
პირადი ნომერი: 01013016006
მისამართი: თბილისი გურამ რჩეულიშვილის ქ. N 36

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-1 დადგენილებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში და ,,ცალკეული საზობრივი ნაგებობების განთავსებაზე თანხმობის გაცემის, აღნიშნული სამუშაოების საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემით ან სქემის გარეშე წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 22 ნოემბრის №46-87 დადგენილების შესაბამისად, გაცნობებთ:

1. დაკმაყოფილდეს განმცხადებლის წერილობითი თხოვნა და მიეცეს თანხმობა მოაწყოს ქ. თბილისში, გიორგი ჭყონდიდელის ქ. N87-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებითი ღობე, დანართში მონიშნულ სავარაუდო მონაკვეთზე, შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის შესაბამისად, უსაფრთხოების და ტექნიკური ნორმების სრული დაცვით, ტერიტორიაზე განთავსებული მწვანე ნარგავებისა და საზობრივი ნაგებობების დაუზიანებლად. სამუშაოების დასრულებისთანავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

2. საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები შეთანხმებულია იმ პირობით, რომ სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს მოქმედი სამართლებრივი დადგენილი წესით.

სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემის მიხედვით გათვალისწინებული საგზაო ნიშნები უნდა განთავსდეს მოძრავ დგარზე, რათა არ დაზიანდეს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა. ამასთან, განსათავსებელი დროებითი საგზაო ნიშნები დამზადებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოებისათვის საჭირო დროებითი და არსებული საგზაო ნიშნები ეწინააღმდეგება/ხელს უშლის ერთმანეთს, საჭიროა უკვე არსებული საგზაო ნიშნები შეიფუთოს, ხოლო სამუშაოს დასრულებისთანავე დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი (ყველა შეფუთული ნიშნის ჩათვლით) მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

დამატებით გაცნობებთ, რომ თუ მშენებლობის პერიოდში, საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ, ხორციელდება სხვა სამშენებლო სამუშაოები და დროებითი საგზაო ნიშნები, რომლებიც განთავსებულია სხვა, ხელართვის მქონე, შემსრულებელი კომპანიის მიერ და კვეთს/ეწინააღმდეგება თქვენს მიერ დასამონტაჟებელ საგზაო ნიშნებს, დროებითი საგზაო ნიშნები დაიტანოთ საჭიროებისამებრ და აუცილებლობის შემთხვევაში, სამუშაოები განახორციელოთ უკვე განთავსებული დროებითი საგზაო ნიშნების გამოყენებით. ხოლო, სხვა შემსრულებლის მიერ, სამუშაოების დასრულებისა და ნიშნების დემონტაჟის შემთხვევაში, უზრუნველყოთ თქვენი საგზაო ნიშნების სრულად მონტაჟი, მოცემული პირობების შესაბამისად.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ცვლილება საჭიროებს შეთანხმებას სააგენტოსთან.

ასევე გაცნობებთ, რომ საჭიროების შემთხვევაში, სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო იტოვებს უფლებამოსილებას, მოითხოვოს სამუშაოების პერიოდში არსებული სიტუაციის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ალტერნატიული ვარიანტის წარმოდგენა.

3. სამუშაოების დაწყებამდე, განმცხადებელმა უზრუნველყოს სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს გადაწყვეტილების და შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის წარდგენა ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში, შესათანხმებლად. საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა ძალაშია დაინტერესებული პირის მიერ სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან/ორგანოებთან შეთანხმების შემდგომ. იმ შემთხვევაში, თუ სააგენტოსთან შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემის პირობ(ებ)ი შეიცვლება სხვა ადმინისტრაციული ორგანო(ებ)ის მიერ, დაინტერესებული პირი ვალდებულია სააგენტოს მიმართოს შეცვლილი პირობ(ებ)ით საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემის

შეთანხმების მოთხოვნით, წინააღმდეგ შემთხვევაში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა შეთანხმებულად არ ჩაითვლება.

4. აქტი ძალაშია მისი გაცნობიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადით.

დანართები იხილეთ თანდართულ ბმულზე :

https://cloud.tbilisi.gov.ge/index.php/s/cPVAvACYvzUzhSx

(ელექტრონული ფორმით გაცემული აქტის გაცნობისთვის დაინტერესებულ მხარეს განესაზღვრება ვადა - სააგენტოს მიერ აქტის გამოცემიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ოდენობით. თუ აღნიშნულ ვადაში დაინტერესებული პირი აქტს არ გაეცნობა აქტი ითვლება ძალადაკარგულად.)

გადაწყვეტილების გასაჩივრება, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მისამართი: ჟ. შარტავას ქუჩა N7)

მამუკა მუმლაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო-უფროსის მოადგილე

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

21/04/2026

MIA 0 26 01366759

მოქალაქე მაია სესიაშვილს
№ CA00412606930334
sesiashvilimaiko@gmail.com
ასლი: შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარ სამმართველოს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელშიც ითხოვთ, ქალაქ თბილისში, გ. ჭყონდიდელის ქუჩა , N 87-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: N 01.12.12.003.136) სამშენებლო დამცავი ღობის მოწყობის და საგზაო-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი დროებითი სქემების შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ , ს.ს.ი.პ. ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს (16.04.2026წ 16-01261062108) თანხმობას შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ აღნიშნული სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:

- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა (სამუშაოების განხორციელების პროცესში) აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული სქემების შესაბამისად, ხოლო მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დროებით დემონტაჟი ან შეიფუთოს;
- საგზაო მოძრაობის რეგულირებისთვის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით სამუშაოების მწარმოებლის მიერ გამოყოფილ იქნეს სპეც. ტანსაცმლით და ალმით აღჭურვილი საჭირო რაოდენობის თანამშრომელი;
- საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები შეთანხმებულია იმ პირობით, რომ სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს მოქმედი სამართლებრივი დადგენილი წესით.
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი მოყვანილ იქნას არსებული სტანდარტის შესაბამისად, დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ

საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი და მიმდებარე ტერიტორია აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შესაბამისად;

- სამუშაოების დაწყების შესახებ წინასწარ ეცნობოს შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (241–85–04; 241–85–05).

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: სქემა 1 ფაილად

პატივისცემით,

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით





საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

08/06/2026

MIA 6 26 01996044

მოქ. მ. სესიაშვილს
თქვენს 2026 წლის 8 ივნისის განცხადებაზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს
mai-ko-s@mail.ru

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი № CA00412609936242 განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისი, გიორგი ჭყონდიდელის ქ. № 87 ს/კ 01.12.12.003.136-ის მიმდებარედ ქ. თბილისის მერიის მუნიციპალიტეტის სსიპ ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოს 16-01261563615 თანხმობის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის შეთანხმებას (მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით), რომელსაც ვითანხმებთ და შენიშვნები არ გაგვაჩნია.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით

0190, თბილისი, წოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia

ტელ./Tel.: (+995 32) 2 41 42 42
(+995 32) 2 41 85 02
E-mail: patrolinfo@mia.gov.ge

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-01261563615**
თარიღი: **05/06/2026**

ადრესატი: მაია სესიაშვილი
პირადი ნომერი: 01013016006
მისამართი: თბილისი გურამ რჩეულიშვილის ქ. N 36

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-1 დადგენილებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში და ,,ცალკეული ხაზობრივი ნაგებობების განთავსებაზე თანხმობის გაცემის, აღნიშნული სამუშაოების საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემით ან სქემის გარეშე წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 22 ნოემბრის №46-87 დადგენილების შესაბამისად, გაცნობებთ:

1. დაკმაყოფილდეს განმცხადებლის წერილობითი თხოვნა № 16-01261062108 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ და ხაზობრივი ნაგებობის განთავსება განხორციელდეს ამ გადაწვეტილების დანართით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. სააგენტოს № 16-01261062108 გადაწყვეტილების დანართებით განსაზღვრული სხვა პირობები დარჩეს უცვლელი.

2. აქტი ძალაშია № 16-01261062108 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული ვადით.

დანართები იხილეთ თანდართულ ბმულზე :

https://cloud.msda.ge/index.php/s/xncE8ABux6iVVL1

(ელექტრონული ფორმით გაცემული აქტის გაცნობისთვის დაინტერესებულ მხარეს განესაზღვრება ვადა - სააგენტოს მიერ აქტის გამოცემიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ოდენობით. თუ აღნიშნულ ვადაში დაინტერესებული პირი აქტს არ გაეცნობა აქტი ითვლება ძალადაკარგულად.)

გადაწყვეტილების გასაჩივრება, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მისამართი: ჟ. შარტავას ქუჩა N7)

მამუკა მუმლაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო-უფროსის მოადგილე

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი



გამოსაყენებელი ტერიტორია. ფართობი: 1.86 კვ.მ.

შენიშვნა:
- დროებითი ღობის კონტური დაზუსტდეს ადგილზე
- დროებითი ღობე განთავსდეს ისე რომ არ დააზიანოს მწვანე ნარგავები

შენიშვნა: სამშენებლო ღობე და ქოლგა მოაწყვეთ ისე, რომ ხელს არ უშლიდეს არსებულ ხე-მცენარეებს, ქვეითების სამოძრაოდ დარჩეს მინიმუმ 0.90 მეტრი და უზრუნველყოფილი იყოს მათი უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.

პირობითი ნიშნები:

დროებითი საგზაო ნიშნები:

T 7 ციმციმა 2 ცალი

სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება

ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება

სამშენებლო ღობის ქოლგა

სამშენებლო ღობე

1 კაცი

სადემონტაჟო შენობა

სადემონტაჟო შენობის ნაწილი მუნიციპალიტეტის ტერიოტრიაზე

შენიშვნა:
სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს მოქმედი სამართლებრივი დადგენილი წესით.

შენიშვნა:
- სამშენებლო ღობე ქოლგით მოეწყოს მხოლოდ იქ სადაც ნაკვეთს ესაზღვრება საზოგადობრივი სივრცე(გზა), იქ სადაც გადაადგილდება ადამიანი.
- სამშენებლო ობიექტი უნდა იყოს შემოღობილი და უცხო პირებისგან იზოლირებული.

შენიშვნა:
სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს არსებული შესასვლელით

გასაგორებელი კარი


არსებული ღობე

სადემონტაჟო შენობა

01.12.12.003.136

სადემონტაჟო შენობის ნაწილი (კიბის 2 საფეხური) მუნიც. ტერიტორიაზე

კვეთი 1-1



შენიშვნა:
სქემა დამზადებულია არსებული შენობის დემონტაჟისთვის

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია "ოდმ 218.6.014-2014" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ" მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 50 მეტრს.
2. ბუფერულიზონა არ გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს სამუშაოები
3. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაქვს 45 მეტრი
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანე არ გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძე არ გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. მედროშეები უზრუნველყოფენ მცირე ტვირთმზიდი სატვირთო ავტომობილების მიმართულების განსაზღვრას

ქალაქ თბილისი,ჭუბა გ. ჭყონდიდელი , N 87 ს/კ 01.12.12.003.136 -ზე შენობის დემონტაჟის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

საკონტაქტო პირი: ერეკლე კერესელიძე ტელ: 597007944

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

დამკვეთი: შპს "ატლასი"