საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

05/10/2026

MIA 8 26 03576194

მოქალაქე ირაკლი თანდილაშვილს
№ CA00412617504535
ასლი: შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარ სამმართველოს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელშიც ითხოვთ, ქალაქ თბილისში, სოფელი დიდი ლილო, ერეკლე მეორის ქუჩა, N 104-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: N 01.81.08.254.019) სამშენებლო დამცავი ღობის მოწყობის და საგზაო-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი დროებითი და მუდმივი სქემების შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ , ს.ს.ი.პ. ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს (02.10.2026წ 16-01262752361) თანხმობას შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ აღნიშნული სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:

- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა (სამუშაოების განხორციელების პროცესში) აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული სქემების შესაბამისად, ხოლო მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დროებით დემონტაჟი ან შეიფუთოს;
- საგზაო მოძრაობის რეგულირებისთვის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით სამუშაოების მწარმოებლის მიერ გამოყოფილ იქნეს სპეც. ტანსაცმლით და ალმით აღჭურვილი საჭირო რაოდენობის თანამშრომელი;
- საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები შეთანხმებულია იმ პირობით, რომ სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს მოქმედი სამართლებრივი დადგენილი წესით.
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი მოყვანილ იქნას არსებული სტანდარტის შესაბამისად, დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი და მიმდებარე ტერიტორია აღიჭურვოს

0190, თბილისი, წოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia
ტელ./Tel.: (+995 32) 2 41 42 42
(+995 32) 2 41 85 02
E-mail: patrolinfo@mia.gov.ge

მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შესაბამისად;

- სამუშაოების დაწყების შესახებ წინასწარ ეცნობოს შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (241–85–04; 241–85–05).

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: სქემა 1 ფაილად

პატივისცემით,

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-01262752361**
გაცემის თარიღი: **02/10/2026**

ადრესატი: ირაკლი თანდილაშვილი
პირადი ნომერი: 20001067483
მისამართი: საქართველო, თელავის მუნიციპალიტეტი, ქალაქი თელავი, 9 აპრილის ქუჩა, N 29

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ განიხილა 2026 წლის 1 ოქტომბრის № 01262743928-16 განცხადება, რომელთან დაკავშირებითაც გაცნობებთ შემდეგს:

დაკმაყოფილდეს 2026 წლის 1 ოქტომბრის № 01262743928-16 განცხადება და შეთანხმდეს ქალაქ თბილისში, სოფელი დიდი ლილო, ერეკლე მეორის ქუჩა, N 104-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.81.08.254.019) საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა თანდართულ ბმულზე არსებული დანართის შესაბამისად.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები შეთანხმებულია იმ პირობით, რომ სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს მოქმედი სამართლებრივი დადგენილი წესით.

ასევე გაცნობებთ, რომ საჭიროების შემთხვევაში, სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო იტოვებს უფლებამოსილებას, მოითხოვოს სამუშაოების პერიოდში არსებული სიტუაციის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ალტერნატიული ვარიანტის წარმოდგენა.

სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემის მიხედვით გათვალისწინებული საგზაო ნიშნები უნდა განთავსდეს მოძრავ დგარზე, რათა არ დაზიანდეს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოებისათვის საჭირო დროებითი და არსებული საგზაო ნიშნები ეწინააღმდეგება/ხელს უშლის ერთმანეთს, საჭიროა უკვე არსებული საგზაო ნიშნები შეიფუთოს, ხოლო სამუშაოს დასრულებისთანავე დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი (ყველა შეფუთული ნიშნის ჩათვლით) მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

დამატებით გაცნობებთ, რომ თუ მშენებლობის პერიოდში, საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ, ხორციელდება სხვა სამშენებლო სამუშაოები და დროებითი საგზაო ნიშნები, რომლებიც განთავსებულია სხვა, ნებართვის მქონე, შემსრულებელი კომპანიის მიერ და კვეთს/ეწინააღმდეგება თქვენს მიერ დასამონტაჟებელ საგზაო

ნიშნებს, დროებითი საგზაო ნიშნები დაიტანოთ საჭიროებისამებრ და აუცილებლობის შემთხვევაში, სამუშაოები განახორციელოთ უკვე განთავსებული დროებითი საგზაო ნიშნების გამოყენებით. ხოლო, სხვა შემსრულებლის მიერ, სამუშაოების დასრულებისა და ნიშნების დემონტაჟის შემთხვევაში, უზრუნველყოთ თქვენი საგზაო ნიშნების სრულად მონტაჟი, მოცემული პირობების შესაბამისად.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ცვლილება საჭიროებს შეთანხმებას სააგენტოსთან.

გადაწყვეტილების გასაჩივრება, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მისამართი: ჟ. შარტავას ქუჩა N7) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

დანართი: სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები იხილეთ თანდართულ ბმულზე :

https://cloud.msda.ge/index.php/s/ABeeRVyk5Zff6Kx

პატივისცემით,

ნინო ბაგაშვილი

სააგენტოს უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია საპროექტო ტერიტორიაზე მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილებით მომსახურება, შესაბამისად გვესაჭიროება 2 შესასვლელ-გამოსასვლელი გზა მინ. 6 მ. სიგანის შესასვლელით.

პროექტის მიხედვით ამ ეტაპზე უნდა განვითარდეს საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ტერიტორიის მხოლოდ ნაწილი.



საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა

სპეციფიკაცია

- 2.3 - 4 ცალი
- 7.8.2 - 10 ცალი
- 7.8.3 - 10 ცალი
- ტროტუარი
- გამწვანება
- გზის საფარი

შშმ პირებისთვის ადაპტირებული (პანდუსი)



ქ. თბილისში, არსებული მიწის ნაკვეთისათვის ს.კ. 01.81.08.254.019 საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა

შემსრულებელი : "ნეო პროჯექტ ბრუპი"

ს.ნ : 406381080

ტელ: 598 33 31 32



სამშენებლო ღობის მოწყობის პერიოდში არსებული სიტუაციის საბაზო მოძრაობის ორგანიზების სქემა

სპეციფიკაცია

ტ7 - 4ც

პროექტის მიხედვით ამ ეტაპზე უნდა განვითარდეს საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ტერიტორიის მხოლოდ ნაწილი.

საპროექტო შენობა

ქვეითთა გადაადგილება

სასიგნალე ლენტი

ქ. თბილისში, არსებული მიწის ნაკვეთისათვის საბაზო მოძრაობის ორგანიზების სქემა ს.კ. 01.81.08.254.019

სამშენებლო ღობე და ქოლგა არ კვეთს არსებულ ხე-ნარგავებს. ღობე მოეწყობა ისე, რომ დარჩება ქვეითთათვის სავალი მინ. 0.9 მ. გასავლელი.
ხე-ნარგავების უმეტესი ნაწილი ექვემდებარება მოჭრას /გადარგვას მწვანე ნარგავების აღწერის პროექტის მიხედვით. (იხ. დანართი)

შემსრულებელი : "ნეო პროჯექტ ბრუპი"

ს.ნ : 406381080

ტელ: 598 33 31 32



სამშენებლო ღობე და ქოლგა არ კვეთს არსებულ ხე-ნარგავებს. ღობე მოეწყობა ისე, რომ დარჩება ქვეითთათვის სავალი მინ. 0.9 მ. გასასვლელი.
ხე-ნარგავების შემეტესი ნაწილი ექვემდებარება მოჭრას /გადარგვას მწვანე ნარგავების აღწერის პროექტის მიხედვით. (იხ. დანართი)



მშენებლობის პერიოდში არსებული სიტუაციის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა

სპეციფიკაცია

ჭ7 - 4ც

პროექტის მიხედვით ამ ეტაპზე უნდა განვითარდეს საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ტერიტორიის მხოლოდ ნაწილი.

საპროექტო შენობა

სამშენებლო ღობე

სამშენებლო ღობე ქოლგით

ქვეითთა გადაადგილება

ტექნიკის გადაადგილება

ქ. თბილისში, არსებული მიწის ნაკვეთისათვის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა ს.კ.01.81.08.254.019

შემსრულებელი : "ნეო პროჯექტ ბრუპი"

ს.ნ : 406381080

ტელ: 598 33 31 32