დასკვნა

ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-7 კმ. ნაკვეთ. № 01.13.01.001.085-ზე მდებარე შენობა-ნაგებობების №1, №2, №3-ის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ

განსახილველი შენობები ერთსართულიანია, სავარაუდოდ აშენებულია გასული საუკუნის ბოლოს, სტრუქტურა შრომისაა, მისი ზომებია გეგმაში 30,6X20,5 მ. მზიდი კედლები წარმოდგენილია ცოცხლის ბლოკების და წვრილი ბლოკისაგან, რომლის შესრულების ტექნოლოგია და ტექნიკური პირობები დარღვევებით არის შესრულებული და არ აკმაყოფილებს თანამედროვე ნორმატიულ მოთხოვნებს.

შენობას წინა ფასადის მთელ სიგრძეზე მიშენებული აქვს ღია ლითონის სათავსი, რომელიც ასევე არასებისმიერია, ლითონის ელემენტების შეუღლების კვანძები არასწორადაა მოწყობილი, ასევე არასწორია ლითონის კარკასის ძირითად შენობასთან მიერთების კონსტრუქცია, ლითონის სვეტების საძირკველთან დაკავშირების კვანძები და ა.შ.

შენობის სახურავი შესრულებულია ხის და ლითონის ჩონჩხედზე

ზემოთ აღნიშნული დეფექტების და შენობის ექსპლოატაციაში წარმოქმნილი დაზიანებების გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ქ. თბილისში, დიდუბის რ-ში, მდებარე შენობის დემონტაჟი.

დემონტაჟი საჭიროა შესრულდეს სათანადოდ შედგენილი პროექტის საფუძველზე და შრომათხოვების ნორმების მკაცრი დაცვით.

Construction Company

შპს "ჯავა"-ს დირექტორი გ. ჯავახაძე

ინჟინერ-კონსტრუქტორი თ. ცერცვაძე

თბილისი -- 2014 წ.