
გ ე ნ გ ე გ მ ა
ვერტიკალური გეგმარება
მ.1:500



ს ა პ რ ო ე ქ ტ ო გ ე ნ გ ე გ მ ი ს ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

№№ პოზ.	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ბანზ. ერთ-ეული	რაოდე-ნობა	შ ე ნ ი შ ვ ნ ა
1.	ჭიშკარი	კვ.მ.	9,4	
2.	სამორიგელო ჯიხური	კვ.მ.	17,8	***H***=3,40 მ.
3.	საწყობი ბლოკი №1 (არსებული რეკონსტრუქცია)	კვ.მ.	1034,60	***H***=7,02 მ.
4.	საწყობი ბლოკი №2 (არსებული რეკონსტრუქცია)	კვ.მ.	561,20	***H***=7,20 მ.
5.	საწყობი ბლოკი №3 (ახალი მიშენება)	კვ.მ.	2098,2	***H***=13,86 მ.
6.	ეზოს საპირფარეშო (ახალი მშენებლობა)	კვ.მ.	15,76	***H***=2,53 მ.
7.	სამეურნეო შენობა (არსებული სარემონტო)	კვ.მ.	125,1	***H***=6,30 მ.

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ვერტილალური გეგმარება შესრულებულია საპროექტო ტერი-ტორიაზე გადაღებული ტოპოგრაფიული გეგმისა და აზომვითი სამუშაოების მიხედვით.
2. მოჭრილი ბრუნტი და სამშენებლო ნანგრევები გამოყენებული იქნეს ბლოკი №3-ის (ახალი მიშენება) რამპისა და ცოკოლის შესავსებად.

შ. პ. ს. „ტ ა ნ დ ე მ ი"				დამკვეთი: შ.პ.ს.„დიპლომატ ჰოლდინგი"		
დამხმარე შენობა-ნაგებობის (საწყობი) პროექტი				ხელშეკრულება	19.03.12.	
				ნაწილი	არქიტექტურული	
დირექტორი	მანწაცა		საპროექტო ტერიტორია	სტადია	ფურცელი	ფურც-ბი
არ.მთ.ინჟინერი	კიკილაშვილი			მპ	ას-12	
არ.მთ.არქიტექტორი	დანელიშვილი		გ ე ნ გ ე გ მ ა ვერტიკალური გეგმარება მ.1:500	ქ. თბილისი 2012 წ.		
არ.მთ.კონსტრუქტორი	აფხაძე					
შეამოწმა	კიკილაშვილი					